
一般国道181号(江府道路)

平成27年度公共事業評価委員会(第2回) 説明資料

1. 位置図(第1回資料)





2-2. 交通事故の件数と内容

国道181号(江府道路)

	単路部の区間・交差点	の名称	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	計
単路部	①下安井~武庫		1	1		2	1													5
	②武庫~江尾		1		7	5	1	3	2	2				1			1			23
ПЬ	③江尾~久連		1	3	2	1	1	1	2		1		3					1	2	18
	小計		3	4	9	8	3	4	4	2	1	0	3	1	0	0	1	1	2	46
	事故の内訳	正面衝突	3	1	2	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12
		車両相互	0	3	6	5	3	4	4	1	1	0	2	0	0	0	1	1	2	33
		対人	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		うち死亡	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
交差点	文 ①武庫(県道 上徳山俣野江府線)														1	2				3
左占	②なし(県道 上徳山俣野江府線)					1				1										2
部	③夜振橋(町道)			2		1						2							2	7
	④江尾(国道482号)				1			2		2	1	1		1						8
	⑤なし(県道 岸本江府線)				1								2			1			1	5
	⑥佐川(江府インター)	入口)	1							2	1		1							5
	小計		1	2	2	2	0	2	0	5	2	3	3	1	1	3	0	0	3	30
	事故の内訳	車両相互	1	1	0	1	0	1	0	4	0	3	1	1	1	2	0	0	1	17
		追突	0	1	2	1	0	1	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	11
		対人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		うち死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			4	6	11	10	3	6	4	7	3	3	6	2	1	3	1	1	5	76
ĀΤ	事故の内訳	正面衝突	3	1	2	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12
		車両相互	1	4	6	6	3	5	4	5	1	3	3	1	1	2	1	1	3	50
		追突	0	1	2	1	0	1	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	11
		対人	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	トまけし良恵せの供	うち死亡	0		1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	,	0	0	0	1

[※] 上表は人身事故の件数であり、物損事故を含めると相当数になると想定される。(物損事故件数は把握困難)

[※] 単路部の「車両相互」には「停車車両への追突」も含む

[※] 交差点部の「車両相互」は「右折中」「出会頭」

2-3. 交通事故の考察

交通事故の傾向

【全体の傾向】

〇H12、H13の事故件数が突出しているが、それ以外の事故件数はほぼ横ばい。

【単路部の傾向】


〇単路部の事故(46件)の多くはカーブ区間で発生。 うち、正面衝突が26%(12件)を占めている。 また、車両相互事故もカーブ区間によるはみ出し が原因と推測される。

〇死亡事故は急カーブで発生。

事故内容は5月の晴天の昼間に、米子方面から 直線で走行してきた車両が曲がりきれず正面衝突 したもの。

【交差点部の傾向】

○交差点部の事故件数も、H17を除き、ほぼ横ばいであるが、H26においては歩行者が関連する事故が2件発生している。



江府道路の整備による効果

〇カーブ区間の排除による対向車線へのはみ出 しによる正面衝突や車両相互事故の減少。

〇通過交通の排除により、各交差点(特に踏切近接交差点)での追突事故、対歩行者事故の減少。

⇒ 通過交通が関係する事故を排除することができ、地域の安全性が飛躍的に向上。

3-1. 事前通行規制(第1回資料)

日野川

武庫駅

国道181号(江府道路)

事前通行規制区間・線形不良箇所の解消

〇当該区間には、事前通行規制区間(連続雨量200mm以上)や落 石の危険性がある箇所が点在し、災害、異常気象時の救急医療搬 送等に支障を来す恐れがある。

〇また、線形不良箇所(R=150m以下:3種2級の最小曲線半径)が7箇所と 集中しており、大型車の通行にも支障を来している状況。

○江府道路の整備により、事前通行規制区間および線形不良箇所 が解消されることから、路線の信頼性および走行性が向上する。

根雨



3-2. 通行規制の記録

通行規制の実施

○平成7年度以降の江府道路現道部における通行止は発生していない。

〇根雨原~佐川間が冠水や土砂崩落により通行不能となった事例は多々発生しているが、迂回路は急勾配な西伯根雨線を活用するしかなく、迂回距離も根雨~溝口間と長距離となっている。

〇過去5年間(H22~H26)でも基準雨量を3回超過しているが、日野郡と米子圏域を連結する幹線道路であり、地域交通などライフラインの確保に多大な影響を与えることから、規制ができない状況である。

江府道路近傍の国道181号の交通規制記録(H7以降)

年度	規制箇所	要因	期日	規制内容	備考
Н9	佐川	路面冠水	7月12日	片側通行止	
	佐川	路面冠水	8月5日	全面通行止	
H10	佐川	路面冠水	10月18日	全面通行止	
H16	佐川	路面冠水	10月20日 ~21日	全面通行止 → 片側通行止	台風23号
H18	佐川	路面冠水	7月19日	全面通行止 → 片側通行止	7月豪雨
H23	佐川~ 根雨原	道路冠水	9月3日	全面通行止	台風12号
H25	根雨~溝口	土砂崩落	7月15日	全面通行止	大雨による 災害
	柿原~根雨原	土砂崩落	7月16日	片側交互通行	

根雨観測所における雨量データ

集計期間 H22~H26 集計データ 時間雨量40mm以上もしくは連続雨量200mm

年度	期日	時間	時間雨量	連続雨量	備考
			(mm)	(mm)	
H22年度			該当なし	該当なし	
H23年度	H23.9.3	9:00	14	315	台風12号
	H23.9.6	0:00	14	310	
H24年度			該当なし	該当なし	
H25年度	H25.7.15	11:00	54	171	大雨
H26年度	H26.9.6	14:00	64	73	大雨

※ 2年に1~2回程度の頻度で事前通行規制基準を超過


3-3. 通行規制時の迂回路

国道181号(江府道路)



- 8 -

4. 線形不良





6. 地域の連携強化

国道181号(江府道路)

- 10 -



7. 平面図(第1回資料)



8. 道路構造(第1回資料)

計画延長: L=4,065m(バイパス)


計画幅員 : W=6.5(9.5)m(完成2車線)


道路規格 : 第3種第2級

設計速度 : 60km/h

生工部 9500 1500 6500 1500 3250 3250

断面図





※国土交通省による推計

○基本便益の算定フロー

現況交通需要(分布(OD)交通量)



将来交通需要(分布(OD)交通量)



道路交通センサスにおいてドライバーアン ケート等を実施して推計(出発地(Origin) ~目的地(Destination)間の交通量)

将来の人口・GDP等の変化を反映し推計



将来の道路交通量 (当該事業あり・なしの場合)



交通量配分手法により推計

(基本的には出発地・目的地間の最短経路を通るものとするが、料金や混雑による速度低下を考慮して複数経路に配分される)



道路整備による基本3便益



費用便益分析マニュアル (H20.11 国土交通 省)に従い算定

走行時間短縮便益

道路各区間の走行時間に時間価値原単位を乗じて走行時間費用を算定

走行経費減少便益

燃料費、油脂(オイル)費、タイヤ・チューブ費、車両整備(維持・修繕)費、車両償却費等)を対象に走行経費を算定

交通事故減少便益

交通事故による社会損失額(人的・物的損害額、事故渋滞損失)を算定

※それぞれ、総走行時間費用・走行経費・事故による社会損失について、道路整備がある場合とない場合と の差を便益として算定。

9-2. 費用便益分析結果

〇費用便益分析結果(基本便益による)

	基準	H27			
	供用	H35			
	延	4. 065km			
	設計	60km∕h			
	総事	119. 0億円			
	将来交通量	7, 900台/日			
		事業費	98. 3億円		
総費用		維持修繕費	3. 0億円		
		計(C)	101. 3億円		
		走行時間短縮便益	91. 1億円		
 総便益	直接便益	走行経費減少便益	31. 2億円		
秘史金		交通事故減少便益	9. 6億円		
		計(B)	131. 9億円		
費用便益比		(B/C)	1. 30		

〇H22再評価時との費用便益分析結果の比較

	国道181号	·(江府道路)	備考		
	前回再評価時	今回再評価時	(前回評価時からの主な変更点)		
基準年	H22	H27	•再評価実施年		
供用年	H30	H35	- 事業期間の延伸		
延長	4.065km	4.065km			
総事業費	119億円	119億円			
将来交通量(H42)	8,300台/日	7,900台/日	・交通量予測において事業化ネット ワーク(未事業化区間を含まない ネットワーク)を用いたことによる減 少		
総費用	103.2億円	101.3億円	・事業期間の延伸による減		
総便益	149.6億円	131.9億円	・将来交通量の減少による減		
費用便益比(B/C)	1.45	1.30			