

設計数量総括表

県立境高等学校グラウンド改修整備工事「測量及び詳細設計業務」

工種	種別	細別・規格	単位	数量	備考
【測量業務】					
基準点測量					
	4級基準点測量	伐採なし、永久標識設置なし	点	4	
現地測量					
	作業計画	平地：耕地	業務	1	
	現地測量	1/500 A=0.0086km ²	式	1	
路線測量					
	作業計画		業務	1	
	現地踏査	平地：耕地/0～1000台未満/12時間	km	0.115	
	中心線測量	平地：耕地/20m/0～1000台未満/12時間/曲線数0	km	0.115	
	仮BM設置測量	平地：耕地/0～1000台未満/12時間	km	0.115	
	縦断測量	平地：耕地/0～1000台未満/12時間	km	0.115	
	横断測量	平地：耕地/20m：90m以上105m未満/0～1000台未満/12時間/曲線数0	km	0.115	
打合せ					
	打合せ	初回・最終	業務	1	
【設計業務】					
グラウンド改修設計					
	実施設計	対象面積0.86ha	式	1	
打合せ等					
	関係機関との協議資料作成		業務	1	
	打合せ	初回・中間2回・最終	業務	1	