

岩美海岸浜崖後退抑止工検討会

陸上地区 検討対策の詳細説明資料(抜粋)

平成29年8月21日
鳥 取 県

1. 岩美海岸(陸上地区)の現状

1. 岩美海岸(陸上地区)の現状

- ・陸上地区は、陸上鼻(東側)と羽尾鼻(西側)に挟まれた約2.5kmのポケットビーチであり、山陰海岸国立公園に位置し、美しい砂浜を有する貴重な自然海岸である。
- ・観光や海水浴で多くの人に利用されるなど当該地域の中心的な存在であり、地元ニーズでもある「これまでの自然豊かで貴重な海岸景観を今後も保全していくこと」が必要となり、景観が悪化するような構造物の設置などによらない対策を実施していく必要がある。
- ・近年、東浜地区では、高波浪の襲来の影響などにより、砂浜が前進や後退を繰り返しており、毎年のように浜崖が形成されるなどの侵食被害が発生している。
- ・海岸侵食への対応として、海水浴シーズン前に、サンドリサイクルによる養浜が実施されている。平成27～29年には、過去に沖合投棄した土砂量を沿岸部に海上投入する事業を実施している。
- ・施設による対応として、平成16～17年に潜り突堤を設置している。近年では、高波浪後に浜崖が形成された箇所に大型土嚢を設置して浜崖の後退を抑止する対策を実施している。



— : 浜崖発生^{※1}
— : サンドリサイクル実施^{※2}
— : 大型土嚢(耐候性)設置^{※2}

^{※1}: 岩美海岸(陸上地区)侵食対策検討委員会資料(H24～H25)、既往検討報告書、巡視時の写真、測量成果(横断図)から判断
^{※2}: 工事図面から判断

年	No10	No11	No12	No13	No14	No15	No16	No17	No18	No19	No20	No21	No22
H23							H23.9		H23.1				
H24													
H25						H25.12							H25.12
H26						H26.10							H26.10
H27													H27.10
H28													H28.7
H29													

図 1-1 陸上地区における現状(被災・対策実施状況、空中写真: H25撮影)

1. 岩美海岸(陸上地区)の現状

■陸上地区における現状と課題

- ・冬季の高波浪等によって、海岸背後地における施設被災（遊歩道等）や家屋等に被害を及ぼす恐れのある大規模な浜崖が発生している。
- ・浜崖の発生、進行に伴って、遊歩道や階段等の直接的な施設被災や海辺へのアクセス阻害などが生じ、安全・安心な海岸利用が損なわれる事象が発生している。
- ・浜崖、また応急対策として浜崖前面に設置している土嚢の露出など、美しい自然景観が損なわれる事象が発生している。
- ・浜崖後退抑止のために応急的に設置した土嚢が度々被災（沈下、散乱、流出等）しており、毎年実施している養浜と合わせて、コストや手間等の維持管理面の課題がある。

■今後の対策に求められる視点、対策の目的

- ・新たに設置するコンクリート構造物はできるだけ減らす。
- ・これまでの自然豊かで貴重な自然環境を保全する（最大限残す）。
- ・美しい景観、漁業・海水浴・サーフィン・散歩等の利用に配慮する。
- ・海岸保全関連工事完了後の維持管理に過剰な負担がかからないようにする。

これらの視点を重視しながら、
海岸侵食に脅かされる海岸背後地の人々の安全・安心を確保するとともに、国土を保全する
⇒目的を達成するために必要な対策を検討



図 1-2 陸上地区における現状（被災・対策実施状況、空中写真：H25撮影）

4. 対策工法の概略検討

【比較検討の考え方】

- ・現地対応策の工法に、新たな対応工法として「サンドバック+土砂投入」、「袋詰め玉石+土砂投入」を加え、比較評価する。
- ・他にも蛇籠（鉄製の籠に砕石を詰めたもの）、コンクリート傾斜護岸も考えられるが、安全性、景観等の観点で採用案とならないため、あらかじめ一次選定の比較表から除外した。

【結論】

- ・維持管理、経済性を除いた全ての項目を満足できる「サンドバック+土砂投入」を一次選定
- ・サンドバックでも、複数の断面（1段・2段階、自立式・もたれ式、端部処理、法先や背後地盤の洗掘対策など）が想定されるため、それらを二次選定で検討

表 4-2 対策工法の一次選定 (1/2)

項目	既存の対策工			新たな対策工		参考	
	土砂投入（陸上） （サンドリサイクル・養浜）	大型土嚢+土砂投入	消波（被覆）ブロック	サンドバック+土砂投入	袋詰め玉石+土砂投入		
基本事項	写真						
	断面図						
現地対応策の評価項目	浜岸抑制機能	◎ ・浜岸発生部へのサンドリサイクルにより浜岸が補修できる	△ ・土嚢の天端高程度までは、背後地の侵食が抑制できる ・天端高を高くすれば浜岸抑制機能が上がるが、安定性が低いため高く積み上げると被災しやすい	○ ・天端高が背後地盤高程度のため、背後の侵食が顕著に抑制できる ・天端高の調整により、浜岸抑制効果の調整が可能	◎ ・施設天端高程度までは背後地の侵食が抑制できる ・天端の高さの設定により、浜岸抑制効果の調整可能	◎ ・サンドバックと同様	△ ・直接的に浜岸を抑制するものではなく、波浪を低減させることで浜岸抑制ができる ・構造物設置による周辺への影響が懸念される
	安定性（波浪）	× ・6月にサンドリサイクルした土砂が冬季風浪前に流出し浜岸が発生（ただし、東浜地区全体の侵食対策には奇手）	△ ・巡視期間中に、高波浪による移動・移動・流出が生じている	○ ・高波浪の波浪に対する安定性（設計外力不明） ・巡視期間中に、波浪による移動・転倒が生じていない。	◎ ・質量が大きいため、安定性が高い	◎ ・サンドバックと同様	◎ ・計画波程度の波浪に対する安定性を有する
	耐久性（耐用年数）	- （施設でないため対象外）	△ ・仮設構造物であり、1～3年程度	◎ ・コンクリート構造物のため50年程度 ・現地実績では40年程度残存（S51整備）	○ ・現地の耐侯性・耐摩耗性に対して、10年程度の強度を確保	△ ・現地の耐侯性・耐摩耗性に対して、どの程度の強度を有するか不明	◎ ・コンクリート構造物のため50年程度
	維持管理	× ・毎年、浜岸の発生等の侵食が生じているため、継続的かつ高頻度で砂の投入が必要	× ・安定性が低いため、高い頻度で損傷・流出した土嚢の取り換え・追加設置が必要	△ ・浜幅が狭いため、発生頻度は低いものの、巡視期間中に空洞化が見られ、砂の充填が必要	△ ・袋材損傷部の補修、砂の充填等が必要	△ ・袋材損傷部の補修、砂の充填等が必要	△ ・発生頻度は低いと想定されるが、高波浪によるブロックの移動・散乱が生じる可能性
	安全性（利用）	○ ・吸出しや陥没により人が落ち込む可能性は低い	○ ・吸出しや陥没により人が落ち込む可能性は低い	× ・吸出しや陥没により人が落ち込む可能性がある ・転倒時に接触すると負傷する恐れがある	○ ・吸出しや陥没により人が落ち込む可能性は低い ・中筋材が砂のため、転倒しても負傷する恐れが低い	△ ・吸出しや陥没により人が落ち込む可能性は低い ・中筋材が礫のため、転倒時に負傷する恐れがある	△ ・サーフィン等の沖合の利用に接触すると負傷する恐れがある
	景観	◎ ・当海岸に存在する砂を投入するため、自然景観を阻害しない	△ ・施設が黒色で砂色と異なるため、景観が悪化	× ・コンクリートの露出によって景観が悪化	○ ・袋材を砂に近い色とすることで、砂浜に近い色にできる	△ ・袋材および礫が露出すると景観が悪化	○ ・水没施設のため景観を阻害しない（人工リーフの場合）

4. 対策工法の概略検討

表 4-2 対策工法の一次選定 (2/2)

項目	既存の対策工			新たな対策工		参考	
	土砂投入 (陸上) (サンドリサイクル・養浜)	大型土嚢+土砂投入	消波(被覆)ブロック	サンドバック+土砂投入	袋詰め玉石+土砂投入	沖合消波施設+土砂投入 (人工リーフ・離岸堤)	
基本事項	写真						
	断面図						
新規評価項目	経済性 (初期費用)	◎ ・砂の投入だけのため安価 (約 0.23 万円/m ² (実績, 運搬 地点により異なるため、平 均値とした)	◎ ・単純な構造のため安価 ・中詰材に現地の砂を活用可能 (約 1.1 万円/m, 直工費, 中詰は 現地砂, 2層で上段1列・下段2 列を想定, 土砂投入を含まない)	△ ・サンドバックと同等かそれ以上 の費用 (約 22.3 万円/m, 直工費, 現地と 同じ3層で上段2個, 中詰・下段 3個を想定)	△ ・消波(被覆)ブロックと同等以下 の費用 (約 14 万円/m, 直工費, 中詰は現 地砂, 土砂投入含まない)	△ ・比較的単純な構造のため安価 ・中詰材の礫の購入が必要 (約 1.0 万円/m, 直工費, 中詰は購 入材, 1層を想定, 土砂投入を含ま ない)	△ ・施設規模が大きく、海上施工と なるため、高価となる
	被災した場合に周辺へ与える影響	◎ ・砂を投入しているため影響 はない	◎ ・中詰材が砂のため砂浜への影 響は小さい	△ ・ブロックが散乱し、利用者の安 全性に影響がある	◎ ・中詰材が砂のため砂浜への影響 は小さい	△ ・袋材が損傷した場合に砂浜海岸 に中詰材の礫が散乱し、利用 者の安全性に影響がある	△ ・ブロックが散乱し、利用者の安 全性に影響がある
	被災した場合の復旧の容易さ	◎ ・短期間で土砂の投入が可能	◎ ・短期間で土嚢の設置が可能	△ ・ブロックの撤去、再設置に時間 を要する	◎ ・コンクリート構造物と比べ、短 期間で損傷部の補修、再設置が 可能	△ ・コンクリート構造物と比べ、短 期間で損傷部の補修、再設置が 可能	△ ・ブロックの撤去、再設置に時間 を要する
	施工性	◎ ・陸上地区で施工実績がある	◎ ・陸上地区で応急対策として施 工実績がある ・現地で施工可能(仮置き不要) ・現地の砂を利用できる	△ ・陸上地区で施工実績がある ・施工時の仮締切が不要 ・ブロック制作の仮置き場が必要	◎ ・隣接海岸での施工実績はない が、他海岸での実績がある。 ・現地で施工可能(仮置き不要) ・現地の砂を利用可能 ・施工時の仮締切が不要	◎ ・陸上地区で応急対策として施工 実績がある ・現地で施工可能(仮置き不要) ・礫は購入材とする必要がある	△ ・隣接海岸での施工実績がある ・ブロック制作の仮置き場が必要 ・海上施工のため、施工可能時期 が波浪条件に左右される
	砂浜が回復した場合等の撤去の容易さ	◎ ・施設でないため撤去する必 要がない	◎ ・砂浜海岸のため、中詰材を砂 浜の一部として利用可能	△ ・期待する効果が得られない場合 に撤去が困難	◎ ・砂浜海岸のため、中詰材を砂浜 の一部として利用可能	△ ・細砂で構成された砂浜海岸で あるため、中詰材の礫を砂浜に残 すことが困難(利用限害)	△ ・期待する効果が得られない場合 に撤去が困難
評価	△ ・良好な景観となる。 ・土砂投入しても、高波浪に 対する安定性が低く、浜隆 が発生・進行する。 ・高頻度の土砂投入が必要と なる	△ ・土嚢が高波浪で流出するうえ、 仮設構造物のため耐久性が低い ・袋材が景観を悪化する	△ ・現地にある既存施設より、最も 浜隆抑制効果が期待できる ・コンクリートによる景観の悪化、 利用者の安全性に課題がある ・期待する効果が得られない場合 に撤去が困難	◎ ・浜隆抑制効果、安定性、耐久性、 安全性、景観など、他の工法と 比べ多くの項目を満足可能 ・陸上地区で特に重要な景観面も 満足できる ・留意事項として袋材が重機利用 時に破損するおそれがある(施 設位置がわかる目印の設置、土 砂投入時の敷設板などで対応 可能)	△ ・大型土嚢よりも安定性・耐久性 に優れるが、十分な安定性・耐 久性を有しているかが不明であ り、袋材が被災した場合は中詰 材の礫が散乱する恐れがある ・袋材および中詰の礫が景観を悪 化	△ ・施設が高価である。 ・構造物設置による周辺への影響 が懸念され、期待する効果が得 られない場合に撤去が困難	

4. 対策工法の概略検討

4.4 対策工法（二次案）の概略検討

（比較検討の考え方）

- ・一次案で選定したサンドバックに対して、サンドバックの設置諸元を複数案設定し、浜崖抑制効果、施設安定性、洗掘対策、施工性、費用などから有効な案を決定する

（結論）

- ・現時点で有力な案を複数選定し、それらについて現地海岸での試験施工を踏まえて最終決定する。

4.4.1 サンドバックの諸元

サンドバックの諸元は、既製品を想定して、図 4-1 に示す諸元とする。高さ、幅、底面幅は「浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル（P. I-2-16～22）」にある Namias の式を用いて算定している。なお、サンドバックの長さは 1 本 20m である。




図 4-1 サンドバック基本断面諸元（高さ 1.5m×幅 4.3m、周長 10m、長さ 20m、充填率 69%）

4.4.2 サンドバックの施工等の与条件

(1) 施工に必要な幅

サンドバック自体は柔軟性がほとんどなく、袋材を置いた状態から図 4-1 の形状となるため、浜崖に密着した施工・形状は困難となる。そのため、サンドバック袋材敷設にあたって、図 4-2 に示すようにサンドバック端部に 0.5～1.0m 程度を含めた平場が必要となる。

当海岸では、この幅を 0.5m としてなるべく陸側へサンドバックを設置することで、前浜幅の確保、養浜断面の縮小、サンドバック露出の抑制を行うものとする。




図 4-2 サンドバック施工に必要な平場（0.5m）

(2) 設置地盤高（設置根入れ高）

施工性から見れば、サンドバックを設置する地盤高は高い方がよい。潮位よりも低い地盤高へサンドバックを設置する場合は、ドライ状態を確保するため、仮設工（盛り土、矢板）等の別途対応が必要となり、コスト増につながる。

仮締切が不要な設置地盤高は、「期望平均満潮位 T.P. +0.39m + 穏やかな時の波の遡上高」以上が目安となる。

(3) 養浜の施工

サンドバックと合わせて実施する養浜の施工については、以下の条件を想定する。

- ✓陸上養浜（サンドバックの海側から施工）
- ✓利用を考慮して、投入した養浜材は重機による整地・締固め
- ✓基本、冬季風浪時（12～3 月）は実施しない。（高波浪により養浜が流出した場合は冬季風浪終了時 3 月程度までサンドバックが露出した状態となる）

4.4.3 陸上地区での要件（求める性能）

陸上地区において、サンドバックに求める主な要件（性能）は表 4-3 のとおりである。これらを勘案して、総合的に優れた案を選定する。

表 4-3 サンドバックに求める要件

項目	求める要件	備考
浜崖抑制	浜崖後退抑止・背後養浜砂流出防止 （官民境界までの侵食を防止）	実態分析より、天端高が高い方が浜崖抑止効果が高い
安定性	波力・土圧	サンドバック質量は 158t（長さ：1 本 20m）であり波力・土圧に対して安定
	洗掘	サンドバック海側前面の洗掘に対して安定する性能が重要
景観	養浜が流出してサンドバックが露出した場合の色味	袋材の色で調整可能
利用	養浜材陥没に対する安全性	サンドバックは地形変化に追従するため、陥没の恐れは小さい
費用	安価な構造	各案を比較検討のうえ選定

4. 対策工法の概略検討

4.4.4 サンドバック断面配置諸元

サンドバックの主な断面配置諸元を図 4-3 に示す。各断面の配置諸元は、表 4-4 に示すように、陸上地区のそれぞれの求める要件に対してトレードオフの関係になる。




図 4-3 サンドバックの断面配置諸元

表 4-4 サンドバック配置諸元に対する効果のトレードオフの関係

諸元	性能 (浜崖防止)	安定性 (洗掘)	景観	利用
①天端高 高い	・感振しにくく、効果 が大きい	-	・養浜の厚さが小さく なるため、露出しやす くなり景観は悪化の可 能性	-
②設置地盤高 低い	-	・洗掘に対して安定性 が高い ・波・潮位の影響を受 けやすく仮締切が必 要になるため、施工 性の低下、費用の増 大	・露出しにくい	-
③設置距離 崖から離れる	・背面養浜盛り土が高 い位置まで防護可	・波・潮位の影響を受 けやすく仮締切が必 要になるため、施工 性の低下、費用の増 大	・前浜が狭くなるた め、露出しやすくな り景観は悪化の可 能性	・養浜量が多くなり、 除設の可能性が高 くなる

赤字：効果あり、青字：影響あり

4.4.5 性能照査 (波のうちあげ高による天端高)

「浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル (P. I-2-34)」によると、サンドバックの天端高は、計画波浪よりも頻度の高い設計波浪 (例えば 1/10 確率波) のうちあげ高を上限とされている。つまり、計画波浪以下の高波浪のうちあげ高がサンドバック天端高の上限値となる。

うちあげ高は、「改良仮想勾配法」等の手法で算定可能であるものの、緩勾配の海底勾配のため精度低下が懸念されたため、実態における波の遡上高 (うちあげ高) をもとに設定する。

図 4-4 に示す現地の定点写真、測量等から概略判断すると、波高 6m (参考: 10 年確率波浪 $H_b=7.2m$) において、T.P.+4m 程度までは波の遡上 (うちあげ高) が確認できたため、サンドバックの天端高の上限は、T.P.+4m 程度 (現地海岸の浜崖の天端高程度) とする。

なお、参考として算出した 10 年確率波浪 ($H_b=7.2m$) における波のうちあげ高は T.P.+2.1m 程度、50 年確率波浪 ($H_b=10.3m$) における波のうちあげ高は T.P.+3.4m 程度である。(参考資料参照)

図 4-4 は浜崖の発生状況の写真と測量データ (写真と近い時期) であり、H29 年 1 月 16 日から 23 日にかけて、大型土嚢背後の地形が侵食され、浜崖が進行している。この期間の波浪は最大の有義波高で 6.00m (鳥取港) であり、浜崖の法肩よりうちあげ高は T.P.+4.1m 程度 (浜崖法肩) には達していると推測される。




図 4-4 浜崖の発生状況から概略推定した波のうちあげ高 (遡上高)

4. 対策工法の概略検討

4.4.6 安定性照査（洗掘に対する照査）

(1) 設置地盤高（設置根入れ高）

サンドバックは、地盤低下や洗掘に対応できるように根入れを深く設置することが求められる。「浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル（P. I-2-35）」では、最も地盤が低下する時の海面よりも最下段のサンドバックの下端面が低くなることを推奨している。

当海岸での海面変化状況を把握するため、サンドバック海側付近となる箇所について、測線毎の地盤高の時系列変化を整理した。サンドバック海側付近の位置は、浜崖のり肩から沖方向に7～9mとし、その位置での地盤高の時系列推移を図4-5に示す。

○一部の測線・時期では、最低T.P.+0.37mまで低下しているものの、これらを除けば、概ねT.P.+1.0m以上（図4-5の赤太線）で変動している。

○全ての測線・時期を対象とすれば、マニュアルの推奨では、地盤高T.P.+0.37mより深く設置することとなるが、T.P.+0.37mは極端な過去の推移をみても深めの根入れ高になっている。

○「4.4.2 (2) 設置地盤高（設置根入れ高）」で示したように、施工性、掘削、仮締切によるコストを考慮すると「期望平均満潮位 T.P.+0.39m+穏やかな時の波の遡上高」以上が目安となる。

→施工性、コストを加味するとT.P.+1m以上が望ましい。その場合、洗掘防止対策の実施と効果の発現が必須となる。




図4-5 地盤高変動の抽出位置（上段）と地盤高の時系列変化（下段）

(2) 洗掘対策

「浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル（P. I-2-35）」では、サンドバックを設置したことによる前面での短期的な変動と局所洗掘を合わせて、表4-5に示す最大1mの洗掘深が生じることを想定している。

表4-5 サンドバック前面における最大洗掘深

設置位置（沖側底面）	海底勾配	最大洗掘深(m)
陸上（M.W.L以上）	—	1
海中（M.W.L以下）	$\tan \theta < 80$	1

※養浜により補給させることが前提

この最大1mの洗掘深への対応として、表4-6の方法が考えられる。本検討では、費用および他海岸の事例等を踏まえ、より安定性が高い「アンカーチューブ」による方法を採用する。

表4-6 サンドバック前面における洗掘対策

対策	断面	費用	備考
アスファルトマット		9.4万円/m (直工費,長さ 5.2m)	・人工リーフなど各種コンクリート構造物での施工実績が多数ある ・サンドバックでは、宮崎海岸での施工事例があるが、高波浪により被災が生じた（参考資料参照）
セル型グラベルマット		7.3万円/m (直工費,長さ 5.2m)	・宮崎海岸では、アスファルトマットの被災後にグラベルマットに変更 ・西湘海岸の試験施工で実施した事例がある ・破損した場合に礫が流出する恐れがある
アンカーチューブ		3.6万円/m (直工費,長さ 5.0m)	・新潟県四ツ郷屋浜でサンドバックの施工事例がある（突堤）。 ・日本海側の冬季風浪に持ちこたえた実績がある。

4. 対策工法の概略検討

4.4.7 サンドバックの断面形状の選定

サンドバックの試験施工における断面形状選定にあたって考慮する事項は、陸上地区の特性を踏まえ主に以下の4点とする。陸上地区においては特に景観面での配慮が重要となる。

(1) 浜崖抑止効果、(2) 前面洗掘・背面土砂流出等に対する安定性、(3) 景観、(4) 費用

上記4点はトレードオフの関係にあり、複数のサンドバックの基本断面配置から、上記4点の観点について比較したものを表4-7に示す。

No.1は安定性と景観に優位な断面形状であり、No.2は浜崖に対する効果と費用で優位な断面形状である。No.3、No.4は浜崖に対する効果はあるが、安定性、小規模浜崖の形成、費用で若干劣る断面形状となる。現時点でNo.1とNo.2において明確な差はないことから、試験施工における断面形状は以下を想定する。

「No.1：1段積の自立式断面」と「No.2：1段積の根入れ高が高い自立式断面」の両方を試験的に実施し、越冬後の状況を勘案してから、正式な断面検討を行う。

表 4-7 サンドバック断面配置 比較表 (赤字：主なメリット、青字：主なデメリット)

断面No	断面 (測点 No. 20)	浜崖抑制効果	安定性	景観	費用	試験施工での把握事項
1	<p>【1段積の自立式断面】</p>	<p>△天端高が浜崖よりも低い ため、他の案と比べ浜 崖抑制効果が劣る</p>	<p>○根入れ高が深い ため、洗掘に対 する安定性が高い (マニュアル 推奨の根入れ高 さ程度)</p> <p>○自立式のため、 洗掘発生時の転 倒の危険性が低 い(マニュアル では自立式を推 奨)</p>	<p>○高波浪時にサ ンドバックが露 出しにくい</p> <p>○裏面の勾配を 緩く設定する ことができ、波 打ちの際の小 規模浜崖が形 成されにくい</p>	<p>○サンドバック の個数が少な いため安価</p> <p>掘削: 8.5m²/m 養浜: 背面 3.6m²/m 前面 14.4m²/m</p>	<p>・天端高が浜崖 よりも低いこ とによる、浜 崖抑止効果を 確認</p>
2	<p>【1段積の根入れ高が高い自立式断面】</p>	<p>○天端高が浜崖 と同等のため、 浜崖抑制効果が 高い</p>	<p>△根入れ高が深 いため、洗掘に 対する安定性が 比較的低い(洗 掘対策が機能 することを前提)</p> <p>○自立式のため、 洗掘発生時の転 倒の危険性が低 い(マニュアル では自立式を推 奨)</p>	<p>△根入れ高が高 いため、高波 浪時にサンド バックが露出 しやすく、景 観が阻害する 恐れ</p>	<p>○サンドバック の個数が少な いうえ、裏面 が小さいため 安価</p> <p>掘削: 3.5m²/m 養浜: 背面 2.0m²/m 前面 21.5m²/m</p>	<p>・天端が高い ことによる 浜崖抑止効果 を確認</p> <p>・根入れが低 いため洗掘 への安定性を 確認</p>
3	<p>【2段積のもたれ式断面】</p>	<p>○天端高が浜崖 と同等のため、 浜崖抑制効果が 高い</p>	<p>○根入れ高が深 いため、洗掘に 対する安定性が 高い(マニュアル 推奨の根入れ高 さ程度)</p> <p>△もたれ式のため、 洗掘発生時の 転倒の危険性が ある(サンドバ ックの下部で洗 掘・吸出しが生 じないことを前提)</p>	<p>△前面が狭く なるため、高 波浪時にサ ンドバックが 露出しやすく、 景観が阻害す る恐れ</p> <p>△裏面の勾配 が急となり、 小規模浜崖が 形成されやす い</p>	<p>△2段積みでは、 自立式よりも 安価だが、1 段積みよりも 高価</p> <p>掘削: 8.5m²/m 養浜: 背面 2.2m²/m 前面 31.6m²/m</p>	<p>・天端が高い ことによる 浜崖抑止効果 を確認</p> <p>・もたれ式で あることによ る洗掘・吸出 しに対する安 定性を確認(サ ンドバック下 段の背後に吸 出し防止対策 が必要)</p>
4	<p>【2段積の自立式断面】</p>	<p>○天端高が浜崖 と同等のため、 浜崖抑制効果が 高い</p>	<p>○根入れ高が深 いため、洗掘に 対する安定性が 高い(マニュアル 推奨の根入れ高 さ程度)</p> <p>○自立式のため、 洗掘発生時の転 倒の危険性が低 い(マニュアル では自立式を推 奨)</p>	<p>×前面が最も 狭くなるた め、高波浪 時にサンドバ ックが露出 しやすく、景 観が阻害する 恐れ</p> <p>×裏面の勾配 が急となり、 小規模浜崖 が更に形成 されやすい</p>	<p>×サンドバ ックの個数が 多く、裏面 も大きい ため高価</p> <p>掘削: 8.5m²/m 養浜: 背面 9.7m²/m 前面 24.9m²/m</p>	<p>・天端が高い ことによる 浜崖抑止効果 を確認</p>

※断面は現時点の想定のため、試験施工時には、各種条件によって変更を行う。

4. 対策工法の概略検討

先述表 4-7 で示したサンドバックの断面諸元の考え方を表 4-8 に示す。

表 4-8 サンドバックの各断面諸元の考え方

断面 No	断面 (測点 No. 20)	天端高	設置地盤高	設置距離	養浜勾配	その他
1	<p>【1 段積の自立式断面】</p>	T.P.+2.5m	T.P.+1m	浜崖天端からサンドバック沖側先端までが約 8.6m	1/5 勾配	<ul style="list-style-type: none"> 自立式 1 段積みで、マニュアルの推奨に準拠した断面
2	<p>【1 段積の埋入れ高が高い自立式断面】</p>	T.P.+3.5m	T.P.+2m	浜崖天端からサンドバック沖側先端までが約 7.1m	1/4 勾配	<ul style="list-style-type: none"> No. 1 と同様の汀線位置とし、サンドバックが砂で被覆されるように設定 自立式 No. 1 よりも天端高を高く、浜崖抑制効果を期待したものの
3	<p>【2 段積のもたれ式断面】</p>	T.P.+4.0m	T.P.+1m	浜崖天端からサンドバック沖側先端までが約 8.6m	1/3.5 勾配	<ul style="list-style-type: none"> No. 1 と同様の汀線位置とし、サンドバックが砂で被覆されるように設定 もたれ式 No. 4 の経済性等を配慮した断面
4	<p>【2 段積の自立式断面】</p>	T.P.+4.0m	同上	浜崖天端からサンドバック沖側先端までが約 12.9m	1/2.8 勾配	<ul style="list-style-type: none"> No. 1 と同様の汀線位置とし、サンドバックが砂で被覆されるように設定 自立式 2 段積みで、マニュアルの推奨に準拠した断面

5. 試験施工計画

5. 試験施工計画

5.1 試験施工の目的

陸上地区では、浜崖の発生・進行に伴う背後家屋等の被害防止のため、サンドリサイクルや大型土嚢や消波（被覆）ブロック等の施設による対策が実施されているところである。しかし、これらの施設は、浜崖抑制機能、景観、利用に対する安全性、波浪に対する安定性など、陸上地区に求められる機能を満足できない。これらの機能を網羅的に満足できるのは、サンドバックと考えられるが、その効果等を確認するにあたり、現地において試験施工を予定している。

5.2 検討の流れ

サンドバックによる浜崖対策に至る検討の流れを図 5-1 に示す。

5.3 試験施工の着目点

試験施工では、サンドバックの以下の項目に着目し、その工法等を設定する。

- ・ 浜崖抑止効果
- ・ 前面洗掘・背面土砂流出等に対する安定性
- ・ 景観
- ・ 費用

5.4 試験施工の時期

冬季風浪による効果・影響を把握するため、冬季風浪前の H29 年 9 月～11 月に施工を予定する。

2017/10/16
 岩美海岸(陸上地区)浜崖後退抑止工事
 (試験施工)に係る地元説明会




図 5-1 サンドバック試験施工検討の流れ

5. 試験施工計画

5.5 サンドバックの素材

現在、我が国においてサンドバックは3社で製造、耐久性の認可を受けている。(※ここでは、仮に3社をA社、B社、C社と呼ぶ)
この内、施工実績の多いA社、B社の2社について、表 5-1 にサンドバックの素材・色・断面形状等を比較した。

A社、B社の両方で試験施工を行い、景観及び越冬後の状況を勘案してから、本施工で用いる袋材の素材・色および断面の検討を行う。

表 5-1 サンドバックの素材・色・断面形状等の比較表

	A社 サンドバックの袋材の素材・色：人工芝タイプ	B社 サンドバック袋材の色：2重タイプ
素材・色		
サンドバック 断面形状	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 高さ 1.5m × 幅 4.2m 周長 10m 充填率 69% </div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 高さ 1.5m × 幅 4.3m 周長 9.5m 充填率 69% </div>
洗濯対策	<p>アンカーチューブ</p>  <p style="text-align: center;">洗濯対策 アンカーチューブ</p> 	<p>アンカーチューブ</p>  <p style="text-align: center;">洗濯対策 アンカーチューブ</p> 

5. 試験施工計画

5.6 試験施工の範囲・場所

表 5-2 に想定した試験施工範囲・地点について比較した結果を示す。陸上地区において波浪未襲状況、被災状況と対策、汀線変化状況を整理したものを図 5-2 に示す。CCTV 画像の撮影地点・アングル例は図 5-3 のとおりであり、2 台の CCTV により監視が行われている。これらを踏まえると、監視範囲は図 5-3 の黄色矢印の範囲内に限定することができる。

浜崖の発生や、大型土嚢の設置状況及びモニタリングの容易さから、試験施工における施工範囲・場所は以下とする。



現状において浜崖の発生が確認されており、かつ、CCTV によって監視が可能な地点 No. 3 とする。詳細な区間・延長は、費用等を勘案して決定する必要がある。

表 5-2 試験施工における範囲・地点の比較表

地点 No	対策案	特徴・考え方	事務局案
1	大型土嚢が設置されている位置にサンドバックを施工	・浜崖が顕著な地点で試験ができる。 ・大型土嚢を撤去する必要がある。(撤去費用が余分にかかる)	—
2	大型土嚢が設置されていない位置にサンドバックを施工	・浜崖が顕著でない地点の試験となる。 ・大型土嚢の撤去が不要となる。	—
3	東浜局東側で CCTV 映像により確認できる位置にサンドバックを施工	・CCTV により端部を含めてサンドバック周辺の状況を確認できる位置に設置することにより、波浪に対する効果・影響を常時確認する。	○



図 5-3 CCTV の撮影地点・撮影画像 (アングルの変更、拡大・縮小は可能)



- 浜崖発生^{※1}
 - サンドリサイクル実施^{※2}
 - 大型土嚢(耐候性)設置^{※2}
- ※1: 防災局等(陸上地区)調査対策検討委員会資料 (H24~H25)、既設検討報告書、監視映像の写真、測量成果(傾斜図)から判断
 ※2: 工事図面から判断




図 5-2 陸上地区における汀線変化特性の整理

5. 試験施工計画

5.7 サンドバックの施工延長と断面形状の違いによる配置の比較

サンドバックは、1本が20mで、2断面形状であれば1断面40m（=20m×2本）が2つとなり計80mの施工となる。ある程度の長さがないと、効果の違いが見られにくい可能性があるため、1断面を40mと想定している。細かく断面を変化させると、断面形状による影響なのか、断面が不連続による影響なのかの把握が困難となる。

サンドバックの施工延長は、2断面形状（40m×2断面）の実施を想定する。
※予算があれば60m×2断面でも可

(1) サンドバックの断面形状の違いに対する配置の比較

表 5-3 にサンドバックの断面形状の違いに対する配置について比較した結果を示す。

陸上地区における後述する試験施工を計画している位置では、西側より東側の方が、資産が多くなっている特性を踏まえ、サンドバックの浜崖抑止効果、景観の面から、試験施工における断面形状の違いに対する設置位置は以下とする。

配置ケース①の「No.1：1段積の自立式断面」を西側に、「No.2：1段積の根入れ高が高い自立式断面」を東側に設置する。

表 5-3 サンドバックの断面形状の違いに対する配置の比較表（赤字：主なメリット、青字：主なデメリット）

配置ケース	対策案	浜崖抑制効果	安定性	景観	費用	試験施工での把握事項	事務局案
①	西側に1段積の自立式断面、 東側に1段積の根入れ高が高い自立式断面 	○背後資産の多い東側に天端高が高く浜崖抑止工効果の高い断面 No.2 の配置となる。	—	○断面 No.1 の方が、掘削して設置するため露出しにくく、トワイライトエクस्प्रेस瑞風等に対する景観にも有利である。	—	—	○
②	西側に1段積の根入れ高が高い自立式断面、 東側に1段積の自立式断面 	△上記の逆となる。 ・前浜の条件が若干異なってくるため、サンドバック本体以外の影響を受け、サンドバック本体の効果を把握しにくくなる。	—	△上記の逆となる。	・前浜がさらに狭くなると、波除盛り土等の対策が必要となる可能性もある。	—	—

5. 試験施工計画

(2) サンドバックの素材の違いによる配置の比較

表 5-4 にサンドバックの素材の違いによる配置について比較した結果を示す。
 サンドバックの安定性・施工性と景観から素材の違いによる配置は以下とする。

- ・袋材の製品が異なると、20m 間の接続部が弱部となり被災を招きやすいうえ、接続処理の施工性に劣ると考えられるため、40m 区間で同様の袋材を用いている No. ①-A 及び No. ①-B を採用案とする。
- ・景観への配慮として、現時点で色がより砂に近いと思われる素材（目立たない素材）を、トワイライトエクスプレス瑞風等による観光客対策として西側とする。さらに、40m 区間の端部は、目立たない色味で端部処理が可能な素材とする。



表 5-4 サンドバックの素材の違いに対する配置の比較表（赤字：主なメリット、青字：主なデメリット）

配置ケース	対策案	浜崖抑制効果	安定性	景観	費用	試験施工での把握事項	事務局案
①-A	同じ断面形状は同じ素材で設置（西側にA社、東側にB社） 	○同じ素材で右上図のようなサンドバックの確実な接続が可能となり接続部の影響を低減することができる。 ・現地では、A社、B社による並びの違い差は想定されず、どちらの案でも良いと考えられる。	・20m のサンドバックを接続する必要があり、一般的に右上図に示すように接続する。 ・現地では、A社、B社による並びの違い差は想定されず、どちらの案でも良いと考えられる。	○色味が不連続となる影響は、最小限に抑えられる。	—	・景観に対する効果、影響	○
①-B	同じ断面形状は同じ素材で設置（西側にA社、東側にB社） 	△異なる素材に対する右上図のようなサンドバックの接続は事例がなく、接続部の影響により浜崖抑制効果が低減する可能性がある。 ○それぞれ近い条件で素材の違いによる効果・影響を把握できる。	△異なる素材に対する右上図のようなサンドバックの接続は事例がなく、安定性に対する効果が不明である。 △素材が行った場合の洗掘対策（アンカーチューブ、シート）の接続も弱点となる可能性がある。 ・現地では、A社、B社による並びの違い差は想定されず、どちらの案でも良いと考えられる。	△素材により色味が異なるため、露出した縞々模様等で不自然さを感じる可能性がある。 参考：外側、内側で同じ素材で設置	—	・景観に対する効果、影響 ・素材による効果・影響の違いの把握	—
①-C	それぞれの断面形状で西側にA社、東側にB社 	△異なる素材に対する右上図のようなサンドバックの接続は事例がなく、接続部の影響により浜崖抑制効果が低減する可能性がある。 ○それぞれ近い条件で素材の違いによる効果・影響を把握できる。	△異なる素材に対する右上図のようなサンドバックの接続は事例がなく、安定性に対する効果が不明である。 △素材が行った場合の洗掘対策（アンカーチューブ、シート）の接続も弱点となる可能性がある。 ・現地では、A社、B社による並びの違い差は想定されず、どちらの案でも良いと考えられる。	△素材により色味が異なるため、露出した縞々模様等で不自然さを感じる可能性がある。 参考：外側、内側で同じ素材で設置	—	・景観に対する効果、影響 ・素材による効果・影響の違いの把握	—
①-D	それぞれの断面形状で西側にB社、東側にA社 	△異なる素材に対する右上図のようなサンドバックの接続は事例がなく、接続部の影響により浜崖抑制効果が低減する可能性がある。 ○それぞれ近い条件で素材の違いによる効果・影響を把握できる。	△異なる素材に対する右上図のようなサンドバックの接続は事例がなく、安定性に対する効果が不明である。 △素材が行った場合の洗掘対策（アンカーチューブ、シート）の接続も弱点となる可能性がある。 ・現地では、A社、B社による並びの違い差は想定されず、どちらの案でも良いと考えられる。	△素材により色味が異なるため、露出した縞々模様等で不自然さを感じる可能性がある。 参考：外側、内側で同じ素材で設置	—	・景観に対する効果、影響 ・素材による効果・影響の違いの把握	—

5. 試験施工計画

5.8 土砂投入（養浜・サンドリサイクル）の実施の有無

表 5-5 にサンドバック施工後の土砂投入について比較した結果を示す。

サンドバックの試験施工時期とその冬季風浪による養浜材の流出、経済性を勘案して、サンドバック施工後の土砂投入は以下とする。

・サンドバック沖側に養浜をしても、試験施工時期後に襲来する冬季風浪によってサンドバックの露出することが想定されるため、経済性を考慮しサンドバック沖側の養浜を実施しない
「養浜ケース②：サンドバック背面のみ土砂を投入」を実施する。

表 5-5 養浜実施の有無 比較表（赤字：主なメリット、青字：主なデメリット）

養浜ケース	対策案	浜崖抑制効果	安定性	景観	費用	試験施工での把握事項	事務局案
①	<p>サンドバックを覆うように土砂を投入</p> 	○浜崖を養浜砂で覆うため、浜崖に対しては効果がある。	△試験施工時期は9月から11月末までの間となり、その後すぐに冬季風浪が来襲してサンドバック前面の養浜砂はすべて流出してしまう可能性が高い。	<ul style="list-style-type: none"> 投入直後は、景観が良好となる。ただし、その状態を継続させることは困難と想定される。 サンドバックによる越波対策が上手くいけば、背面の養浜砂は維持される可能性がある。 	<ul style="list-style-type: none"> △養浜量が多くなり、費用が高くなる。 △サンドバック前面の養浜砂は流出する可能性が高く、無駄な投資となる可能性が高い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・サンドバックの常時の状況から安定性を確認する。 	-
②	<p>サンドバック前面の養浜は流出する可能性が高いことからサンドバック背面（サンドバックと浜崖の間）へ投入 アンカーチューブは埋戻し</p> 	○浜崖を養浜砂で覆うため、浜崖に対しては効果がある。	・サンドバックによる越波対策が上手くいけば、背面の養浜砂は維持される可能性がある。	・サンドバックによる越波対策が上手くいけば、背面の景観は維持される可能性がある。	○浜崖対策として必要最低限の養浜となる。	<ul style="list-style-type: none"> ・冬季風浪に対するサンドバックの養浜砂流出防止の効果を確認する。 ・越波または打ち上げた波が、サンドバック天端から背後に回った時の状況を確認する。 	○
③	<p>土砂を投入しない（サンドバックが露出した状態） アンカーチューブは埋戻し</p> 	△常時、露出した状態となるため、浜崖に対する効果はサンドバックのみとなる。	-	△サンドバックが完全に露出した状態となる。	○養浜費用はなし	<ul style="list-style-type: none"> ・サンドバックの高波浪後の露出した、より厳しい条件での状況から安定性を確認する。 ・越波または打ち上げた波が、サンドバック天端から背後に回った時の状況を確認する。 	-

5. 試験施工計画

5.9 端部処理

サンドバックの端部処理は、原則、景観を優先した工法により実施する。試験施工では、以下の2つの工法の比較を行い（図 5-4、図 5-5）、本施工で採用する工法の選定を行う。

- ・トワイライトエクスプレス瑞風等による観光客対策として西側の端部一カ所は、景観（色味）を最優先としてミニサンドバック工法（図 5-6、図 5-7）
- ・遠景となる箇所は袋詰砂工法により端部処理（図 5-8、図 5-9 参照）

※現状の状況を踏まえ、適切に対応するため、変更の可能性あり



図 5-4 景観を考慮するサンドバック端部処理の位置




図 5-5 ミニサンドバック工法と袋詰砂工法の配置イメージ



図 5-6 ミニサンドバックの設置・施工状況の例




図 5-7 ミニサンドバック工法の端部処理イメージ



図 5-8 袋詰砂工の設置・施工状況の例





図 5-9 袋詰砂工法による端部処理のイメージ

6. 試験施工における最終工法案の決定

6. 試験施工における最終工法案の決定

試験施工での最終工法案を下图に示す。



7. 試験施工期間中のモニタリング方法(案)

7. 試験施工モニタリング方法(案)

サンドバックの効果・影響を把握するため、試験施工期間中に以下のモニタリングを実施する。

- 定点写真撮影(巡視時)：2回程度/月、高波浪来襲後(図 7-1(A))
(※定点写真撮影等の撮影箇所については、サンドバック施工完了後に設定)
- 東浜局 CCTV による撮影：毎時(図 7-1(B))
- UAV による空中写真撮影：設置直後、越冬後(図 7-2)
- 測量：設置直後、越冬後、必要に応じて高波浪来襲後(図 7-3)
従来の定期測量の測線(測点 No. 20)：定期的なモニタリングを継続することで、従来からの地形変化と合わせ試験施工による地形変化を把握
新たな測線の追加：断面 No. 1 と断面 No. 2 それぞれの区間中央に新たな測線を設け、特に、試験施工時のサンドバック前面の洗掘状況を詳細に把握
- アンケート・ヒアリング調査：地域住民にアンケート若しくはヒアリングを実施して、サンドバックの効果や影響を把握



図 7-2 UAV 撮影例

【陸上地区におけるサンドバックの懸念事項(試験施工で把握したい事項)】

- 諸元、設置方法による浜崖後退抑制の効果・課題の確認
 - ・天端高、設置方法による効果、課題を確認する。
 - ・越波・養浜砂流出の防止効果を確認する。
 - ・越流状況を確認する。
- 前面洗掘・背面土砂流出等に対する施設の安定性(洗掘対策)の確認
 - ・洗掘対策の効果を確認する。
 - ・端部処理対策の効果を確認する。
 - ・サンドバックつなぎ目の効果を確認する。
- 景観上の確認(色彩、露出時の見え方など)
 - ・サンドバック設置時の現地色彩との関係を確認する。
 - ・サンドバック露出時の見え方による景観上の問題点を確認する。



図 7-3 測量の実施測線

(A) 定点写真撮影例



(B) CCTV 撮影例(東浜局)



図 7-1 定点写真、CCTV の撮影例

岩美海岸浜崖後退抑止工検討会

陸上地区 検討対策の詳細説明資料(抜粋)

平成29年8月21日
鳥 取 県

5. サンドバックの施工事例

5. サンドバックの施工事例

5.1 施工事例一覧

物 件	①現地試験	②現地試験	③現地試験	④現地試験	⑤本施工	⑥本施工	⑦現地試験
		西湘海岸 (神奈川県)	浜住海岸 (福井県)	千里浜 (石川県)	宮崎海岸 (宮崎県)	宮崎海岸 (宮崎県)	吹上浜 (鹿児島県)
施工年	2010年11月 (2011年4月撤去)	2012年6月	2012年7月	2012年3月 (2013年3月撤去)	2014年3月～	2015年3月 2016年3月	2015年9月
設置断面	1段(岸沖方向) 	1段 	1段 	2段(もたれ式) 	2段(自立式) 	2段(自立式) 	1段(岸沖方向) 
設置状況							
洗掘対策	なし	なし	なし	なし	アスファルト(～15)/ グラブマット(16～)	根固めサンドバック+ 洗掘対策シート	アンカーチューブ
結 果	○サンドバックを用いた施工法の確認 ○撤去方法も確認 ○波浪安定性, 耐久性の確認 ×景観性に課題	○景観性向上 ×高波浪時に被災 ⇒「根入れ高≦地盤低下後高さ」を満足する根入れ高、または洗掘対策が必要	○矢板締切により低潮位護岸としての施工確認 ×施工時に重機による損傷 ⇒施工管理(留意事項)の整備が必要	○出来形, 歩掛に関するデータ取得 ○波浪安定性, 耐久性のデータ蓄積 ×台風で一部被災 ⇒もたれ式に課題 ⇒洗掘対策が必要	○全国初の本施工 ○施工性、景観性で高評価 ○製品改良により施工性, 耐久性UP ×台風で被災 ⇒洗掘対策に課題 ⇒製品改良も必要	○台風被災なし ○景観性で高評価 △高波浪後の一時的な侵食時に根固めサンドバックが露出 ⇒他の洗掘対策(アンカー付洗掘対策シート等)も要検討	○冬季風浪で被災なし ○不透過型突堤としての機能・施工確認 △水面下(TP-1.0)における施工方法が課題 ⇒仮締切の要否

5. サンドバックの施工事例

5.2 サンドバックの洗掘対策の事例

サンドバックの洗掘対策事例を図 5-1 に示す。







対策	断面	写真	備考
アスファルトマット		<p>【アスファルトマットの被災例】</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・人工リーフなど各種コンクリート構造物での施工実績が多数ある ・サンドバックでは、宮崎海岸での施工事例があるが、高波浪により被災が生じた（参考資料参照）
セル型グラベルマット		<p>【構造イメージ図】</p>  <p>【グラベルマットの施工例】</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・西瀬海岸の試験施工で実施した事例がある ・宮崎海岸では、アスファルトマットの被災後にグラベルマットに変更 ・破損した場合に磯が流出する恐れがある
アンカーチューブ		<p>【アンカーチューブの施工例】</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・新潟県四ツ郷屋浜でサンドバックの施工事例がある（突堤）。 ・日本海側の冬季風浪に持ちこたえた実績がある。

図 5-1 洗掘対策の事例

6. サンドバックの施工計画(浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル抜粋)

6. サンドバックの施工計画

(浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル抜粋)

第1編 浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル

1-4 施工管理、点検・維持管理

写真1-4.5.1～1-4.5.16までに施工過程の代表的な写真を、表1-4.5.1にサンドポンプによる施工の機材選定例を示す。なお、ここに示したのは、宮崎海岸住吉地先で実施した共同研究施工実験のものであり、今後各社の製品開発により機材の構成や施工方法が変更されることもある。



図1-4.5.2 ポンプ充填施工によるサンドバックの作成手順




図1-4.5.3 サンドポンプによる充填施工図

I-4-20

第1編 浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル

1-4 施工管理、点検・維持管理



写真1-4.5.1 床盤



写真1-4.5.2 小口処理設置



写真1-4.5.3 袋材敷設



写真1-4.5.4 突き合せ部準備



写真1-4.5.5 外袋の結束(B社)



写真1-4.5.6 送水系統と貯砂水槽

I-4-21

6. サンドパックの施工計画(浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル抜粋)

第1編 浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル

I-4 施工管理、点検・維持管理



写真 I-4.5.7 取水ポンプ



写真 I-4.5.8 浜面保護シート敷設



写真 I-4.5.9 中詰め材投入開始



写真 I-4.5.10 充填中 (A社)



写真 I-4.5.11 充填中 (B社)



写真 I-4.5.12 充填試完了

I-4-22

第1編 浜崖後退抑止工の性能照査・施工・管理マニュアル

I-4 施工管理、点検・維持管理



写真 I-4.5.13 追加充填



写真 I-4.5.14 外袋巻き込み (B社)



写真 I-4.5.15 背後埋め戻し



写真 I-4.5.16 埋め戻し部分の水締め

表 I-4.5.1 使用機材の選定例

項目	使用目的
平積 0.8m ³ バックホウ	水槽への砂礫材投入用
平積 0.8m ³ バックホウ クレーン仕様	充填ホースの支持、横持ち用
平積 0.4m ³ バックホウ クレーン仕様	水供給用ポンプの支持、横持ち用
サンドポンプ (径 8 吋、37kW)	中詰め材の充填用
サンドポンプ (径 6 吋、22kW)	水槽への水の供給用
200KVA 発電機	サンドポンプの出力電源として使用する。
水槽 (容量 5m ³)	砂礫材と水の混合用。

I-4-23

岩美海岸浜崖後退抑止工検討会

参考資料

平成29年8月21日
鳥 取 県

(第3種郵便物認可)

日本海新聞

ナシの海産物... 4日 水子市美術館

市庁舎の新築移転... 4日 閉会、提案説

ルコス(倉吉市) 4日 閉会、提案説

ルコス(倉吉市) 4日 閉会、提案説

ルコス(倉吉市) 4日 閉会、提案説

砂浜の浸食 深刻化

夏休みを迎えて行楽客にぎわう海水浴場をはじめ、鳥取県内では海岸の砂浜の縮小が深刻化している。県などは近隣の河口や港湾に堆積した砂を投入するサンドリサイクルで復元に取り組むが、現状維持を図るのがやっと。美しい砂浜が消失する危機に直面している。

監視小屋も崩落

県東部では鳥取砂丘周辺、浦富、東浜阿海水浴場の浸食が目立つ。鳥取砂丘海水浴場(鳥取市福部町湯山)では7月27日、約200㎡にわたり湾曲するよう部分ができ、波に削り取られていた。波に削り取られてきた。波に削り取られてきた。波に削り取られてきた。

話題を追う

全国的な問題 県西部の美保湾沿いに広がる皆生海岸は、昭和初期から砂浜の縮小に悩まされてきた。日野川上

鳥取砂丘は35年で40㍍ 造成も 消失危機直面

流でたら製鉄が中止した砂を鳥取砂丘周辺とれ、原料とする砂鉄の採取、浦富、東浜の阿海水浴場取時に生じた砂の流出に移している。16年度は約14万5千立方メートルを投入。事業費は毎年約4億円に上る。国も1971年から皆生海岸で浸食対策を進める。砂の投入量は年間8千13万立方メートル。沖合に設置する離岸堤や人工リーフと合わせ、事業完成までの総事業費を27億と見込

鳥取市の白鬼海岸でも浸食が進む。ビーチポイントで地域振興を図る「すなほるポイント」の岸本雄司代表(37)によると、ビーチサッカーコート(長さ37㍍、幅28㍍)が整備できなくなった。二次の世代に残すために、どうするか、市は考えない」と懸念する。海岸線を維持するには、半永久的に砂浜を造成し続けなければならないのが現状だ。海岸工学を専門とする鳥取大の黒岩正光教授(68)は「砂浜は県全体の共同財産。効果的な方法を考えコストを下げないと指摘する。

県によると、1969〜2008年の35年間で、県内海岸線のほぼ全域で浸食が進んだ。50㍍以上に及ぶ場所があり、鳥取砂丘でも40㍍に達する。砂浜がなくなれば、道路や住宅など陸域近くまで波が押し寄せるようになり、多様な生態系が失われる。観光面では鳥取砂丘の観光客をはじめ、海水浴客やサーファーが来なくなる恐れもある。

砂浜は共有財産 県は海岸線保全にガイドラインを策定し、05年度から鳥取港などに堆積

鳥取砂丘海水浴場の真ん中にできた浜崖。各地で砂浜が消失する危機にさらされている。7月27日、鳥取市福部町湯山。



2017/08/22 日本海新聞

「サンドバック」 試験施工実施へ

海岸浸食防止
岩美で検討会

鳥取県は21日、県内の沿岸一帯で深刻化する砂浜の浸食を防ぐ手だてを考える検討会を岩美町役場で開いた。

鳥取大などの関係者約10人が対策について意見を交わし、全国的にも珍しいサンドバックによる試験施工を本年度中に実施・検証することを決めた。来年度以降の本施工を見込む。高い波などの影響で大規模に砂浜が削り取られる「浜崖」や海岸



浜崖対策に有効なサンドバック工法について協議する関係者
21日、岩美町役場

浸食による被害が多く発生している岩美海岸（陸上・浦富地区）を対象に、技術的な方策を協議した。

県の担当者が、現在実施しているサンドリサイクル▽消波ブロック▽大型土のうーなど、それぞれの工法の特徴を説明。現在の浜崖の位置を維持することを目標に、同地区で重要視される景観や浜崖の抑制機能、安全性などを踏まえ、長さ約20メートルの強度ポリプロピレン製の袋の中に砂を入れたサンドバックを敷き詰める工法の有用性を報告し、協議の結果、同

工法の採用を決めた。

議長を務め、海岸工学を専門とする鳥取大学大学院工学研究科の黒岩正光教授(51)は「サンドバックは景観性や安全性に優れ、自然に近くなじみやすい。期待すべきところが大きい」と話した。

(増井賢一)

「日でも閉
イナルイ
コナン・
探偵団を
まで実施
「からは、
日のみと
倍から子
路を楽し
ん(38)は
でも楽し
なので閉
コナン君
る施設に
と望む。
は「まだ
のかゼロ
関係者、町
から、町
がるよう
ている。


ポイント

■陸上地区における現状と課題

- 冬季の高波浪等によって、海岸背後地における施設被災(遊歩道等)や家屋等に被害を及ぼす恐れのある大規模な浜崖が発生している。
- 浜崖の発生、進行に伴って、遊歩道や階段等の直接的な施設被災や海辺へのアクセス阻害などが生じ、安全・安心な海岸利用が損なわれる事象が発生している。
- 浜崖、また応急対策として浜崖前面に設置している土嚢の露出など、美しい自然景観が損なわれる事象が発生している。
- 浜崖後退抑止のために応急的に設置した土嚢が度々被災(沈下, 散乱, 流出等)しており、毎年実施している養浜と合わせて、コストや手間等の維持管理上の課題がある。

■今後の対策に求められる視点, 対策の目的

- 新たに設置するコンクリート構造物はできるだけ減らす。
- これまでの自然豊かで貴重な自然環境を保全する(最大限残す)。
- 美しい景観, 漁業・海水浴・サーフィン・散歩等の利用に配慮する。
- 海岸保全関連工事完了後の維持管理に過剰な負担がかからないようにする。



■これらの視点を重視しながら,

- 海岸侵食に脅かされる海岸背後地の人々の安全・安心を確保するとともに、国土を保全する。 ⇒ 目的を達成するために必要な対応策を検討

2017/10/16 地元説明会資料(一部修正)

- 2017/10/16 19:30-20:50 陸上地区公民館にて、岩美海岸(陸上地区)サンドバック試験施工に係る地元説明会を開催し、浜崖後退抑止工に関する計画説明、試験施工に関する工事工程等の説明を行った後、質疑応答を行った。
- 説明会では、サンドバックに興味を持たれる方が多く、試験施工の実施について同意が得られた。
- また、過去の実績や今後の計画等に関する質問が多数あった。
- 陸上川河口付近からレストランALMARE付近までの残り区間についても、早期の同様対策を望む声が多かった。

2017/10/16 地元説明会資料(一部修正)

計画工程表 平成29年10月4日～平成30年3月14日

種別 \ 月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
準備工	—						4袋
掘削		—		調査観察期間			
サンドバック施工		—					
小型サンドバック		—					
袋詰め工		—					

※工事の施工について

- 作業時間は原則**8:00~17:00**までとし、日曜日は原則作業をしません。
ただし、工程回復及び緊急時の場合は作業時間の延長、休日作業を行うことがあります。
- 工事区間内は立入らない様、ご協力お願い致します。(出入り口をバリードで封鎖します。
その場合は仮設迂回路を案内します。)

※環境対策について

- 工事車輛の通行に伴い道路が土砂等で汚れが目立つ場合は、速やかに清掃を行います。
- ゴミや空き缶などのポイ捨てがないよう工事関係者に指導します。

※安全(交通)対策について

- 工事車輛の通行につきましては、**地元車輛(特に歩行者)優先**で最徐行運転します。
工事現場入り口では、一旦停止および左右確認を徹底します。

通勤車両、重機、資材搬入路は東浜居組道路下の県道より進入路とします。



2017/10/16 地元説明会資料(一部修正)

平面図 S=1:250

2017/09/13 宮崎海岸の現地視察および
2017/10/12 施工業者・資材メーカー・発
注者の3者協議の結果等を踏まえて、
サンドバックの岸沖方向設置、端部およ
び接続部の処理方法を変更した。




2017/10/16 地元説明会資料(一部修正)


標準断面図

S=1/50 u:mm

1段積の自立式断面(西側)



1段積の根入れ高が高い自立式断面(東側)



2017/10/16 地元説明会資料(一部修正)

サンドバック縦断面図 S=1/200 u:m

