



名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レベルコントローラー	(参考型式)					
液面検出部	ML-201-50Z	1	個			
ML用中継ボックス	ML-PB-AL	1	個			
ML取付フランジ	ML-5K100A	1	個			
操作表示端末	MDL-511P	1	個			レベルメーター
電気工事	工事費	1	式			
ケーブル	KFPEV-SB1.25-2P	35	m			シールド
ケーブル	VVF2.0-3C	20	m			
電線管	PFD16	30	m			
電線管	VE22	5	本			
漏電ブレーカ	2P2E20A	1	個			操作表示端末電源用
電線管支持材		1	式			
雑材消耗品費		1	式			
配管器具取付費		1	式			
はつり補修費		1	式			
壁貫通費	補修含む	1	式			
撤去工事						
呼水槽	容量200L	1	基			
オイルサービスタンク	容量500L	1	式			オイルポンプ・配管・防油堤含む
既設機器撤去工事		1	式			
既設配管撤去工事		1	式			
防油堤撤去		1	式			
金属類処分費	運搬共	1	式			
コンクリート殻処分費	運搬共	1	式			
雑材消耗品費		1	式			
現場管理費	消防申請含む	1	式			