

鳥取県土木工事施工管理基準 訂正前後対比表

第2章 出来形管理 3-2-15-1 場所打擁壁工 (I-132頁)

		編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
訂 正 前	3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	1			(一般事項) 場所打擁壁工	基 準 高 ∇	± 50	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-2-15-1	
								高 さ h	-20				
								裏 込 厚 さ	-50				
								幅 w_1, w_2	-30				
								高 さ h	$h < 3m$				-50
								高 さ h	$h \geq 3m$				-100
								延 長 L	-200	1 施工箇所毎			
訂 正 後	3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	1			(一般事項) 場所打擁壁工	基 準 高 ∇	± 50	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (又は 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。		3-2-15-1	
厚 さ t	-20												
裏 込 厚 さ	-50												
幅 w_1, w_2	-30												
高 さ h	$h < 3m$	-50											
高 さ h	$h \geq 3m$	-100											
延 長 L	-200	1 施工箇所毎											