栽培漁業センター海水井戸水中ポンプ浅井戸・深井戸（1号機）分解整備業務　　NO-1

名　称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費		1	式			
仮設費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
消費税		10	%			
合計		1	式			
*浅井戸№.1ポンプ及び深井戸№.1ポンプを予備機へ入替し、既設浅井戸№.1ポンプ及び既設深井戸№.1ポンプは工場にて分解整備を実施し整備品を予備機として納品する。						

鳥 取 県

名　　称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1.浅井戸ポンプNo.1　1ヶ所(ケーシング150A)						
浅井戸水中ポンプ	FE665/3-100-9.2SEA					岡本ポンプ㈱
ポンプ分解調査		1	式			
ポンプ組立調整		1	式			
交換部品1	羽根車	3	枚			
交換部品2	スプリットコーン(ナット含)	3	組			
交換部品3	中間ベアリングブッシュ	2	個			
交換部品4	ディフューザー	3	個			
交換部品5	主軸交換	1	個			
交換部品6	ケーブルガード	1	個			
交換部品7	ポンプ頭短管	1	個			
交換部品8	亜鉛犠牲陽極	1	個			
モーター分解点検・消耗品交換作業		1	式			
メカニカルシール・モーター封入液						
工場内揚水試験		1	式			
電気工事費	14sq　電極含	1	式			取外し・再接続
報告書作成費		1	式			
養生・運搬費		1	式			

鳥 取 県

名　　称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
現地工事費	井戸蓋部取替含む					
海水用深井戸ポンプ	FE665/3-100-9.2SEA	1	台			予備ポンプ支給品
ステンレス製　3相200	9.2kw　吐出口100A					
ケーブル15m×1本						
吐出曲管・自動空気抜弁・連成計付		1	式			
ポンプ・井戸蓋セット取替作業費		1	式			
既設井戸蓋セット・揚水管分解						
既設ポンプ引揚げ・取外し						
予備ポンプ組付・据付						
新設井戸蓋セット・揚水管組付						
電気工事費	電源・電極離線・結線	1	式			
運転調整費	絶縁測定・回転確認他	1	式			
雑材消耗品費		1	式			
機材運搬費		1	式			

鳥 取 県

名　　称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2.深井戸ポンプNo.1　1ヶ所(ケーシング200A)						
深井戸水中ポンプ	FE665/4-100-11SEA					岡本ポンプ㈱
ポンプ分解調査		1	台			
ポンプ組立調整		1	台			
交換部品1	羽根車	4	枚			
交換部品2	スプリットコーン(ナット含)	4	組			
交換部品3	中間ベアリングブッシュ	3	個			
交換部品4	ディフューザー	4	個			
交換部品5	主軸交換	1	個			
交換部品6	ケーブルガード	2	個			
交換部品7	ポンプ頭短管	1	個			
交換部品8	亜鉛犠牲陽極	1	個			
モーター分解点検・消耗品交換作業		1	式			
メカニカルシール・モーター封入液						
工場内揚水試験		1	式			
電気工事費	14sq　2本分　電極含	1	式			取外し・再接続
報告書作成費		1	式			
養生・運搬費		1	式			
機材運搬費		1	式			

名　　称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
代替ポンプ工事	井戸蓋部取替含む					
海水用深井戸ポンプ	FE665/4-100-11SEA	1	台			ポンプ支給品
ステンレス製　3相200	11kw　吐出口100A					
ケーブル15m×2本	井戸蓋セット					
吐出曲管・自動空気抜弁・連成計付						
ポンプ・井戸蓋セット取替作業費		1	式			
既設井戸蓋セット・揚水管分解						
既設ポンプ引揚げ・取外し						
予備ポンプ組付・据付						
新設井戸蓋セット・揚水管組付						
電気工事費	電源・電極離線・結線	1	式			
運転調整費	絶縁測定・回転確認他	1	式			
雑材消耗品費		1	式			

鳥 取 県

名　　称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 楊重工事						
ラフタークレーン		2	日			
信号機	ソーラー式	1	式			
工事看板	片側交互通行規制	1	式			
雑材消耗品費		1	式			
看板設置費		1	式			
道路使用許可申請費		2	式			
法定福利費		1	式			