



# 浜村川・勝部川外流域治水プロジェクト（県東部西エリア） 【ロードマップ】

変更案(対比版)

- 流域エリア全体を俯瞰的にとらえ、流域に関連する機関が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
    - 【短期】露谷川等の護岸整備を行う。
    - 【中期】勝見川、日置川については護岸整備、勝谷川、勝部川については、下流域に引き続き、河道拡幅・河道掘削・護岸整備を行う。
    - 【中長期】浜村川、勝谷川の河道拡幅・護岸整備を行う。
- あわせて、河道掘削や樹木伐採を必要に応じて実施していくほか、逃げ遅れゼロを目指した、あらゆる人が避難しやすい避難所環境整備、防災学習、研修等を通じた地域住民への意識啓発などソフト対策を継続的に実施する。

浜村川・勝部川外流域治水プロジェクト（県東部西エリア）

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	(浜村川)河道拡幅・河道掘削・築堤護岸	鳥取県	[Red bar]		
	(勝見川)河道拡幅・河道掘削・放水路整備	鳥取県	[Red bar]		
	(勝谷川)河道拡幅・河道掘削	鳥取県	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
	(勝部川)河道拡幅・築堤護岸	鳥取県	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
	(日置川)河道拡幅・河道掘削・築堤護岸	鳥取県	[Red bar]		
	(露谷川)築堤護岸	鳥取県	[Red bar]		
	(県管理区間)河道掘削・樹木伐採	鳥取県	[Red bar]		
	(鳥取市管理区間)河道掘削	鳥取市	[Red bar]		
	治山施設の整備・長寿命化対策	鳥取県	[Red bar]		
	砂防関係施設の整備・長寿命化対策	鳥取県	[Red bar]		
	間伐等の森林整備	林野庁 森林整備センター 鳥取県	[Red bar]		
	(青谷地区)排水機場整備	鳥取市	[Red bar]		
	(小沢見地区)排水機場整備	鳥取市	[Red bar]		
	(小沢見地区、青谷地区、青谷駅南地区)河川改修	鳥取市	[Red bar]		
	(日光川)河川改修	鳥取市	[Red bar]		
(瀬尻川、内海川、前田川、山根水路、大工町南裏川、重山谷川)河川改修	鳥取市	[Red bar]			
洪水の流出を抑制する田んぼダム	集落活動組織	会下地区、上光地区、内海地区			
被害対象を減少させるための対策	土砂災害特別警戒区域内での住宅建て替え時の支援	鳥取県 鳥取市	[Yellow bar]		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害防止対策の推進	鳥取県	[Green bar]		
	土砂災害警戒情報と危険度情報の提供	鳥取県	[Green bar]		
	水位計・監視カメラの設置	鳥取県 鳥取市	[Green bar]		
	あんしんトリブメール等の情報配信ツールを活用した防災情報の提供	鳥取県 鳥取市	[Green bar]		
	ため池ハザードマップの作成・避難訓練の実施	鳥取市	[Green bar]	[Green bar]	[Green bar]
	浸水想定区域図、内水ハザードマップ作成	鳥取市	[Green bar]		
	避難スイッチの取組推進、マイ・タイムラインの作成	鳥取県 鳥取市	[Green bar]		
	防災学習、研修等を通じた地域住民への意識啓発	鳥取県 鳥取市	[Green bar]		
	感染症にも配慮した、あらゆる人が避難しやすい避難所環境整備	鳥取市	[Green bar]		
	支え愛マップの取り組み支援等による地域の防災体制づくり	鳥取県 鳥取市	[Green bar]		
	要配慮者が確実に避難できる個別避難計画作成等の推進	鳥取市	[Green bar]		
	浸水深表示の設置	鳥取県 鳥取市	[Green bar]		

# R4年度末時点 取組状況

区分	対策内容	実施主体	工程			地区等	R4年度の取組状況	R5年度の取組予定	摘要
			短期	中期	中長期				
氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策	(浜村川)河道拡幅・河道掘削・築堤護岸	鳥取県	[進捗状況]				河道拡幅・護岸整備	河道拡幅・護岸整備	
	(勝見川)河道拡幅・河道掘削・放水路整備	鳥取県	[進捗状況]				放水路整備に向けての条件整理	放水路整備に向けての条件整理	
	(勝谷川)河道拡幅・河道掘削	鳥取県	[進捗状況]				-	-	
	(勝部川)河道拡幅・築堤護岸	鳥取県	[進捗状況]				流下能力向上の検討	流下能力向上の検討	
	(日置川)河道拡幅・河道掘削・築堤護岸	鳥取県	[進捗状況]				河道掘削・護岸整備・工損補償	護岸整備	
	(雲谷川)築堤護岸	鳥取県	[進捗状況]				護岸整備	護岸整備・工損補償	
	(県管理区間)河道掘削・樹木伐採	鳥取県	[進捗状況]				河道掘削・樹木伐採	河道掘削・樹木伐採	
	(鳥取市管理区間)河道掘削	鳥取市	[進捗状況]				令和4年度実施済み	継続実施	
	治山施設の整備・長寿命化対策	鳥取県	[進捗状況]				治山施設整備(八葉寺地区外)	治山施設整備(八葉寺地区外)	
	砂防関係施設の整備・長寿命化対策	鳥取県	[進捗状況]				砂防施設整備(不動谷川外)	砂防施設整備(見生寺谷川外)	
	間伐等の森林整備	林野庁 森林整備センター 鳥取県	[進捗状況]			(林野庁) (森林整備センター)	実施事業なし 間伐67ha実施	間伐実施予定 間伐82ha予定	
	(青谷地区)排水機場整備	鳥取市	[進捗状況]			(鳥取県)	令和4年度実施済み	継続実施	
	(小沢見地区)排水機場整備	鳥取市	[進捗状況]				概略設計実施	詳細設計実施予定	
	(小沢見地区、青谷地区、青谷駅南地区)河川改修	鳥取市	[進捗状況]			小沢見地区	詳細設計業務	排水機場周辺改修予定	
			[進捗状況]			青谷地区	詳細設計実施	排水機場詳細設計	
			[進捗状況]			青谷駅南地区	概略設計実施	詳細設計実施予定	R4.9.1追加
	(日光川)河川改修	鳥取市	[進捗状況]				R3年度事業完了	-	
	(瀧尻川、内海川、前田川、山根水路、大工町南裏川、重山谷川)河川改修	鳥取市	[進捗状況]			瀧尻川	実施時期未定	実施時期未定	
			[進捗状況]			内海川	令和4年度工事施工	継続実施	(今回追加予定)
			[進捗状況]			前田川	詳細設計実施	河川改修工事実施予定	
		[進捗状況]			山根水路	実施時期未定	実施時期未定		
		[進捗状況]			大工町南裏川	地元調整	詳細設計実施予定		
		[進捗状況]			重山谷川	実施時期未定	実施時期未定		
洪水の流出を抑制する田んぼダム	集落活動組織	会下地区、上光地区、内海地区			会下地区	実施予定991aのうち、10%で実施	実施予定991aのうち、20%で実施		
		[進捗状況]			上光地区	地元調整	地元調整		
		[進捗状況]			内海地区	実施予定2,245aのうち、13%で実施	実施予定2,245aのうち、26%で実施	R4.9.1追加	
被害対象を減少させるための対策	土砂災害特別警戒区域内での住宅建て替え時の支援	鳥取県 鳥取市	[進捗状況]			(鳥取県)	建て替え時の支援として市町への補助金を確保	建て替え時の支援として市町への補助金を確保	
			[進捗状況]			(鳥取市)	鳥取市土砂災害特別警戒区域等危険住宅立替事業実施	鳥取市土砂災害特別警戒区域等危険住宅立替事業実施	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害防止対策の推進	鳥取県	[進捗状況]				地形変更箇所、防災工事完了箇所等の基礎調査を実施	地形変更箇所、防災工事完了箇所等の基礎調査を実施	
	土砂災害警戒情報と危険度情報の提供	鳥取県	[進捗状況]				気象台と連携し情報発信(情報提供)	気象台と連携し情報発信(情報提供)	
	水位計・監視カメラの設置	鳥取県 鳥取市	[進捗状況]			(鳥取県)	-	-	
			[進捗状況]			(鳥取市)	監視カメラ・水位計2地区設置	施設運用開始	(今回追加予定)
	あんしんトリピーメール等の情報配信ツールを活用した防災情報の提供	鳥取県 鳥取市	[進捗状況]			(鳥取県)	あんしんトリピーメール、アプリといった県運営ツールに加え、Twitter等のウェブサイト、SNSを活用し、災害時等における防災・危機管理情報を迅速かつ的確に提供。	あんしんトリピーメール、アプリといった県運営ツールに加え、Twitter等のウェブサイト、SNSを活用し、災害時等における防災・危機管理情報を迅速かつ的確に提供。	
			[進捗状況]			(鳥取市)	鳥取市防災アプリの運用開始	鳥取市防災アプリの普及	
	ため池ハザードマップの作成・避難訓練の実施	鳥取市	[進捗状況]				ため池ハザードマップの作成(気高町大堤池)	R4ため池ハザードマップ作成済	
	浸水想定区域図、内水ハザードマップ作成	鳥取市	[進捗状況]				内水浸水想定区域図の作成	内水浸水想定区域図の公表	
	避難スイッチの取組推進、マイ・タイムラインの作成	鳥取県 鳥取市	[進捗状況]			(鳥取県)	避難スイッチ作成の手引きを作成、支え愛マップ作成に当たっての専門家派遣支援	支え愛マップ作成に当たっての専門家派遣支援	
			[進捗状況]			(鳥取市)	鳥取市河川国道事務所と連携し、普及のための講座資料を作成	講座資料を活用したマイ・タイムラインの普及	
	防災学習、研修等を通じた地域住民への意識啓発	鳥取県 鳥取市	[進捗状況]			(鳥取県)	-	防災講習を実施	
			[進捗状況]			(鳥取市)	防災講習の実施	防災講習の実施	
	感染症にも配慮した、あらゆる人が避難しやすい避難所環境整備	鳥取市	[進捗状況]				避難所において感染症に対応するための備用品整備	備用品の整備	
	支え愛マップの取り組み支援等による地域の防災体制づくり	鳥取県 鳥取市	[進捗状況]			(鳥取県)	市町村、社協職員及び防災士等を対象とした支え愛マップづくりインストラクター養成研修を実施するなど災害に強い地域づくりを推進	市町村、社協職員及び防災士等を対象とした支え愛マップづくりを推進	
			[進捗状況]			(鳥取市)	3自主防災会で実施【鹿野地区】	継続実施	
要配慮者が確実に避難できる個別避難計画作成等の推進	鳥取市	[進捗状況]				実施	継続実施		
浸水深表示の設置	鳥取市	[進捗状況]			(鳥取市)	学校、地区公民館に設置	事業完了		





### R4年度末時点 取組状況

区分	対策内容	実施主体	工程			地区等	R4年度の取組状況	R5年度の取組予定	摘要
			短期	中期	中長期				
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	(蒲生川)河道拡幅・河道掘削・築堤護岸	鳥取県	下流域		上流域		河道掘削・河道拡幅・護岸整備	河道掘削・護岸整備	
	(塩見川)河道拡幅・河道掘削・築堤護岸	鳥取県	暫定整備		本施工		河道掘削・護岸整備	河道掘削・護岸整備	
	(箭溪川)河道拡幅・河道掘削・築堤護岸・放水路整備	鳥取県	暫定整備		本施工		放水路整備に向けての条件整理	予備設計	
	(江川県管理区間)河道拡幅・河道掘削・築堤護岸	鳥取県					-	-	
	(県管理区間)河道掘削・樹木伐採	鳥取県					河道掘削・樹木伐採	河道掘削・樹木伐採	
	治山施設の整備・長寿命化対策	鳥取県					治山施設整備(浦富地区外)	治山施設整備(浦富地区外)	
	砂防関係施設の整備・長寿命化対策	鳥取県					砂防施設整備(山ノ谷川外)	砂防施設整備(山ノ谷川外)	
	(塩見川潮止樋門)樋門の長寿命化対策	鳥取県					点検を実施	継続実施	
	(平野川)溪流保全工	鳥取県					溪流保全工	床固工	
	間伐等の森林整備	林野庁 森林整備センター 鳥取県				(林野庁) (森林整備センター) (鳥取県)	実施事業なし 事業実施なし 令和4年度実施済み	事業予定なし 事業予定なし 継続実施	
	(鳥取市管理区間)河道掘削	鳥取市					令和4年度実施	継続実施	
	(湯山地区、浜湯山地区)排水機場整備・河川改修	鳥取市				湯山地区 浜湯山地区	実施時期未定 実施時期未定	実施時期未定 実施時期未定	
	(江川・鳥取市管理区間)河川改修	鳥取市					実施時期未定	実施時期未定	
(細川地区)河川改修	鳥取市					実施時期未定	実施時期未定		
被害対象を減少させるための対策	土砂災害特別警戒区域内での住宅等建て替え時の支援	鳥取県 鳥取市 岩美町				(鳥取県) (鳥取市) (岩美町)	建て替え時の支援として市町への補助金を確保 鳥取市土砂災害特別警戒区域等危険住宅立替事業実施 取組中	建て替え時の支援として市町への補助金を確保 鳥取市土砂災害特別警戒区域等危険住宅立替事業実施 継続実施	
	土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害防止対策の推進	鳥取県					地形改変箇所、防災工事完了箇所等の基礎調査を実施	地形改変箇所、防災工事完了箇所等の基礎調査を実施	
	土砂災害警戒情報と危険度情報の提供	鳥取県					気象台と連携し情報発信(情報提供)	気象台と連携し情報発信(情報提供)	
被害の軽減、早期復旧、復興のための対策	水位計・監視カメラの設置	鳥取県					-	河川監視カメラ設置予定(内海川)	
	あんしんトリビュール等の情報配信ツールを活用した防災情報の提供	鳥取県				(鳥取県)	あんしんトリビュール、アプリといった県運営ツールに加え、Twitter等のウェブサイト、SNSを活用し、災害時等における防災・危機管理情報を迅速かつ的確に提供。	あんしんトリビュール、アプリといった県運営ツールに加え、Twitter等のウェブサイト、SNSを活用し、災害時等における防災・危機管理情報を迅速かつ的確に提供。	
	内水ハザードマップ、浸水想定区域図作成	鳥取市					内水浸水想定区域図作成	江川改修事業と調整のうえ実施予定	
	ため池ハザードマップの作成・避難訓練の実施	鳥取市 岩美町				(鳥取市) (岩美町)	ため池ハザードマップ作成済 ため池ハザードマップは作成済。避難訓練は未実施。	ため池ハザードマップ作成済 町防災訓練での取り組み検討。各地域への訓練実施の働きかけ	
	避難スイッチの取組推進、マイ・タイムラインの作成	鳥取県 鳥取市 岩美町				(鳥取県) (鳥取市) (岩美町)	避難スイッチ作成の手引きを作成、支え愛マップ作成に当たっての専門家派遣支援 鳥取河川国道事務所と連携し、普及のための講座資料を作成	支え愛マップ作成に当たっての専門家派遣支援 講座資料を活用したマイ・タイムラインの普及	
	防災学習、研修等を通じた地域住民への意識啓発	鳥取県 鳥取市 岩美町				(鳥取県) (鳥取市) (岩美町)	- 防災講習の実施 自主防災組織に向けた情報提供、防災訓練の実施。	防災講習を実施 防災講習の実施 防災士育成支援、研修会の実施	
	感染症にも配慮した、あらゆる人が避難しやすい避難所環境整備	鳥取市 岩美町				(鳥取市) (岩美町)	避難所において感染症に対応するための備蓄品整備 避難所備品等の購入	備蓄品の整備 備蓄品の整備	
	支え愛マップの取り組み支援等による地域の防災体制づくり	鳥取県 鳥取市 岩美町				(鳥取県) (鳥取市) (岩美町)	市町村、社協職員及び防災士等を対象とした支え愛マップづくりインストラクター養成研修を実施するなど災害に強い地域づくりを推進 4箇所実施	市町村、社協職員及び防災士等を対象とした支え愛マップづくりを推進 継続して実施	
	要配慮者が確実に避難できる個別避難計画作成等の推進	鳥取市 岩美町				(鳥取市) (岩美町)	未作成集落に説明実施。作成集落で1件更新作成。 申請により実施 全集落へ文書送付、説明実施。随時作成中。	未作成集落への継続した働きかけを行う 継続して実施 継続して実施する	