

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	13 中部総合事務所農林局 設計書 当初 08-*****-00000-10 0 1 実施単価 21 北栄町（旧北条町） 00-08.08.10(0) 1 治山 R8北栄町西園A工区保安林改良事業（植栽）当初		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 週休二日補正係数	40 17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 13 完全週休2日		
労務価格合計	1,569,000	法定福利費相当額(事業主負担分)	256,531

総括情報表

頁0-0002

[illegible][illegible]

工事内訳書

頁0-0003

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
植栽工										Y1801	(レベル1)
標識工		1		式		3,876,768		3,876,000		工種 第0001号表	
										Y1999	(レベル1)
直接工事費		1		基		32,267		32,000		工種 第0005号表	
準備費								3,908,000		Z0004	
	チップ工場引取価格 鳥取県中部森林組合 三朝支所									F0008	0
共通仮設費	R7松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）	90.4	t			-4,082		-369,012			080810 8
	215000=3908000*0.0551 率:0.0540*1.0 率:0.0540*1.02										
	対象額 3,908,000										
	率 0.0540										
共通仮設費計	ICT補正	1.00		式				215,000			
純工事費								-154,000			
								3,754,000			

工事内訳書

費目・工種・施工名称など			数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費		1829000=4123000*0.4438 率:(0.4309*1.0)+0.0000 率:0.4309*1.03										
	対象額	4,123,000						週休二日補正1.0300				
	率	0.4309										
		ICT補正	1.00		式					1,829,000		
工事原価												
										5,583,000		
一般管理費等		1471000=5952000*0.2473										
	対象額	5,952,000						前払補正係数1.0000				
	率	0.2473										
					式					1,471,000		
工事価格												
										7,054,000		
工事価格計												
										7,054,000		
消費税等相当額計		705400=7054000*0.10										
	対象額	7,054,000										
	率	0.1000										
					式					705,400		
工事費計												
										7,759,400		

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地 拵 え						Y2999 (レハノ2)
		1	式	1,249,944	1,249,944	工種 第0002号表
植 栽						Y2999 (レハノ2)
		1	式	1,984,250	1,984,250	工種 第0003号表
運 搬						Y2999 (レハノ2)
		1	式	642,574	642,574	工種 第0004号表
** 単位当り **						
		1	式		3,876,768	

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐倒・枝払・玉切(根元直径26cm) 根元直径26cm 地表状況 中 傾斜 0-15度					V0052 00
	113.000	m3	7,111	803,543	施工 第0 -0001号表
片づけ 18cm以上24cm未満					V1000 00
	468	本	96	44,928	施工 第0 -0003号表
駆除木等運搬(200～400m) 走行幅員3未満 運搬距離200～400m 木寄せ作業含まず					V0071 00
	113	m3	2,180	246,340	施工 第0 -0004号表
機械使用地拵え(草刈機)					VK1KAIJIG0 00
	0.56	ha	277,024	155,133	施工 第0 -0007号表
単位当り					
	1	式		1,249,944	

植栽

Y2999

工種明細書

工種 第0003号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
海岸林植栽(抵抗性クロマツ) 直径・深さ30cm程度						V00001 00
	見積 @240円/本	1,375	本	710	976,250	施工 第0 -0008号表
海岸林植栽(エノキ) 直径・深さ30cm程度 見積 @250円/本						V000022 00
		700	本	720	504,000	施工 第0 -0010号表
海岸林植栽(トベラ) 直径・深さ30cm程度 見積 @250円/本						V000023 00
		700	本	720	504,000	施工 第0 -0011号表
単位当り						
		1	式		1,984,250	

運搬

Y2999

工種明細書

工種 第0004号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
駆除材積込み（機械積込み） 輸送トラック等への積込							V0015 00
		113	m3		1,978	223,514	施工 第0 -0012号表
チップ用材運搬費 20km 4tクラス							V0025 00
		23.00	台		18,220	419,060	施工 第0 -0014号表
* * 単位当り * *							
		1	式			642,574	

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製標柱設置 10cm×10cm×150cm 防腐加工 スギ県産材 見積り @32,267円/基						W0001
		1	基	32,267	32,267	
* * 単位当り * *						
		1	基		32,267	

施工単価表

頁0-0010

伐倒・枝払・玉切(根元直径26cm)
根元直径26cm

V0052
地表状況 中 傾斜 0-15度

施工 第0 -0001号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1.55	人	24,072	37,312	RTPC00001
普通作業員	1.55	人	18,564	28,774	RTPC00002
チェーンソー運転 排気量60cc	3.1	日	1,621	5,025	V0002 施工 第0-0002号表
合計	10	m3		71,111	
単位当り	1	m3		7,111	

施 工 単 価 表

チェーンソー運転
排気量60cc

V0002

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー損料 鋸長500mm 排気量60cc	1	日	1,020	1,020	F0010 R7松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
混合油	0.9	L	162	146	F0003
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.5	L	909	455	F0005 R7松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	日		1,621	

片づけ
18cm以上24cm未満

V1000

施工単価表

施工 第0 -0003号表

頁0-0012

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.51	人	18,564	9,468	RTPC00002 1
諸雑費	1	%	9,468	95	#01
合計	100	本		9,563	
単位当り	1	本		96	

施工単価表

頁0-0013

驅除木等運搬(200 ~ 400m)

走行幅員3未満

V0071

運搬距離200 ~ 400m

施工 第0 -0004号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

小型不整地運搬車運転
クローラ式2t

V0069

施工 第0 -0005号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<賃>不整地運搬車(クローラ型油圧式) 積載質量2.0t	1.75	日	5,030	8,803	KR0800
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	21.39	L	150	3,209	TTPC00013
特殊運転手	1	人	22,032	22,032	RTPC00006
* * 単位当り * *	1	日		34,044	

施 工 単 価 表

グラップル運転
ベースマシン0.25クラス

V0020

施工 第0 -0006号表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.2	人	22,032	4,406	RTPC00006
グラップル損料 0.25(0.28)	1	h	2,150	2,150	F0011
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	R7松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	h		7,441	

機械使用地拵え（草刈機）

VKIKAIJIGO

施工単価表

施工 第0 -0007号表

頁0-0016

1 ha 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	6.37	人	24,072	153,339	RTPC00001 1
普通作業員	6.37	人	18,564	118,253	RTPC00002 1
諸雑費	2	%	271,592	5,432	#01
* * 単位当り * *	1	ha		277,024	

施 工 単 価 表

海岸林植栽(抵抗性クロマツ)
直径・深さ30cm程度

V00001

施工 第0 -0008号表

100 本 当り

見積 @240円/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松くい虫抵抗性クロマツ 2年生 コンテ苗 H=0.2～0.5m	100	本	240	24,000	FKUROMATU 見積り @240円/本
普通作業員	0.47	人	18,564	8,725	RTPC00002
普通作業員	0.17	人	18,564	3,156	RTPC00002
目印ポール設置	100	本	351	35,100	V1112 施工 第0-0009号表 治山林道必仮植歩掛準用
合計	100	本		70,981	
単位当り	1	本		710	

目印ポール設置

V1112

施工単価表

施工 第0 -0009号表

頁0-0018

治山林道必仮植歩掛準用

1,000

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.33	人	17,640	5,821	RTPC00002
目印ポール Φ5.5mm×L=1.05m 2.10m製品をカット	1,000	本	345	345,000	W0010 見積り@345円 / 本
合計	1,000	本		350,821	
単位当り	1	本		351	

施 工 単 価 表

頁0-0019

海岸林植栽(エノキ)
直径・深さ30cm程度

V000022

施工 第0 -0010号表

100

本 当り

見積 @250円/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エノキ 2年生 鉢 苗 H=0.5m	100	本	250	25,000	FENOKI 見積 @250円/本
普通作業員	0.47	人	18,564	8,725	RTPC00002
普通作業員	0.17	人	18,564	3,156	RTPC00002
目印ポール設置	100	本	351	35,100	V1112 施工 第0-0009号表 治山林道必仮植歩掛準用
合計	100	本		71,981	
単位当り	1	本		720	

施 工 単 価 表

頁0-0020

海岸林植栽(トベラ)
直径・深さ30cm程度

V000023

施工 第0 -0011号表

100

本 当り

見積 @250円/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トベラ 2年生 ポット苗 H=0.5m	100	本	250	25,000	FTOBERA 見積り @250円/本
普通作業員	0.47	人	18,564	8,725	RTPC00002
普通作業員	0.17	人	18,564	3,156	RTPC00002
目印ポール設置	100	本	351	35,100	V1112 施工 第0-0009号表 治山林道必仮植歩掛準用
合計	100	本		71,981	
単位当り	1	本		720	

施 工 単 価 表

駆除材積込み（機械積込み）
輸送トラック等への積込

V0015

施工 第0 -0012号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,825	14,007	V0016 施工 第0-0013号表
バックホウ用掴み装置損料 開口幅1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0018 R7松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	10	m3		19,779	
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m3		1,978	

施 工 単 価 表

バックホウ運転
0.45クラス

V0016

施工 第0 -0013号表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006
バックホウ損料 0.45	1	h	2,790	2,790	F0017
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.6	L	150	1,290	R7松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	h		7,825	

施 工 単 価 表

チップ用材運搬費
20km 4tクラス

V0025

施工 第0 -0014号表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 中型車 20km 4tクラス	1	台	18,220	18,220	F0009 R7松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	台		18,220	