総 括 情 報 表

事務所	14　西部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	28　大山町（旧名和町）
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山
	大山町福尾地区防風工解体撤去業務

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）		
工種区分	16　森林整備Ａ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
緊急工費補正区分	00　通常工事　０％	
現場環境改善費区分	00　率分計上なし	
単価一括置換指示	00　単価置換なし	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	12　月単位の週休２日	
当初設計工事価格		
当初請負工事価格		
消費税率（%）	10	

労務価格合計	1,390,000	法定福利費相当額(事業主負担分)	227,265

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	4,797,000		
消費税等相当額	479,700		
工事費計	5,276,700		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	4,797,000	479,700	5,276,700
合　　計	4,797,000	479,700	5,276,700

鳥 取 県

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額		備　考
本工事費					
福尾工区			2,025,000		(ﾚﾍﾞﾙ1)
防風工解体処分			2,025,260		(ﾚﾍﾞﾙ2)
作業土工	1	式	757,055		(ﾚﾍﾞﾙ3)
バックホウ床掘	247	m3	95,589		080910
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	247	ｍ３	661,466		080910
防風工解体			782,006		(ﾚﾍﾞﾙ3)
防風工解体A	86.4	m	782,006		080910
処分			486,199		(ﾚﾍﾞﾙ3)

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額		備　考
玉切 本数調整伐 10cm以上16cm未満	915	本	85,095		080910
ダンプトラック運搬２ｔ積級 ＊ 距離23.4km　路面良好	30.6	ｍ３	401,104		080910
直接工事費			2,025,000		
準備費		式	673,000		
解体木材処分費 見積単価40,000円/t CCA含有木材 普通産業廃棄物として	16.83	t	673,200		080910
共通仮設費		式	229,000		
共通仮設費計			902,000		
純工事費			2,927,000		
現場管理費		式	1,026,000		

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	金　額		備　考
工事原価				3,953,000		
一般管理費等			式	844,000		
工事価格				4,797,000		
工事価格計				4,797,000		
消費税等相当額計			式	479,700		
工事費計				5,276,700		

西部総合事
鳥 取 県

バックホウ床掘　　STD01030

施 工 単 価 表

施工　第0 -0001号表

100　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転 C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	0.67	日	57,808	38,731	STL01076　施工　第0-0002号表 100/150
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊＊合計＊＊＊	100	m3		38,731	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		387	
A=2　山積0.45m3(平積0.35m3) C=1　障害なし			B=1　砂･砂質土、粘性土、礫質土 D=1　補助労務なし		

08-******-00001-10

西部総合事

鳥 取 県

施 工 単 価 表

バックホウ運転　　STL01076　　施工　第0 -0002号表

C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3)　　超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	65.00	L	150	9,750	TTPC00013
特殊運転手	1.00	人	22,032	22,032	RTPC00006
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	1.43	供用日	18,200	26,026	M1020703
＊＊単位当り＊＊	1	日		57,808	
A=14　C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) C=0　労務単価の夜間等割増率 E=65　軽油消費量（L／日） G=1.43　機械損料数量（供用日／日）			B=1　岩石工損料割増　無し D=11　超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) F=1　運転労務数量（人／日）		
損料表⑮欄 = 18,200					

08-******-00001-10　　西部総合事

鳥 取 県

施 工 単 価 表

埋戻し　　SPK25040020　　施工　第0 -0003号表

最大埋戻幅1m未満　　バックホウ0.45m3利用のため準用　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　8.95%　　労務構成比：　87.50%　　材料構成比：　3.55%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　3,339.7

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単価(積算地区)	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.37%	18,200	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	18,200	MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.58%	611	タンパ及びランマ 質量60～80kg	471	KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.26%	18,564	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.42%	24,072	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.82%	22,032	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.72%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー　スタンド	0.83%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		2,678	積算単価	0	EP001
A=4　　最大埋戻幅1m未満			D=1　　-(全ての費用)		

施 工 単 価 表

埋戻し　　SPK25040020　　施工　第0 -0003号表

最大埋戻幅1m未満　　バックホウ0.45m3利用のため準用　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　8.95%　　労務構成比：　87.50%　　材料構成比：　3.55%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　3,339.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 2,677.4473 = 3,339.7000 * { 《機械》 ([8.370/100*18,200/18,200] + [0.580/100 * 611/471]) * [8.950/(8.370+0.580)]					
《労務》 + ([53.260/100*18,564/25,400] + [25.420/100 * 24,072/28,300] + [8.820/100 * 22,032/28,900]) * [87.500/(53.260+25.420+8.820)] 《材料》 + ([2.720/100*150/138] + [0.830/100 * 152/154]) * [3.550/(2.720+0.830)]					
《最終補正率》 + [100-8.950-87.500-3.550]/100 }					

防風工解体A　　VKAITAI

施 工 単 価 表

施工　第0 -0004号表

見積歩掛　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1	人	27,438	27,438	RTPC00009 雑材料の対象　1
普通作業員	1.4	人	18,564	25,990	RTPC00002 雑材料の対象　1
バックホウ運転 防風工A型見積単価48,000円/日 0.45m3　グラップル付き	0.7	日	48,000	33,600	FBACKA 雑材料の対象　1
雑材料	4	%	87,028	3,481	#01
＊＊＊合計＊＊＊	10	m		90,509	
＊＊単位当り＊＊	1	m		9,051	

08-******-00001-10

西部総合事

鳥 取 県

施 工 単 価 表

玉切　VTAMAGIRI　施工　第0 -0005号表

本数調整伐　10cm以上16cm未満　R7治山林道必携p1011　100　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.20	人	24,072	4,814	RTPC00001 雑材料の対象　1
普通作業員	0.20	人	18,564	3,713	RTPC00002 雑材料の対象　1
雑材料	9	%	8,527	767	#01
＊＊＊合計＊＊＊	100	本		9,294	
＊＊単位当り＊＊	1	本		93	

施 工 単 価 表

ダンプトラック運搬２ｔ積級　　STF02020　　施工　第0 -0006号表

＊　　距離23.4km　路面良好　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 ２ｔ積級 路面状況：良好（土砂類）	1.00	時間	5,243	5,243	STL01018　施工　第0-0007号表
１ｍ３当り		ｍ３	5,243	13,108	+00 5243/0.4 運転費／運搬土量Ｖｔ
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		13,108	
A=1　２ｔ積級 C=2　ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ山積0.45m3（平積0.35m3)[排3] E=23.4　運搬距離（km）			B=13　＊ D=1　路面状況・良好 F=3　上記以外の場合(β＝4.8)		
時間当り運搬土量 VT = 60 ＊ Q ＊ E / CM = 60 ＊ 0.900 ＊ 0.9 / 123 = 0.400（ｍ３／ｈ）					
サイクルタイム CM = β ＊ L + α = 4.800 ＊ 23.400 + 11 = 123.000 Q：積載土量（ｍ３）					
E：作業効率 L：運搬距離（km） β：運搬状況による係数					
α：積込その他の作業による係数					

08-******-00001-10

施 工 単 価 表

ダンプトラック運転　　STL01018　　施工　第0 -0007号表

２ｔ積級　　路面状況：良好（土砂類）　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.50	L	150	525	TTPC00013
一般運転手	0.17	人	19,992	3,399	RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.00	時間	1,280	1,280	MTPC00016
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　良好	1.00	時間	39	39	K1001
＊＊単位当り＊＊	1	時間		5,243	
A=1　　２ｔ積級 C=1　　無し　（土砂類）			B=1　　路面状況・良好		
燃料消費量（時間当り）= 88.000（ＫＷ）× 0.040（燃料消費率）= 3.500（Ｌ／ｈ） 岩石工損料割増率 = 0.000　積雪地域指定損料割増率 = 0.100　供用日当り運転時間 = 4.600 ［参考］豪雪割増ありの場合　損料表(11)欄 = (11)欄　＊ 1.1					
割増し損料 = (9)380 ＊（ 1 + 0.000 ）+ (11)4,147 / 4.600 = 1,281 端数処理後の損料 = 1,280					

08-******-00001-10