施 工 箇 所 点 在 調 整 表

地区名				計	施工箇所点在調整計	備 考
ファイル名 設計書番号	08-04440500001-10	08-04440500001-10	08-04440500001-10			
費目名						
直接工事費	3,448,000	185,000	1,527,000	5,160,000	5,160,000	
現場環境改善費	0	0	0	0	0	
共通仮設費	189,000	10,000	84,000	283,000	284,000	
共通仮設費計	-17,000	-5,000	-23,000	-45,000	-44,000	
純工事費	3,431,000	180,000	1,504,000	5,115,000	5,116,000	
現場管理費	1,614,000	86,000	714,000	2,414,000	2,416,000	
工事原価	5,045,000	266,000	2,218,000	7,529,000	7,532,000	
一般管理費	1,267,000	67,000	560,000	1,894,000	1,894,000	
工事価格	6,312,000	333,000	2,778,000	9,423,000		
消費税相当額	631,200	33,300	277,800	942,300		
＊＊合　　計＊＊	6,943,200	366,300	3,055,800	10,365,300		

箇所区分－１

米子市・日吉津村

総 括 情 報 表

事務所	14 西部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	30 米子市
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）		
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
緊急工費補正区分	00　通常工事　０％	
現場環境改善費区分	00　率分計上なし	
単価一括置換指示	00　単価置換なし	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	13　完全週休２日	
消費税率（%）	10	

労務価格合計	3,692,000	法定福利費相当額(事業主負担分)	603,642

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	6,312,000		
消費税等相当額	631,200		
工事費計	6,943,200		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	6,312,000	631,200	6,943,200
合　　計	6,312,000	631,200	6,943,200

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
◇諸経費工種	17	17	17	17			主たる工種=17
◇地域補正区分	19	19	19	19			
◇積雪寒冷地区分	0	0	0	0			
◇工期日数	0	0	0	0			
◇冬期期間の工期日数	0	0	0	0			
◇契約保証区分	03	03	03	03			
◇現場環境改善費	00	00	00	00			
◇緊急工事補正区分	00	00	00	00			
◇前払率	40	40	40	40			
直接工事費	3,448,000	185,000	1,527,000	5,160,000			
＊支給品費	0	0	0	0			
＊共通仮設費非対象額	0	0	0	0			
＊ヘリコプター飛行経費	0	0	0	0			
＊現場発生品の処分場経費	0	0	0	0			
仮設費	0	0	0	0			
積上げ分	0	0	0	0			
率分	0	0	0	0			
＊対象額							
＊率							
＊率参照額							
＊対象額合計							
＊補正額							
事業損失防止施設費	0	0	0	0			
運搬費	0	0	0	0			
準備費	-206,000	-15,000	-107,000	-328,000			
役務費	0	0	0	0			
技術管理費	0	0	0	0			
営繕費	0	0	0	0			
安全費	0	0	0	0			
現場環境改善費	0	0	0	0			
積上げ分	0	0	0	0			
率分	0	0	0	0			
＊対象額	0	0	0	0			

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊地域補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊率参照額	0	0	0	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
共通仮設費	189,000	10,000	84,000	283,000			
＊対象額	3,448,000	185,000	1,527,000	0			
＊率	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000			
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊週休二日補正	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000			
＊率参照額	3,448,000	185,000	1,527,000	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
共通仮設費計	-17,000	-5,000	-23,000	-45,000			
＊支給品費							
純工事費計	3,431,000	180,000	1,504,000	5,115,000			
現場管理費	1,614,000	86,000	714,000	2,414,000			
＊対象額	3,637,000	195,000	1,611,000	0			
＊率	0.4309	0.4309	0.4309	0.0000			
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊時期補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊緊急工事補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊週休二日補正	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000			
＊率参照額	3,637,000	195,000	1,611,000	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
現場管理費（積上分）	0	0	0	0			
架設工事原価計	5,045,000	266,000	2,218,000	7,529,000			
純工事費（工場製作）	0	0	0	0			
工場管理費	0	0	0	0			
工場製作原価	0	0	0	0			

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
工事原価計	5,045,000	266,000	2,218,000	7,529,000			
一般管理費等	1,267,000	67,000	560,000	1,894,000			
＊対象額	0	0	0	7,860,000			
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.2410			
＊前払補正係数	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000			
＊補正率（契約保証）	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊契約保証金	0	0	0	0			
＊率参照額	0	0	0	7,860,000			
＊対象額合計	0	0	0	7,860,000			
＊補正額	0	0	0	0			
工事価格	6,312,000	333,000	2,778,000	9,423,000			
工事価格計	6,312,000	333,000	2,778,000	9,423,000			

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
本工事費				
特別伐倒駆除				(ﾚﾍﾞﾙ1)
	(127.800)	m3	3,448,000	
施工地　米子市・日吉津村 集材距離200m未満　傾斜0度-15度 地表状況　普通　チップ用材運搬距離 20km				(ﾚﾍﾞﾙ2)
	(127.800)	m3	3,448,910	
被害木特定 地表状況 普通 傾斜 0-15度				
	743	本	286,798	080910
伐倒・枝払・玉切 (20cm) 根元直径 20cm 地表状況 普通 傾斜 0-15度				
	127.800	m3	1,655,649	080910
木寄・集材 (18-24cm 2t ウィンチ) 平均根元直径　18-24cm 運搬距離 200m未満				
	73.800	m3	335,199	080910
木寄 (枝条部) 林内運搬作業含まず				
	54.000	m3	92,394	080910
駆除材積込み (機械積込み) 輸送トラック等への積込				
	73.800	m3	145,976	080910
木材チップ化 20kw級チッパー				
	54.000	m3	265,626	080910

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
木材チップ敷均し	54.000	m3	110,268	080910
移動式チッパーレンタル料（日）	9	日	270,000	080910
移動式チッパー補償料等	9	日	7,200	080910
移動式チッパー基本料金等	1	台	6,500	080910
トラック運賃 中型車 20km　4tクラス 59.04÷4＝14.76　15台	15	台	273,300	080910
直接工事費			3,448,000	
準備費		式	-206,000	
チップ工場引取価格 中部林産株式会社	59.04	t	-206,640	080910
共通仮設費		式	189,000	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
共通仮設費計				
			-17,000	
純工事費				
			3,431,000	
現場管理費				
		式	1,614,000	
工事原価				
			5,045,000	
一般管理費等				
		式	1,267,000	
工事価格				
			6,312,000	
工事価格計				
			6,312,000	
消費税等相当額計				
		式	631,200	
工事費計				
			6,943,200	

被害木特定　　V0036

施 工 単 価 表

施工　第0 -0001号表

地表状況 普通 傾斜 0-15度　　R8松くい虫等防除事業実施単価 No.1　　100　　本　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	2	人	18,564	37,128	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価1
諸雑費	4.00	%	37,128	1,485	#01 1
＊＊＊合計＊＊＊	100	本		38,613	
＊＊単位当り＊＊	1	本		386	

施 工 単 価 表

伐倒・枝払・玉切（20cm）　V0022　施工　第0 -0002号表

根元直径 20cm　地表状況 普通 傾斜 0-15度　R8松くい虫等防除事業実施単価 No.3　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2.80	人	24,072	67,402	RTPC00001 R8松くい虫等防除事業実施単価 基礎単価
普通作業員	2.80	人	18,564	51,979	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価 基礎単価
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	5.6	日	1,815	10,164	V0001 施工 第0-0003号表 R8松くい虫等防除事業実施単価 No.1001
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		129,545	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		12,955	

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　V0001　施工　第0 -0003号表

排気量60cc　標準鋸長500mm　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1001　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チェーンソー損料 鋸長500mm 排気量60cc	1	日	1,020	1,020	F0010 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
混合油 50:1 排気量60cc	0.76	L	162	123	V0002　施工　第0-0004号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.42	L	1,600	672	F0005 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,815	

施 工 単 価 表

混合油　　V0002　　施工　第0 -0004号表

50:1　　排気量60cc　　R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価　　51　　L　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガソリン 　レギュラー　スタンド	50	L	152	7,600	F0002 建設物価R8.9月
２サイクルオイル	1	L	650	650	F0004 建設物価R8.9月
＊＊＊合計＊＊＊	51	L		8,250	
＊＊単位当り＊＊	1	L		162	

施 工 単 価 表

木寄・集材（18-24cm 2t ウィンチ）　V0032　施工　第0 -0005号表

平均根元直径　18-24cm　運搬距離 200m未満　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.55　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.43	人	22,032	9,474	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
普通作業員	0.85	人	18,564	15,779	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル木寄 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	2.60	h	3,035	7,891	V0011　施工　第0-0006号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
グラップル積込 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	1.48	h	3,035	4,492	V0011　施工　第0-0007号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
小型不整地運搬車運転 2t積 木材積載量1.22m3 クローラー式 損料・燃料費のみ単価	0.50	日	11,494	5,747	V0035　施工　第0-0008号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1016
グラップル椪積 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	0.67	h	3,035	2,033	V0011　施工　第0-0009号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		45,416	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		4,542	

施 工 単 価 表

グラップル木寄　　V0011　　施工　第0 -0006号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

グラップル積込　　V0011　　施工　第0 -0007号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

小型不整地運搬車運転　　V0035　　施工　第0 -0008号表

2t積 木材積載量1.22m3 クローラー式　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1016　　1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械賃料 　不整地運搬車（油圧式） 　２ｔ積	1.75	供用日	5,030	8,803	F0023 建設物価R8.9長期割引適用後十円未満切捨
軽油 　パトロール給油	17.94	L	150	2,691	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	日		11,494	

施 工 単 価 表

グラップル椪積　　V0011　　施工　第0 -0009号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

木寄（枝条部）　V0038　施工　第0 -0010号表

林内運搬作業含まず　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.145　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル木寄 　ベースマシン0.25クラス	2.30	h	7,441	17,114	V0037　施工　第0-0011号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		17,114	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		1,711	

施 工 単 価 表

グラップル木寄　　V0037　　施工　第0 -0011号表

ベースマシン0.25クラス　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.20	人	22,032	4,406	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

施 工 単 価 表

駆除材積込み（機械積込み）　V0005　施工　第0 -0012号表
輸送トラック等への積込　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.156　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,825	14,007	V0006　施工　第0-0013号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1018
バックホウ用掴み装置損料 開口幅1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0018 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		19,779	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		1,978	

バックホウ運転　　V0006

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

0.45クラス　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1018　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
バックホウ損料 0.45	1	h	2,790	2,790	F0017 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	8.60	L	150	1,290	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,825	

施 工 単 価 表

木材チップ化　　V0109　　施工　第0 -0014号表

20kw級チッパー　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.41　　10　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
移動式チッパー運転 横入式 20kw級	0.73	日	26,922	19,653	V0110　施工　第0-0015号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1004
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h	7,441	29,541	V0037　施工　第0-0016号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		49,194	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		4,919	

施 工 単 価 表

移動式チッパー運転　　V0110　　施工　第0 -0015号表
横入式 20kw級　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1004　　1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1.00	人	24,072	24,072	RTPC00001 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
軽油 　パトロール給油	19.0	L	150	2,850	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,922	

施 工 単 価 表

グラップル運転　V0037　施工　第0 -0016号表

ベースマシン0.25クラス　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.20	人	22,032	4,406	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

木材チップ敷均し　　V0012

施 工 単 価 表

施工　第0 -0017号表

R8松くい虫等防除事業実施単価　No.42　　1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.11	人	18,564	2,042	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
＊＊単位当り＊＊	1	m3		2,042	

箇所区分－２

大山町（福尾、東坪）

総 括 情 報 表

事務所	14 西部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	28 大山町（旧名和町）
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）		
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
緊急工費補正区分	00　通常工事　０％	
現場環境改善費区分	00　率分計上なし	
単価一括置換指示	00　単価置換なし	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	13　完全週休２日	
消費税率（%）	10	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	333,000		
消費税等相当額	33,300		
工事費計	366,300		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	333,000	33,300	366,300
合　　計	333,000	33,300	366,300

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
◇諸経費工種	17	17	17	17			主たる工種=17
◇地域補正区分	19	19	19	19			
◇積雪寒冷地区分	0	0	0	0			
◇工期日数	0	0	0	0			
◇冬期期間の工期日数	0	0	0	0			
◇契約保証区分	03	03	03	03			
◇現場環境改善費	00	00	00	00			
◇緊急工事補正区分	00	00	00	00			
◇前払率	40	40	40	40			
直接工事費	3,448,000	185,000	1,527,000	5,160,000			
＊支給品費	0	0	0	0			
＊共通仮設費非対象額	0	0	0	0			
＊ヘリコプター飛行経費	0	0	0	0			
＊現場発生品の処分場経費	0	0	0	0			
仮設費	0	0	0	0			
積上げ分	0	0	0	0			
率分	0	0	0	0			
＊対象額							
＊率							
＊率参照額							
＊対象額合計							
＊補正額							
事業損失防止施設費	0	0	0	0			
運搬費	0	0	0	0			
準備費	-206,000	-15,000	-107,000	-328,000			
役務費	0	0	0	0			
技術管理費	0	0	0	0			
営繕費	0	0	0	0			
安全費	0	0	0	0			
現場環境改善費	0	0	0	0			
積上げ分	0	0	0	0			
率分	0	0	0	0			
＊対象額	0	0	0	0			

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊地域補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊率参照額	0	0	0	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
共通仮設費	189,000	10,000	84,000	283,000			
＊対象額	3,448,000	185,000	1,527,000	0			
＊率	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000			
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊週休二日補正	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000			
＊率参照額	3,448,000	185,000	1,527,000	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
共通仮設費計	-17,000	-5,000	-23,000	-45,000			
＊支給品費							
純工事費計	3,431,000	180,000	1,504,000	5,115,000			
現場管理費	1,614,000	86,000	714,000	2,414,000			
＊対象額	3,637,000	195,000	1,611,000	0			
＊率	0.4309	0.4309	0.4309	0.0000			
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊時期補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊緊急工事補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊週休二日補正	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000			
＊率参照額	3,637,000	195,000	1,611,000	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
現場管理費（積上分）	0	0	0	0			
架設工事原価計	5,045,000	266,000	2,218,000	7,529,000			
純工事費（工場製作）	0	0	0	0			
工場管理費	0	0	0	0			
工場製作原価	0	0	0	0			

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
工事原価計	5,045,000	266,000	2,218,000	7,529,000			
一般管理費等	1,267,000	67,000	560,000	1,894,000			
＊対象額	0	0	0	7,860,000			
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.2410			
＊前払補正係数	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000			
＊補正率（契約保証）	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊契約保証金	0	0	0	0			
＊率参照額	0	0	0	7,860,000			
＊対象額合計	0	0	0	7,860,000			
＊補正額	0	0	0	0			
工事価格	6,312,000	333,000	2,778,000	9,423,000			
工事価格計	6,312,000	333,000	2,778,000	9,423,000			

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
本工事費				
特別伐倒駆除				(ﾚﾍﾞﾙ1)
	(9.400)	m3	185,000	
施工地 大山町（福尾、東坪） 集材距離200m未満　傾斜0度-15度 地表状況 普通 チップ用材運搬距離 30km				(ﾚﾍﾞﾙ2)
	(9.400)	m3	185,346	
被害木特定 地表状況 普通 傾斜 0-15度				
	24	本	9,264	080910
伐倒・枝払・玉切（26cm） 根元直径 26cm 地表状況 普通 傾斜 0-15度				
	9.400	m3	67,407	080910
木寄・集材（24-32cm 2t ウィンチ） 平均根元直径 24-32cm 運搬距離 200m未満				
	5.425	m3	22,915	080910
木寄（枝条部） 林内運搬作業含まず				
	3.975	m3	6,801	080910
駆除材積込み（機械積込み） 輸送トラック等への積込				
	5.425	m3	10,730	080910
木材チップ化 20kw級チッパー				
	3.975	m3	19,553	080910

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
木材チップ敷均し				
	3.975	m3	8,116	080910
トラック運賃 中型車 30km　4tクラス 4.304÷4＝1.085　2台				
	2	台	40,560	080910
直接工事費				
			185,000	
準備費				
		式	-15,000	
チップ工場引取価格 中部林産株式会社				
	4.34	t	-15,190	080910
共通仮設費				
		式	10,000	
共通仮設費計				
			-5,000	
純工事費				
			180,000	
現場管理費				
		式	86,000	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
工事原価			266,000	
一般管理費等		式	67,000	
工事価格			333,000	
工事価格計			333,000	
消費税等相当額計		式	33,300	
工事費計			366,300	

被害木特定　　V0036

施 工 単 価 表

施工　第0 -0001号表

地表状況 普通 傾斜 0-15度　　R8松くい虫等防除事業実施単価 No.1　　100　　本　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	2	人	18,564	37,128	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価1
諸雑費	4.00	%	37,128	1,485	#01 1
＊＊＊合計＊＊＊	100	本		38,613	
＊＊単位当り＊＊	1	本		386	

施 工 単 価 表

伐倒・枝払・玉切（26cm）　V0025　施工　第0 -0002号表

根元直径 26cm　地表状況 普通 傾斜 0-15度　R8松くい虫等防除事業実施単価 No.6　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.55	人	24,072	37,312	RTPC00001 R8松くい虫等防除事業実施単価 基礎単価
普通作業員	1.55	人	18,564	28,774	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価 基礎単価
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	3.1	日	1,815	5,627	V0001 施工 第0-0003号表 R8松くい虫等防除事業実施単価 No.1001
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		71,713	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		7,171	

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　V0001　施工　第0 -0003号表

排気量60cc　標準鋸長500mm　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1001　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チェーンソー損料 鋸長500mm 排気量60cc	1	日	1,020	1,020	F0010 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
混合油 50:1 排気量60cc	0.76	L	162	123	V0002　施工　第0-0004号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.42	L	1,600	672	F0005 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,815	

施 工 単 価 表

混合油　　V0002　　施工　第0 -0004号表

50:1　　排気量60cc　　R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価　　51　　L　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガソリン 　レギュラー　スタンド	50	L	152	7,600	F0002 建設物価R8.9月
２サイクルオイル	1	L	650	650	F0004 建設物価R8.9月
＊＊＊合計＊＊＊	51	L		8,250	
＊＊単位当り＊＊	1	L		162	

施 工 単 価 表

木寄・集材 (24-32cm 2t ウィンチ)　V0033　施工　第0 -0005号表

平均根元直径 24-32cm　運搬距離 200m未満　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.60　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.37	人	22,032	8,152	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
普通作業員	0.75	人	18,564	13,923	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル木寄 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	2.6	h	3,035	7,891	V0011　施工　第0-0006号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
グラップル積込 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	1.48	h	3,035	4,492	V0011　施工　第0-0007号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
小型不整地運搬車運転 2t積 木材積載量1.22m3 クローラー式 損料・燃料費のみ単価	0.5	日	11,494	5,747	V0035　施工　第0-0008号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1016
グラップル椪積 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	0.67	h	3,035	2,033	V0011　施工　第0-0009号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		42,238	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		4,224	

施 工 単 価 表

グラップル木寄　　V0011　　施工　第0 -0006号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

グラップル積込　　V0011　　施工　第0 -0007号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

小型不整地運搬車運転　　V0035　　施工　第0 -0008号表

2t積 木材積載量1.22m3 クローラー式　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1016　　1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械賃料 　不整地運搬車（油圧式） 　２ｔ積	1.75	供用日	5,030	8,803	F0023 建設物価R8.9長期割引適用後十円未満切捨
軽油 　パトロール給油	17.94	L	150	2,691	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	日		11,494	

施 工 単 価 表

グラップル椪積　　V0011　　施工　第0 -0009号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

木寄（枝条部）　V0038　施工　第0 -0010号表

林内運搬作業含まず　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.145　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル木寄 　ベースマシン0.25クラス	2.30	h	7,441	17,114	V0037　施工　第0-0011号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		17,114	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		1,711	

施 工 単 価 表

グラップル木寄　　V0037　　施工　第0 -0011号表

ベースマシン0.25クラス　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.20	人	22,032	4,406	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

施 工 単 価 表

駆除材積込み（機械積込み）　V0005　施工　第0 -0012号表
輸送トラック等への積込　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.156　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,825	14,007	V0006　施工　第0-0013号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1018
バックホウ用掴み装置損料 開口幅1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0018 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		19,779	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		1,978	

バックホウ運転　　V0006

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

0.45クラス　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1018　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
バックホウ損料 0.45	1	h	2,790	2,790	F0017 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	8.60	L	150	1,290	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,825	

施 工 単 価 表

木材チップ化　　V0109　　施工　第0 -0014号表

20kw級チッパー　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.41　　10　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
移動式チッパー運転 横入式 20kw級	0.73	日	26,922	19,653	V0110　施工　第0-0015号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1004
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h	7,441	29,541	V0037　施工　第0-0016号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		49,194	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		4,919	

施 工 単 価 表

移動式チッパー運転　　V0110　　施工　第0 -0015号表
横入式 20kw級　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1004　　1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1.00	人	24,072	24,072	RTPC00001 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
軽油 　パトロール給油	19.0	L	150	2,850	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,922	

施 工 単 価 表

グラップル運転　V0037　施工　第0 -0016号表

ベースマシン0.25クラス　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.20	人	22,032	4,406	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

木材チップ敷均し　　V0012

施 工 単 価 表

施工　第0 -0017号表

R8松くい虫等防除事業実施単価　No.42　　1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.11	人	18,564	2,042	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
＊＊単位当り＊＊	1	m3		2,042	

箇所区分－３

彦名新田

総 括 情 報 表

事務所	14 西部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	30 米子市
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）		
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
緊急工費補正区分	00　通常工事　０％	
現場環境改善費区分	00　率分計上なし	
単価一括置換指示	00　単価置換なし	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	13　完全週休２日	
消費税率（%）	10	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	2,778,000		
消費税等相当額	277,800		
工事費計	3,055,800		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	2,778,000	277,800	3,055,800
合　　計	2,778,000	277,800	3,055,800

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
◇諸経費工種	17	17	17	17			主たる工種=17
◇地域補正区分	19	19	19	19			
◇積雪寒冷地区分	0	0	0	0			
◇工期日数	0	0	0	0			
◇冬期期間の工期日数	0	0	0	0			
◇契約保証区分	03	03	03	03			
◇現場環境改善費	00	00	00	00			
◇緊急工事補正区分	00	00	00	00			
◇前払率	40	40	40	40			
直接工事費	3,448,000	185,000	1,527,000	5,160,000			
＊支給品費	0	0	0	0			
＊共通仮設費非対象額	0	0	0	0			
＊ヘリコプター飛行経費	0	0	0	0			
＊現場発生品の処分場経費	0	0	0	0			
仮設費	0	0	0	0			
積上げ分	0	0	0	0			
率分	0	0	0	0			
＊対象額							
＊率							
＊率参照額							
＊対象額合計							
＊補正額							
事業損失防止施設費	0	0	0	0			
運搬費	0	0	0	0			
準備費	-206,000	-15,000	-107,000	-328,000			
役務費	0	0	0	0			
技術管理費	0	0	0	0			
営繕費	0	0	0	0			
安全費	0	0	0	0			
現場環境改善費	0	0	0	0			
積上げ分	0	0	0	0			
率分	0	0	0	0			
＊対象額	0	0	0	0			

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊地域補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊率参照額	0	0	0	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
共通仮設費	189,000	10,000	84,000	283,000			
＊対象額	3,448,000	185,000	1,527,000	0			
＊率	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000			
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊週休二日補正	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000			
＊率参照額	3,448,000	185,000	1,527,000	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
共通仮設費計	-17,000	-5,000	-23,000	-45,000			
＊支給品費							
純工事費計	3,431,000	180,000	1,504,000	5,115,000			
現場管理費	1,614,000	86,000	714,000	2,414,000			
＊対象額	3,637,000	195,000	1,611,000	0			
＊率	0.4309	0.4309	0.4309	0.0000			
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊時期補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊緊急工事補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000			
＊週休二日補正	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000			
＊率参照額	3,637,000	195,000	1,611,000	0			
＊対象額合計	0	0	0	0			
＊補正額	0	0	0	0			
現場管理費（積上分）	0	0	0	0			
架設工事原価計	5,045,000	266,000	2,218,000	7,529,000			
純工事費（工場製作）	0	0	0	0			
工場管理費	0	0	0	0			
工場製作原価	0	0	0	0			

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）			備　　考
工事原価計	5,045,000	266,000	2,218,000	7,529,000			
一般管理費等	1,267,000	67,000	560,000	1,894,000			
＊対象額	0	0	0	7,860,000			
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.2410			
＊前払補正係数	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000			
＊補正率（契約保証）	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
＊契約保証金	0	0	0	0			
＊率参照額	0	0	0	7,860,000			
＊対象額合計	0	0	0	7,860,000			
＊補正額	0	0	0	0			
工事価格	6,312,000	333,000	2,778,000	9,423,000			
工事価格計	6,312,000	333,000	2,778,000	9,423,000			

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
本工事費				
特別伐倒駆除				(ﾚﾍﾞﾙ1)
	(62.800)	m3	1,527,000	
施工地　彦名新田 集材距離200m未満　傾斜0度-15度 地表状況 普通 チップ用材運搬距離 20km				(ﾚﾍﾞﾙ2)
	(62.800)	m3	1,527,051	
被害木特定 地表状況 普通 傾斜 0-15度				
	273	本	105,378	080910
伐倒・枝払・玉切 (20cm) 根元直径 20cm 地表状況 普通 傾斜 0-15度				
	62.800	m3	813,574	080910
木寄・集材 (18-24cm 2t ウィンチ) 平均根元直径　18-24cm 運搬距離 200m未満				
	38.225	m3	173,617	080910
木寄 (枝条部) 林内運搬作業含まず				
	24.575	m3	42,047	080910
駆除材積込み (機械積込み) 輸送トラック等への積込				
	38.225	m3	75,609	080910
木材チップ化 20kw級チッパー				
	24.575	m3	120,884	080910

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
木材チップ敷均し				
	24.575	m3	50,182	080910
トラック運賃 中型車 20km　4tクラス 30.58÷4＝7.645　8台				
	8	台	145,760	080910
直接工事費				
			1,527,000	
準備費				
		式	-107,000	
チップ工場引取価格 中部林産株式会社				
	30.58	t	-107,030	080910
共通仮設費				
		式	84,000	
共通仮設費計				
			-23,000	
純工事費				
			1,504,000	
現場管理費				
		式	714,000	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
工事原価				
			2,218,000	
一般管理費等				
		式	560,000	
工事価格				
			2,778,000	
工事価格計				
			2,778,000	
消費税等相当額計				
		式	277,800	
工事費計				
			3,055,800	

被害木特定　　V0036

施 工 単 価 表

施工　第0 -0001号表

地表状況 普通 傾斜 0-15度　　R8松くい虫等防除事業実施単価 No.1　　100　　本　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	2	人	18,564	37,128	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価1
諸雑費	4.00	%	37,128	1,485	#01 1
＊＊＊合計＊＊＊	100	本		38,613	
＊＊単位当り＊＊	1	本		386	

施 工 単 価 表

伐倒・枝払・玉切（20cm）　V0022　施工　第0 -0002号表

根元直径 20cm　地表状況 普通 傾斜 0-15度　R8松くい虫等防除事業実施単価 No.3　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2.80	人	24,072	67,402	RTPC00001 R8松くい虫等防除事業実施単価 基礎単価
普通作業員	2.80	人	18,564	51,979	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価 基礎単価
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	5.6	日	1,815	10,164	V0001 施工 第0-0003号表 R8松くい虫等防除事業実施単価 No.1001
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		129,545	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		12,955	

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　V0001　施工　第0 -0003号表

排気量60cc　標準鋸長500mm　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1001　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チェーンソー損料 鋸長500mm 排気量60cc	1	日	1,020	1,020	F0010 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
混合油 50:1 排気量60cc	0.76	L	162	123	V0002　施工　第0-0004号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.42	L	1,600	672	F0005 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,815	

施 工 単 価 表

混合油　　V0002　　施工　第0 -0004号表

50:1　　排気量60cc　　R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価　　51　　L　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガソリン 　レギュラー　スタンド	50	L	152	7,600	F0002 建設物価R8.9月
２サイクルオイル	1	L	650	650	F0004 建設物価R8.9月
＊＊＊合計＊＊＊	51	L		8,250	
＊＊単位当り＊＊	1	L		162	

施 工 単 価 表

木寄・集材（18-24cm 2t ウィンチ）　V0032　施工　第0 -0005号表

平均根元直径　18-24cm　運搬距離 200m未満　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.55　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.43	人	22,032	9,474	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
普通作業員	0.85	人	18,564	15,779	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル木寄 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	2.60	h	3,035	7,891	V0011　施工　第0-0006号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
グラップル積込 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	1.48	h	3,035	4,492	V0011　施工　第0-0007号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
小型不整地運搬車運転 2t積 木材積載量1.22m3 クローラー式 損料・燃料費のみ単価	0.50	日	11,494	5,747	V0035　施工　第0-0008号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1016
グラップル椪積 ベースマシン0.25クラス 損料・燃料費のみ単価	0.67	h	3,035	2,033	V0011　施工　第0-0009号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		45,416	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		4,542	

施 工 単 価 表

グラップル木寄　　V0011　　施工　第0 -0006号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

グラップル積込　　V0011　　施工　第0 -0007号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

小型不整地運搬車運転　　V0035　　施工　第0 -0008号表

2t積 木材積載量1.22m3 クローラー式　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1016　　1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械賃料 　不整地運搬車（油圧式） 　２ｔ積	1.75	供用日	5,030	8,803	F0023 建設物価R8.9長期割引適用後十円未満切捨
軽油 　パトロール給油	17.94	L	150	2,691	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	日		11,494	

施 工 単 価 表

グラップル椪積　　V0011　　施工　第0 -0009号表

ベースマシン0.25クラス　　損料・燃料費のみ単価　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1010　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

施 工 単 価 表

木寄（枝条部）　V0038　施工　第0 -0010号表

林内運搬作業含まず　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.145　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル木寄 　ベースマシン0.25クラス	2.30	h	7,441	17,114	V0037　施工　第0-0011号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		17,114	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		1,711	

施 工 単 価 表

グラップル木寄　　V0037　　施工　第0 -0011号表

ベースマシン0.25クラス　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.20	人	22,032	4,406	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

施 工 単 価 表

駆除材積込み（機械積込み）　V0005　施工　第0 -0012号表
輸送トラック等への積込　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.156　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,825	14,007	V0006　施工　第0-0013号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1018
バックホウ用掴み装置損料 開口幅1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0018 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		19,779	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		1,978	

バックホウ運転　　V0006

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

0.45クラス　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1018　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
バックホウ損料 0.45	1	h	2,790	2,790	F0017 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	8.60	L	150	1,290	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,825	

施 工 単 価 表

木材チップ化　　V0109　　施工　第0 -0014号表

20kw級チッパー　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.41　　10　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
移動式チッパー運転 横入式 20kw級	0.73	日	26,922	19,653	V0110　施工　第0-0015号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1004
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h	7,441	29,541	V0037　施工　第0-0016号表 R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3		49,194	
＊＊単位当り＊＊	1	m3		4,919	

施 工 単 価 表

移動式チッパー運転　　V0110　　施工　第0 -0015号表
横入式 20kw級　　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1004　　1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1.00	人	24,072	24,072	RTPC00001 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
軽油 　パトロール給油	19.0	L	150	2,850	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,922	

施 工 単 価 表

グラップル運転　V0037　施工　第0 -0016号表

ベースマシン0.25クラス　R8松くい虫等防除事業実施単価　No.1006　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.20	人	22,032	4,406	RTPC00006 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
グラップル損料 0.25m3	1	h	2,150	2,150	F0011 R8松くい虫等防除事業実施単価　損料表
軽油 パトロール給油	5.9	L	150	885	F0003 建設物価R8.9月
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

木材チップ敷均し　　V0012

施 工 単 価 表

施工　第0 -0017号表

R8松くい虫等防除事業実施単価　No.42　　1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.11	人	18,564	2,042	RTPC00002 R8松くい虫等防除事業実施単価　基礎単価
＊＊単位当り＊＊	1	m3		2,042	