施 工 箇 所 点 在 調 整 表

地区名	江北	宇谷	石脇	大谷	計	備 考
ファイル名 設計書番号	08-016608-00001-1-1 （R8 08-01660800001-10	08-016608-00001-1-2 （R8 08-01660800001-10	08-016608-00001-1-3 （R8 08-01660800001-10	08-016608-00001-1-4 （R8 08-01660800001-10	中	
費目名	本工事費	本工事費	本工事費	本工事費		
直接工事費	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	9,576,000	
現場環境改善費	0	0	0	0	0	
共通仮設費	246,000	163,000	20,000	97,000	526,000	
共通仮設費計	4,000	-58,000	-13,000	97,000	30,000	
純工事費	4,477,000	2,901,000	365,000	1,863,000	9,606,000	
現場管理費	2,163,000	1,385,000	176,000	826,000	4,550,000	
工事原価	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000	
一般管理費	1,544,000	1,021,000	130,000	609,000	3,304,000	
工事価格	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000	
消費税相当額	818,400	530,700	67,100	329,800	1,746,000	
＊＊合　　計＊＊	9,002,400	5,837,700	738,100	3,627,800	19,206,000	

施 工 箇 所 点 在 調 整 表

地区名	施工箇所点在調整計					備 考
ファイル名 設計書番号						
費目名						
直接工事費	9,576,000					
現場環境改善費	0					
共通仮設費	503,000					
共通仮設費計	7,000					
純工事費	9,583,000					
現場管理費	4,321,000					
工事原価	13,904,000					
一般管理費	3,304,000					
工事価格						
消費税相当額						
＊＊合　　計＊＊						

総 括 情 報 表

事務所	13 中部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 北栄町（旧北条町）
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山
ファイル名	08-016608-00001-1-1（R8中部１工区）江北　親

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	13　完全週休２日	
消費税率（%）	10	

労務価格合計	6,429,000	法定福利費相当額(事業主負担分)	1,051,141

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	8,184,000		
消費税等相当額	818,400		
工事費計	9,002,400		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	8,184,000	818,400	9,002,400
合　　計	8,184,000	818,400	9,002,400

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
◇諸経費工種	17	17	17	17	17		主たる工種=17
◇地域補正区分	19	19	19	19	19		
◇積雪寒冷地区分	0	0	0	0	0		
◇工期日数	0	0	0	0	0		
◇冬期期間の工期日数	0	0	0	0	0		
◇契約保証区分	03	03	03	03	03		
◇現場環境改善費	00	00	00	00	00		
◇緊急工事補正区分	00	00	00	00	00		
◇前払率	40	40	40	40	40		
直接工事費	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	9,576,000		
＊支給品費	0	0	0	0	0		
＊共通仮設費非対象額	0	0	0	0	0		
＊ヘリコプター飛行経費	0	0	0	0	0		
＊現場発生品の処分場経費	0	0	0	0	0		
仮設費	0	0	0	0	0		
積上げ分	0	0	0	0	0		
率分	0	0	0	0	0		
＊対象額							
＊率							
＊率参照額							
＊対象額合計							
＊補正額							
事業損失防止施設費	0	0	0	0	0		
運搬費	157,000	0	0	0	157,000		
準備費	-399,000	-221,000	-33,000	0	-653,000		
役務費	0	0	0	0	0		
技術管理費	0	0	0	0	0		
営繕費	0	0	0	0	0		
安全費	0	0	0	0	0		
現場環境改善費	0	0	0	0	0		
積上げ分	0	0	0	0	0		
率分	0	0	0	0	0		
＊対象額	0	0	0	0	0		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊地域補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊率参照額	0	0	0	0	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
共通仮設費	246,000	163,000	20,000	97,000	526,000		
＊対象額	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	0		
＊率	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000		
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊週休二日補正	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000		
＊率参照額	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
共通仮設費計	4,000	-58,000	-13,000	97,000	30,000		
＊支給品費							
純工事費計	4,477,000	2,901,000	365,000	1,863,000	9,606,000		
現場管理費	2,163,000	1,385,000	176,000	826,000	4,550,000		
＊対象額	4,876,000	3,122,000	398,000	1,863,000	0		
＊率	0.4309	0.4309	0.4309	0.4309	0.0000		
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊時期補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊緊急工事補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊週休二日補正	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000		
＊率参照額	4,876,000	3,122,000	398,000	1,863,000	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
現場管理費（積上分）	0	0	0	0	0		
架設工事原価計	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000		
純工事費（工場製作）	0	0	0	0	0		
工場管理費	0	0	0	0	0		
工場製作原価	0	0	0	0	0		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
工事原価計	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000		
一般管理費等	1,544,000	1,021,000	130,000	609,000	3,304,000		
＊対象額	0	0	0	0	14,558,000		
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2270		
＊前払補正係数	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000		
＊補正率（契約保証）	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊契約保証金	0	0	0	0	0		
＊率参照額	0	0	0	0	14,558,000		
＊対象額合計	0	0	0	0	14,558,000		
＊補正額	0	0	0	0	0		
工事価格	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000		
工事価格計	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000		

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
本工事費						X1000
特別伐倒駆除	枝条破砕				4,473,000	Y1999　　(ﾚﾍﾞﾙ1)
施工地	江北	1	式	3,689,264	3,689,264	Y2999　　(ﾚﾍﾞﾙ2) 工種　第0001号表
運搬	トラック運搬 20km	1	式	784,310	784,310	Y2999　　(ﾚﾍﾞﾙ2) 工種　第0002号表
直接工事費					4,473,000	
運搬費			式		157,000	Z0003
	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 7km 製品長 12m以内	1	式	157,512	157,512	S1000007　　0 A=7, B=1, C=1, D=1, E=16.04, F=1, H=1, J=1, L=1 施工　第0 -0019号表　　080910
準備費			式		-399,000	Z0004
	チップ販売収入	110.88	トン	-3,600	-399,168	V0019　　0 施工　第0 -0022号表　　080910

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費	246000=4473000*0.0551 率:0.0540*1.0 率:0.0540*1.02					
	対象額 4,473,000		週休二日補正1.0200			
	率 0.0540					
	ICT補正	1.00	式		246,000	
共通仮設費計					4,000	
純工事費					4,477,000	
現場管理費	2163000=4876000*0.4438 率:(0.4309*1.0)+0.0000 率:0.4309*1.03					
	対象額 4,876,000		週休二日補正1.0300			
	率 0.4309					
	ICT補正	1.00	式		2,163,000	
工事原価					6,640,000	
一般管理費等	1544666=3304666*4473000/9576000		式		1,544,000	
工事価格					8,184,000	
工事価格計					8,184,000	
消費税等相当額計	818400=8184000*0.10					
	対象額 8,184,000					
	率 0.1000		式		818,400	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事費計				9,002,400	

Y2999

工種明細書

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒・枝払・玉切 根元直径２０cm 地表状況　傾斜0-15度	180	m３	12,955	2,331,900	V0001　00 施工　第0 -0001号表
木寄・集材（2t積・直取り） 根元直径１８cm－２４cm未満 運搬距離400m-600m未満 伐倒材積×0.77（幹部）	138.6	m３	4,866	674,427	V0017　00 施工　第0 -0003号表
木寄 グラップル木寄　0.25クラス 伐倒材積×0.23（枝条部）	41.4	m３	1,711	70,835	V0003　00 施工　第0 -0008号表
木材チップ化 20kw級チッパー 伐倒材積×0.23（枝条部）	41.4	m３	4,919	203,646	V0009　00 施工　第0 -0010号表
木材チップ敷均し	41.4	m３	2,042	84,538	V0012　00 施工　第0 -0012号表
チッパー賃料 20kw	1	式	220,564	220,564	F0006　00
仮設費				103,354	Y3999　(ﾚﾍﾞﾙ3)
敷鉄板設置・撤去	93	m2	378	35,154	STF08010　00 A=1 施工　第0 -0013号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間60日	20	枚	3,410	68,200	S1050029　00 A=3,B=1,C=60,D=2 施工　第0 -0015号表

Y2999

工種明細書

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊単位当り＊＊	1	式		3,689,264	

運搬

Y2999

工種明細書

工種　第0002号表

トラック運搬 20km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
駆除材積込（機械積込） 輸送トラック等への積込					V0005　00
	138.6	ｍ３	1,978	274,150	施工　第0 -0016号表
チップ用材運搬費 20km 4tクラス 搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所					V0007　00
	28	台	18,220	510,160	施工　第0 -0018号表
＊＊単位当り＊＊					
	1	式		784,310	

伐倒・枝払・玉切

V0001

施 工 単 価 表

施工　第0 -0001号表

根元直径２０cm　　地表状況　傾斜0-15度　　10　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2.8	人	24,072	67,402	RTPC00001
普通作業員	2.8	人	18,564	51,979	RTPC00002
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	5.6	日	1,815	10,164	V0002　施工　第0-0002号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		129,545	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		12,955	

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　V0002　施工　第0 -0002号表
排気量60cc　標準鋸長500mm　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チェーンソー損料（排気量60cc）	1	日	1,020	1,020	F0002
混合油	0.76	L	162	123	F0003
潤滑油（チェーンオイル） 　生分解性	0.42	L	1,600	672	F0005
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,815	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木寄・集材（2t積・直取り）　V0017　施工　第0 -0003号表
根元直径１８cm－２４cm未満　運搬距離400m-600m未満　伐倒材積×0.77（幹部）　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.48	人	22,032	10,575	RTPC00006
普通作業員	0.81	人	18,564	15,037	RTPC00002
グラップル木寄 　ベースマシン0,25クラス	2.3	h	3,035	6,981	V0011　施工　第0-0004号表
グラップル積込 　ベースマシン0,25クラス	1.48	h	3,035	4,492	V0011　施工　第0-0005号表
小型不整地運搬車　2.0t積	0.83	日	11,494	9,540	V0004　施工　第0-0006号表
グラップル椪積 　ベースマシン0,25クラス	0.67	h	3,035	2,033	V0011　施工　第0-0007号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		48,658	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,866	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

グラップル木寄　　V0011　　施工　第0 -0004号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

グラップル積込　　V0011　　施工　第0 -0005号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

小型不整地運搬車　2.0t積　　V0004

施 工 単 価 表

施工　第0 -0006号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型不整地運搬車賃料　2.0t積	1.75	供用日	5,030	8,803	F0001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	17.94	L	150	2,691	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		11,494	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

グラップル椪積
ベースマシン0,25クラス　　V0011

施 工 単 価 表

施工　第0 -0007号表

1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木寄　　V0003　　施工　第0 -0008号表

グラップル木寄　0.25クラス　　伐倒材積×0.23（枝条部）　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル運転 　ベースマシン0,25クラス	2.3	h	7,441	17,114	V0018　　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		17,114	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,711	

施 工 単 価 表

グラップル運転　　V0018　　施工　第0 -0009号表

ベースマシン0,25クラス　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.2	人	22,032	4,406	RTPC00006
グラップル損料 　0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 　小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

施 工 単 価 表

木材チップ化　　V0009　　施工　第0 -0010号表
20kw級チッパー　　伐倒材積×0.23（枝条部）　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
移動式チッパー運転 　横入式　20kw級	0.73	日	26,922	19,653	V0010　施工　第0-0011号表
グラップル運転 　ベースマシン0,25クラス	3.97	h	7,441	29,541	V0018　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		49,194	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,919	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

移動式チッパー運転　　V0010　　施工　第0 -0011号表
横入式　20kw級　　1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1	人	24,072	24,072	RTPC00001
軽油 　小型ローリー（パトロール給油）	19	L	150	2,850	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,922	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

木材チップ敷均し　　V0012

施 工 単 価 表

施工　第0 -0012号表

1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.11	人	18,564	2,042	RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,042	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

敷鉄板設置・撤去　　STF08010

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

100　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.152	人	27,438	4,171	RTPC00009 9
とび工	0.152	人	28,560	4,341	RTPC00004 9
普通作業員	0.152	人	18,564	2,822	RTPC00002 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.152	日	52,390	7,963	S9035　施工　第0-0014号表 9
土木一般世話役	0.143	人	27,438	3,924	RTPC00009 9
とび工	0.143	人	28,560	4,084	RTPC00004 9
普通作業員	0.143	人	18,564	2,655	RTPC00002 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.143	日	52,390	7,492	S9035　施工　第0-0014号表 9
諸雑費	1	%	37,452	348	#09
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2		37,800	
＊＊単位当り＊＊	1	m2		378	
A=1　　設置・撤去					

08-******-00001-10　　鳥　取　県

敷鉄板設置・撤去　　STF08010

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

100　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転(設置) = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 土木一般世話役(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転(撤去) = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

08-******-00001-10　　鳥　取　県

機-28_バックホウ運転(賃料)　　S9035

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

施 工 単 価 表

施工　第0 -0014号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	1.00	人	22,032	22,032	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	119.00	L	150	17,850	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.06	供用日	11,800	12,508	KTPC00006
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊単位当り＊＊	1	日		52,390	
A=19　クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=119　軽油消費量(L/日) D=1.06　機械賃料数量(供用日/日)		

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

敷鉄板賃料　S1050029　施工　第0 -0015号表

22×1524×3048,802kg/枚　★賃貸期間60日　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
(賃料)鉄板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	60.000	枚・日	44	2,640	K0100065
(賃料)鉄板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚	770	770	K0100073
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊単位当り＊＊	1	枚		3,410	
A=3　22×1524×3048,802kg/枚 C=60　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=2　整備費有り		

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

駆除材積込（機械積込）　V0005　施工　第0 -0016号表

輸送トラック等への積込　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,825	14,007	V0006　施工　第0-0017号表
バックホウ用掴み装置損料 開口部1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0013
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		19,779	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,978	

08-******-00001-10　鳥　取　県

バックホウ運転　　V0006

施 工 単 価 表

施工　第0 -0017号表

0.45クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006
機械損料 0.45クラス	1	h	2,790	2,790	F0012
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.6	L	150	1,290	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,825	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

チップ用材運搬費　　V0007

施 工 単 価 表

施工　第0 -0018号表

20km 4tクラス　　搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所　　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック運賃 中型車　20km 4tクラス	1	台	18,220	18,220	F0010
＊＊単位当り＊＊	1	台		18,220	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬　S1000007　施工　第0 -0019号表

運搬距離 7km　製品長 12m以内　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃 運搬距離 7km 製品長 12m以内 運搬質量 16.04t	1.000	式	54,696	54,696	S1000009　施工　第0-0020号表
往復			54,696	109,392	+00 54696*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式	48,120	48,120	S1000009　施工　第0-0021号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		157,512	
A=7　運搬距離(km) C=1　- E=16.04　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施 工 単 価 表

基本運賃　S1000009　施工　第0 -0020号表

運搬距離 7km　製品長 12m以内 運搬質量 16.04t　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃	1.000	式	3,410	3,410	JU001
t当り基本運賃	16.040	t	3,410	54,696	E0001
＊＊単位当り＊＊	1	式		54,696	
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=7　運搬距離(km) D=16.04　運搬質量(t)		

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009

施 工 単 価 表

施工　第0 -0021号表

1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	16.040	t	750	12,030	KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	16.040	t	750	12,030	KR00E009
仮設材積込み費（現場）	16.040	t	750	12,030	KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	16.040	t	750	12,030	KR00E007
＊＊単位当り＊＊	1	式		48,120	
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=16.04　運搬質量(t)		

08-******-00001-10　　鳥 取 県

チップ販売収入　　V0019

施 工 単 価 表

施工　第0 -0022号表

1　トン　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チップ工場引取価格	1	t	-3,600	-3,600	F0018
＊＊単位当り＊＊	1	トン		-3,600	

08-******-00001-10　　鳥 取 県

総 括 情 報 表

事務所	13 中部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	18 湯梨浜町（旧泊村）
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山
ファイル名	08-016608-00001-1-2（R8中部１工区）宇谷　子

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	13　完全週休２日	
消費税率（%）	10	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	5,307,000		
消費税等相当額	530,700		
工事費計	5,837,700		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	5,307,000	530,700	5,837,700
合　　計	5,307,000	530,700	5,837,700

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
◇諸経費工種	17	17	17	17	17		主たる工種=17
◇地域補正区分	19	19	19	19	19		
◇積雪寒冷地区分	0	0	0	0	0		
◇工期日数	0	0	0	0	0		
◇冬期期間の工期日数	0	0	0	0	0		
◇契約保証区分	03	03	03	03	03		
◇現場環境改善費	00	00	00	00	00		
◇緊急工事補正区分	00	00	00	00	00		
◇前払率	40	40	40	40	40		
直接工事費	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	9,576,000		
＊支給品費	0	0	0	0	0		
＊共通仮設費非対象額	0	0	0	0	0		
＊ヘリコプター飛行経費	0	0	0	0	0		
＊現場発生品の処分場経費	0	0	0	0	0		
仮設費	0	0	0	0	0		
積上げ分	0	0	0	0	0		
率分	0	0	0	0	0		
＊対象額							
＊率							
＊率参照額							
＊対象額合計							
＊補正額							
事業損失防止施設費	0	0	0	0	0		
運搬費	157,000	0	0	0	157,000		
準備費	-399,000	-221,000	-33,000	0	-653,000		
役務費	0	0	0	0	0		
技術管理費	0	0	0	0	0		
営繕費	0	0	0	0	0		
安全費	0	0	0	0	0		
現場環境改善費	0	0	0	0	0		
積上げ分	0	0	0	0	0		
率分	0	0	0	0	0		
＊対象額	0	0	0	0	0		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊地域補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊率参照額	0	0	0	0	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
共通仮設費	246,000	163,000	20,000	97,000	526,000		
＊対象額	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	0		
＊率	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000		
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊週休二日補正	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000		
＊率参照額	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
共通仮設費計	4,000	-58,000	-13,000	97,000	30,000		
＊支給品費							
純工事費計	4,477,000	2,901,000	365,000	1,863,000	9,606,000		
現場管理費	2,163,000	1,385,000	176,000	826,000	4,550,000		
＊対象額	4,876,000	3,122,000	398,000	1,863,000	0		
＊率	0.4309	0.4309	0.4309	0.4309	0.0000		
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊時期補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊緊急工事補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊週休二日補正	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000		
＊率参照額	4,876,000	3,122,000	398,000	1,863,000	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
現場管理費（積上分）	0	0	0	0	0		
架設工事原価計	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000		
純工事費（工場製作）	0	0	0	0	0		
工場管理費	0	0	0	0	0		
工場製作原価	0	0	0	0	0		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
工事原価計	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000		
一般管理費等	1,544,000	1,021,000	130,000	609,000	3,304,000		
＊対象額	0	0	0	0	14,558,000		
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2270		
＊前払補正係数	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000		
＊補正率（契約保証）	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊契約保証金	0	0	0	0	0		
＊率参照額	0	0	0	0	14,558,000		
＊対象額合計	0	0	0	0	14,558,000		
＊補正額	0	0	0	0	0		
工事価格	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000		
工事価格計	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000		

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
本工事費						X1000
特別伐倒駆除	枝条破砕				2,959,000	Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
施工地	宇谷	1	式	2,323,058	2,323,058	Y2999　(ﾚﾍﾞﾙ2) 工種　第0001号表
運搬	トラック運搬 20km	1	式	636,216	636,216	Y2999　(ﾚﾍﾞﾙ2) 工種　第0002号表
直接工事費					2,959,000	
準備費			式		-221,000	Z0004
	チップ販売収入	61.6	トン	-3,600	-221,760	V0019　0 施工　第0 -0016号表　080910
共通仮設費	163000=2959000*0.0551 率:0.0540*1.0 率:0.0540*1.02 対象額 2,959,000　週休二日補正1.0200 率 0.0540 ICT補正	1.00	式		163,000	
共通仮設費計					-58,000	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
純工事費					2,901,000	
現場管理費	1385000=3122000*0.4438 率:(0.4309*1.0)+0.0000 率:0.4309*1.03 対象額 3,122,000 週休二日補正1.0300 率 0.4309 ICT補正	1.00	式		1,385,000	
工事原価					4,286,000	
一般管理費等	1021000=3304666*2959000/9576000		式		1,021,000	
工事価格					5,307,000	
工事価格計					5,307,000	
消費税等相当額計	530700=5307000*0.10 対象額 5,307,000 率 0.1000		式		530,700	
工事費計					5,837,700	

08-******-00001-10

施工地　宇谷

Y2999

工種明細書

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒・枝払・玉切 根元直径１８cm以下 地表状況　傾斜0-15度	100	ｍ３	15,962	1,596,200	V0001 00 施工　第0 -0001号表
木寄・集材（2t積・直取り） 根元直径１２cm－１８cm未満 運搬距離400m-600m未満 伐倒材積×0.77（幹部）	77	ｍ３	5,258	404,866	V0017 00 施工　第0 -0003号表
木寄 グラップル木寄　0.25クラス 伐倒材積×0.23（枝条部）	23	ｍ３	1,711	39,353	V0003 00 施工　第0 -0008号表
木材チップ化 20kw級チッパー 伐倒材積×0.23（枝条部）	23	ｍ３	4,919	113,137	V0009 00 施工　第0 -0010号表
木材チップ敷均し	23	ｍ３	2,042	46,966	V0012 00 施工　第0 -0012号表
チッパー賃料 20kw	1	式	122,536	122,536	F0006 00
＊＊単位当り＊＊	1	式		2,323,058	

運搬

工種明細書

Y2999

工種　第0002号表

トラック運搬 20km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
駆除材積込（機械積込） 輸送トラック等への積込					V0005　00
	77	ｍ３	1,978	152,306	施工　第0 -0013号表
チップ用材運搬費 20km 2tクラス 搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所					V0007　00
	31	台	15,610	483,910	施工　第0 -0015号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		636,216	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施工単価表

伐倒・枝払・玉切

V0001

施工　第0 -0001号表

根元直径１８cm以下　　地表状況　傾斜0-15度　　10　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	3.45	人	24,072	83,048	RTPC00001
普通作業員	3.45	人	18,564	64,046	RTPC00002
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	6.9	日	1,815	12,524	V0002　施工　第0-0002号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		159,618	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		15,962	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　V0002　施工　第0 -0002号表
排気量60cc　標準鋸長500mm　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チェーンソー損料（排気量60cc）	1	日	1,020	1,020	F0002
混合油	0.76	L	162	123	F0003
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.42	L	1,600	672	F0005
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,815	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木寄・集材（2t積・直取り）　V0017　施工　第0 -0003号表
根元直径１２cm－１８cm未満　運搬距離400m-600m未満　伐倒材積×0.77（幹部）　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.54	人	22,032	11,897	RTPC00006
普通作業員	0.95	人	18,564	17,636	RTPC00002
グラップル木寄 ベースマシン0,25クラス	2.3	h	3,035	6,981	V0011　施工　第0-0004号表
グラップル積込 ベースマシン0,25クラス	1.48	h	3,035	4,492	V0011　施工　第0-0005号表
小型不整地運搬車　2.0t積	0.83	日	11,494	9,540	V0004　施工　第0-0006号表
グラップル椪積 ベースマシン0,25クラス	0.67	h	3,035	2,033	V0011　施工　第0-0007号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		52,579	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		5,258	

08-******-00001-10　鳥　取　県

グラップル木寄　　V0011

施 工 単 価 表

施工　第0 -0004号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

グラップル積込　　V0011

施 工 単 価 表

施工　第0 -0005号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

小型不整地運搬車　2.0t積　　V0004

施 工 単 価 表

施工　第0 -0006号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型不整地運搬車賃料　2.0t積	1.75	供用日	5,030	8,803	F0001
軽油 　小型ローリー（パトロール給油）	17.94	L	150	2,691	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		11,494	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

グラップル椪積　　V0011

ベースマシン0,25クラス

施 工 単 価 表

施工　第0 -0007号表

1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 　0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 　小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木寄　　V0003　　施工　第0 -0008号表

グラップル木寄　0.25クラス　　伐倒材積×0.23（枝条部）　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル運転 　ベースマシン0,25クラス	2.3	h	7,441	17,114	V0018　　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		17,114	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,711	

施 工 単 価 表

グラップル運転　　V0018　　施工　第0 -0009号表

ベースマシン0,25クラス　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.2	人	22,032	4,406	RTPC00006
グラップル損料 　0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 　小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

施 工 単 価 表

木材チップ化　V0009　施工　第0 -0010号表
20kw級チッパー　伐倒材積×0.23（枝条部）　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
移動式チッパー運転 横入式　20kw級	0.73	日	26,922	19,653	V0010　施工　第0-0011号表
グラップル運転 ベースマシン0,25クラス	3.97	h	7,441	29,541	V0018　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		49,194	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,919	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

移動式チッパー運転　V0010　施工　第0 -0011号表
横入式　20kw級　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1	人	24,072	24,072	RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19	L	150	2,850	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,922	

08-******-00001-10　鳥　取　県

木材チップ敷均し　V0012

施 工 単 価 表

施工　第0 -0012号表

1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.11	人	18,564	2,042	RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,042	

08-******-00001-10　鳥　取　県

駆除材積込（機械積込）　V0005
輸送トラック等への積込

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,825	14,007	V0006　施工　第0-0014号表
バックホウ用掴み装置損料 開口部1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0013
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		19,779	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,978	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

バックホウ運転　　V0006　　施工　第0 -0014号表
0.45クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006
機械損料 0.45クラス	1	h	2,790	2,790	F0012
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.6	L	150	1,290	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,825	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

チップ用材運搬費　　V0007　　施工　第0 -0015号表
20km 2tクラス　　搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所　　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック運賃 中型車　20km 2tクラス	1	台	15,610	15,610	F0010
＊＊単位当り＊＊	1	台		15,610	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

チップ販売収入　　V0019

施 工 単 価 表

施工　第0 -0016号表

1　トン　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チップ工場引取価格	1	t	-3,600	-3,600	F0018
＊＊単位当り＊＊	1	トン		-3,600	

総 括 情 報 表

事務所	13 中部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	18 湯梨浜町（旧泊村）
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山
ファイル名	08-016608-00001-1-3（R8中部１工区）石脇　子

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	13　完全週休２日	
消費税率（%）	10	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	671,000		
消費税等相当額	67,100		
工事費計	738,100		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	671,000	67,100	738,100
合　　計	671,000	67,100	738,100

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
◇諸経費工種	17	17	17	17	17		主たる工種=17
◇地域補正区分	19	19	19	19	19		
◇積雪寒冷地区分	0	0	0	0	0		
◇工期日数	0	0	0	0	0		
◇冬期期間の工期日数	0	0	0	0	0		
◇契約保証区分	03	03	03	03	03		
◇現場環境改善費	00	00	00	00	00		
◇緊急工事補正区分	00	00	00	00	00		
◇前払率	40	40	40	40	40		
直接工事費	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	9,576,000		
＊支給品費	0	0	0	0	0		
＊共通仮設費非対象額	0	0	0	0	0		
＊ヘリコプター飛行経費	0	0	0	0	0		
＊現場発生品の処分場経費	0	0	0	0	0		
仮設費	0	0	0	0	0		
積上げ分	0	0	0	0	0		
率分	0	0	0	0	0		
＊対象額							
＊率							
＊率参照額							
＊対象額合計							
＊補正額							
事業損失防止施設費	0	0	0	0	0		
運搬費	157,000	0	0	0	157,000		
準備費	-399,000	-221,000	-33,000	0	-653,000		
役務費	0	0	0	0	0		
技術管理費	0	0	0	0	0		
営繕費	0	0	0	0	0		
安全費	0	0	0	0	0		
現場環境改善費	0	0	0	0	0		
積上げ分	0	0	0	0	0		
率分	0	0	0	0	0		
＊対象額	0	0	0	0	0		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊地域補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊率参照額	0	0	0	0	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
共通仮設費	246,000	163,000	20,000	97,000	526,000		
＊対象額	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	0		
＊率	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000		
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊週休二日補正	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000		
＊率参照額	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
共通仮設費計	4,000	-58,000	-13,000	97,000	30,000		
＊支給品費							
純工事費計	4,477,000	2,901,000	365,000	1,863,000	9,606,000		
現場管理費	2,163,000	1,385,000	176,000	826,000	4,550,000		
＊対象額	4,876,000	3,122,000	398,000	1,863,000	0		
＊率	0.4309	0.4309	0.4309	0.4309	0.0000		
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊時期補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊緊急工事補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊週休二日補正	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000		
＊率参照額	4,876,000	3,122,000	398,000	1,863,000	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
現場管理費（積上分）	0	0	0	0	0		
架設工事原価計	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000		
純工事費（工場製作）	0	0	0	0	0		
工場管理費	0	0	0	0	0		
工場製作原価	0	0	0	0	0		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
工事原価計	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000		
一般管理費等	1,544,000	1,021,000	130,000	609,000	3,304,000		
＊対象額	0	0	0	0	14,558,000		
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2270		
＊前払補正係数	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000		
＊補正率（契約保証）	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊契約保証金	0	0	0	0	0		
＊率参照額	0	0	0	0	14,558,000		
＊対象額合計	0	0	0	0	14,558,000		
＊補正額	0	0	0	0	0		
工事価格	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000		
工事価格計	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000		

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
本工事費						X1000
特別伐倒駆除	枝条破砕				378,000	Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
施工地	石脇	1	式	294,942	294,942	Y2999　(ﾚﾍﾞﾙ2) 工種　第0001号表
運搬	トラック運搬 30km	1	式	83,685	83,685	Y2999　(ﾚﾍﾞﾙ2) 工種　第0002号表
直接工事費					378,000	
準備費			式		-33,000	Z0004
	チップ販売収入	9.24	トン	-3,600	-33,264	V0019　0 施工　第0 -0016号表　080910
共通仮設費	20000=378000*0.0551 率:0.0540*1.0 率:0.0540*1.02 対象額 378,000　週休二日補正1.0200 率 0.0540 ICT補正	1.00	式		20,000	
共通仮設費計					-13,000	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
純工事費					365,000	
現場管理費	176000=398000*0.4438 率:(0.4309*1.0)+0.0000		率:0.4309*1.03			
	対象額 398,000		週休二日補正1.0300			
	率 0.4309					
	ICT補正	1.00	式		176,000	
工事原価					541,000	
一般管理費等	130000=3304666*378000/9576000		式		130,000	
工事価格					671,000	
工事価格計					671,000	
消費税等相当額計	67100=671000*0.10					
	対象額 671,000					
	率 0.1000		式		67,100	
工事費計					738,100	

施工地　石脇

Y2999

工種明細書

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒・枝払・玉切 根元直径２０cm 地表状況　傾斜0-15度	15	m３	12,955	194,325	V0001 00 施工　第0 -0001号表
木寄・集材（2t積・直取り） 根元直径１８cm－２４cm未満 運搬距離200m-400m未満 伐倒材積×0.77（幹部）	11.55	m３	4,530	52,321	V0017 00 施工　第0 -0003号表
木寄 グラップル木寄　0.25クラス 伐倒材積×0.23（枝条部）	3.45	m３	1,711	5,902	V0003 00 施工　第0 -0008号表
木材チップ化 20kw級チッパー 伐倒材積×0.23（枝条部）	3.45	m３	4,919	16,970	V0009 00 施工　第0 -0010号表
木材チップ敷均し	3.45	m３	2,042	7,044	V0012 00 施工　第0 -0012号表
チッパー賃料 20kw	1	式	18,380	18,380	F0006 00
＊＊単位当り＊＊	1	式		294,942	

運搬

工種明細書

Y2999　　工種　第0002号表

トラック運搬 30km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
駆除材積込（機械積込） 輸送トラック等への積込					V0005　00
	11.55	ｍ３	1,978	22,845	施工　第0 -0013号表
チップ用材運搬費 30km 4tクラス 搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所					V0007　00
	3	台	20,280	60,840	施工　第0 -0015号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		83,685	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施工単価表

伐倒・枝払・玉切　　V0001　　施工　第0 -0001号表

根元直径２０cm　　地表状況　傾斜0-15度　　10　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2.8	人	24,072	67,402	RTPC00001
普通作業員	2.8	人	18,564	51,979	RTPC00002
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	5.6	日	1,815	10,164	V0002　施工　第0-0002号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		129,545	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		12,955	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　V0002　施工　第0 -0002号表
排気量60cc　標準鋸長500mm　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チェーンソー損料（排気量60cc）	1	日	1,020	1,020	F0002
混合油	0.76	L	162	123	F0003
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.42	L	1,600	672	F0005
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,815	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木寄・集材（2t積・直取り）　V0017　施工　第0 -0003号表
根元直径１８cm－２４cm未満　運搬距離200m-400m未満　伐倒材積×0.77（幹部）　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.45	人	22,032	9,914	RTPC00006
普通作業員	0.77	人	18,564	14,294	RTPC00002
グラップル木寄 ベースマシン0,25クラス	2.3	h	3,035	6,981	V0011　施工　第0-0004号表
グラップル積込 ベースマシン0,25クラス	1.48	h	3,035	4,492	V0011　施工　第0-0005号表
小型不整地運搬車　2.0t積	0.66	日	11,494	7,586	V0004　施工　第0-0006号表
グラップル椪積 ベースマシン0,25クラス	0.67	h	3,035	2,033	V0011　施工　第0-0007号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		45,300	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,530	

08-******-00001-10　鳥　取　県

グラップル木寄　　V0011

施 工 単 価 表

施工　第0 -0004号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

グラップル積込　　V0011

施 工 単 価 表

施工　第0 -0005号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

小型不整地運搬車　2.0t積　　V0004

施 工 単 価 表

施工　第0 -0006号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型不整地運搬車賃料　2.0t積	1.75	供用日	5,030	8,803	F0001
軽油 　小型ローリー（パトロール給油）	17.94	L	150	2,691	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		11,494	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

グラップル椪積　　V0011

ベースマシン0,25クラス

施 工 単 価 表

施工　第0 -0007号表

1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 　0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 　小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木寄　　V0003　　施工　第0 -0008号表

グラップル木寄　0.25クラス　　伐倒材積×0.23（枝条部）　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル運転 　ベースマシン0,25クラス	2.3	h	7,441	17,114	V0018　　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		17,114	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,711	

施 工 単 価 表

グラップル運転　　V0018　　施工　第0 -0009号表

ベースマシン0,25クラス　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.2	人	22,032	4,406	RTPC00006
グラップル損料 　0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 　小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

施 工 単 価 表

木材チップ化　V0009　施工　第0 -0010号表
20kw級チッパー　伐倒材積×0.23（枝条部）　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
移動式チッパー運転 横入式　20kw級	0.73	日	26,922	19,653	V0010　施工　第0-0011号表
グラップル運転 ベースマシン0,25クラス	3.97	h	7,441	29,541	V0018　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		49,194	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,919	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

移動式チッパー運転　V0010　施工　第0 -0011号表
横入式　20kw級　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1	人	24,072	24,072	RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19	L	150	2,850	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,922	

08-******-00001-10　鳥　取　県

木材チップ敷均し　V0012

施 工 単 価 表

施工　第0 -0012号表

1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.11	人	18,564	2,042	RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,042	

08-******-00001-10　鳥　取　県

駆除材積込（機械積込）　V0005
輸送トラック等への積込

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,825	14,007	V0006　施工　第0-0014号表
バックホウ用掴み装置損料 開口部1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0013
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		19,779	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,978	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

バックホウ運転　　V0006　　施工　第0 -0014号表
0.45クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006
機械損料 0.45クラス	1	h	2,790	2,790	F0012
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.6	L	150	1,290	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,825	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

チップ用材運搬費　　V0007　　施工　第0 -0015号表
30km 4tクラス　　搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所　　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック運賃 中型車　30km 4tクラス	1	台	20,280	20,280	F0010
＊＊単位当り＊＊	1	台		20,280	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

チップ販売収入　　V0019

施 工 単 価 表

施工　第0 -0016号表

1　トン　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チップ工場引取価格	1	t	-3,600	-3,600	F0018
＊＊単位当り＊＊	1	トン		-3,600	

総 括 情 報 表

事務所	13 中部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	22 北栄町（旧大栄町）
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山
ファイル名	08-016608-00001-1-4（R8中部１工区）大谷　子

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	13　完全週休２日	
消費税率（%）	10	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	3,298,000		
消費税等相当額	329,800		
工事費計	3,627,800		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	3,298,000	329,800	3,627,800
合　　計	3,298,000	329,800	3,627,800

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
◇諸経費工種	17	17	17	17	17		主たる工種=17
◇地域補正区分	19	19	19	19	19		
◇積雪寒冷地区分	0	0	0	0	0		
◇工期日数	0	0	0	0	0		
◇冬期期間の工期日数	0	0	0	0	0		
◇契約保証区分	03	03	03	03	03		
◇現場環境改善費	00	00	00	00	00		
◇緊急工事補正区分	00	00	00	00	00		
◇前払率	40	40	40	40	40		
直接工事費	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	9,576,000		
＊支給品費	0	0	0	0	0		
＊共通仮設費非対象額	0	0	0	0	0		
＊ヘリコプター飛行経費	0	0	0	0	0		
＊現場発生品の処分場経費	0	0	0	0	0		
仮設費	0	0	0	0	0		
積上げ分	0	0	0	0	0		
率分	0	0	0	0	0		
＊対象額							
＊率							
＊率参照額							
＊対象額合計							
＊補正額							
事業損失防止施設費	0	0	0	0	0		
運搬費	157,000	0	0	0	157,000		
準備費	-399,000	-221,000	-33,000	0	-653,000		
役務費	0	0	0	0	0		
技術管理費	0	0	0	0	0		
営繕費	0	0	0	0	0		
安全費	0	0	0	0	0		
現場環境改善費	0	0	0	0	0		
積上げ分	0	0	0	0	0		
率分	0	0	0	0	0		
＊対象額	0	0	0	0	0		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊地域補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊率参照額	0	0	0	0	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
共通仮設費	246,000	163,000	20,000	97,000	526,000		
＊対象額	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	0		
＊率	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540	0.0000		
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊週休二日補正	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000		
＊率参照額	4,473,000	2,959,000	378,000	1,766,000	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
共通仮設費計	4,000	-58,000	-13,000	97,000	30,000		
＊支給品費							
純工事費計	4,477,000	2,901,000	365,000	1,863,000	9,606,000		
現場管理費	2,163,000	1,385,000	176,000	826,000	4,550,000		
＊対象額	4,876,000	3,122,000	398,000	1,863,000	0		
＊率	0.4309	0.4309	0.4309	0.4309	0.0000		
＊地域補正率	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊時期補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊緊急工事補正率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊ICT補正	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
＊週休二日補正	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000		
＊率参照額	4,876,000	3,122,000	398,000	1,863,000	0		
＊対象額合計	0	0	0	0	0		
＊補正額	0	0	0	0	0		
現場管理費（積上分）	0	0	0	0	0		
架設工事原価計	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000		
純工事費（工場製作）	0	0	0	0	0		
工場管理費	0	0	0	0	0		
工場製作原価	0	0	0	0	0		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	追加設計書 08-******-0000 1-10 費目種別 :1	合計（全体）		備　　考
工事原価計	6,640,000	4,286,000	541,000	2,689,000	14,156,000		
一般管理費等	1,544,000	1,021,000	130,000	609,000	3,304,000		
＊対象額	0	0	0	0	14,558,000		
＊率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2270		
＊前払補正係数	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000		
＊補正率（契約保証）	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
＊契約保証金	0	0	0	0	0		
＊率参照額	0	0	0	0	14,558,000		
＊対象額合計	0	0	0	0	14,558,000		
＊補正額	0	0	0	0	0		
工事価格	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000		
工事価格計	8,184,000	5,307,000	671,000	3,298,000	17,460,000		

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
本工事費						X1000
					1,766,000	
特別伐倒駆除						Y1999　　(ﾚﾍﾞﾙ1)
	全木破砕					
施工地	大谷①					Y2999　　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		1	式	423,825	423,825	工種　第0001号表
施工地	大谷②					Y2999　　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		1	式	1,050,120	1,050,120	工種　第0002号表
チッパー	賃料					Y2999　　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		1	式	293,020	293,020	工種　第0003号表
直接工事費					1,766,000	
共通仮設費	97000=1766000*0.0551 率:0.0540*1.0 率:0.0540*1.02					
	対象額　1,766,000			週休二日補正1.0200		
	率　0.0540					
	ICT補正	1.00	式		97,000	
共通仮設費計					97,000	
純工事費					1,863,000	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 826000=1863000*0.4438 率:(0.4309*1.0)+0.0000 率:0.4309*1.03 対象額 1,863,000 週休二日補正1.0300 率 0.4309 ICT補正	1.00	式		826,000	
工事原価				2,689,000	
一般管理費等 609000=3304666*1766000/9576000		式		609,000	
工事価格				3,298,000	
工事価格計				3,298,000	
消費税等相当額計 329800=3298000*0.10 対象額 3,298,000 率 0.1000		式		329,800	
工事費計				3,627,800	

08-******-00001-10

施工地　大谷①

Y2999

工種明細書

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒・枝払・玉切 根元直径１８cm以下 地表状況　難　傾斜0-15度	15	ｍ３	17,581	263,715	V0001 00 施工　第0 -0001号表
人力集材 単木材積0.10m3以下 集材距離25m～35m	15	ｍ３	3,713	55,695	V0003 00 施工　第0 -0003号表
木材チップ化 20kw級チッパー	15	ｍ３	4,919	73,785	V0004 00 施工　第0 -0004号表
木材チップ敷均し	15	ｍ３	2,042	30,630	V0007 00 施工　第0 -0007号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		423,825	

施工地　大谷②

Y2999

工種明細書

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒・枝払・玉切 根元直径１８cm以下 地表状況　難　傾斜0-15度					V0001　00
	40	ｍ３	17,581	703,240	施工　第0 -0001号表
木寄せ グラップル木寄　0.25クラス					V0008　00
	40	ｍ３	1,711	68,440	施工　第0 -0008号表
木材チップ化 20kw級チッパー					V0004　00
	40	ｍ３	4,919	196,760	施工　第0 -0004号表
木材チップ敷均し					V0007　00
	40	ｍ３	2,042	81,680	施工　第0 -0007号表
＊＊単位当り＊＊					
	1	式		1,050,120	

チッパー賃料

Y2999

工種明細書

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
チッパー賃料 20kw					F0006　00
	1	式	293,020	293,020	
＊＊単位当り＊＊					
	1	式		293,020	

施 工 単 価 表

伐倒・枝払・玉切　V0001　施工　第0 -0001号表
根元直径１８cm以下　地表状況　難　傾斜0-15度　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	3.8	人	24,072	91,474	RTPC00001 3.45*1.1
普通作業員	3.8	人	18,564	70,543	RTPC00002 3.45*1.1
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	7.6	日	1,815	13,794	V0002　施工　第0-0002号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		175,811	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		17,581	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　V0002　施工　第0 -0002号表
排気量60cc　標準鋸長500mm　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チェーンソー損料（排気量60cc）	1	日	1,020	1,020	F0001
混合油	0.76	L	162	123	F0002
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.42	L	1,600	672	F0003
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,815	

08-******-00001-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

人力集材　　V0003　　施工　第0 -0003号表

単木材積0.10m3以下　　集材距離25m～35m　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	2	人	18,564	37,128	RTPC00002
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		37,128	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		3,713	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木材チップ化　　V0004　　施工　第0 -0004号表

20kw級チッパー　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
移動式チッパー運転 横入式　20kw級	0.73	日	26,922	19,653	V0005　施工　第0-0005号表
グラップル運転 ベースマシン0,25クラス	3.97	h	7,441	29,541	V0006　施工　第0-0006号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		49,194	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,919	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

移動式チッパー運転
横入式　20kw級

V0005

施 工 単 価 表

施工　第0 -0005号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1	人	24,072	24,072	RTPC00001
軽油	19	L	150	2,850	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,922	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

グラップル運転
ベースマシン0,25クラス

V0006

施 工 単 価 表

施工　第0 -0006号表

1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.20	人	22,032	4,406	RTPC00006
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0005
軽油	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

木材チップ敷均し　　V0007

施 工 単 価 表

施工　第0 -0007号表

1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.11	人	18,564	2,042	RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,042	

08-******-00001-10　　鳥　取　県

木寄せ
グラップル木寄　0.25クラス　　V0008

施 工 単 価 表

施工　第0 -0008号表

10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル運転 　ベースマシン0,25クラス	2.3	h	7,441	17,114	V0006　　施工　第0-0006号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		17,114	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,711	

08-******-00001-10　　鳥　取　県