総 括 情 報 表

事務所	13 中部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00002-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	22 北栄町（旧大栄町）
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　治山
ファイル名	08-016608-00002-1-1（R8中部２工区）

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	13　完全週休２日	
消費税率（%）	10	

労務価格合計	5,301,000	法定福利費相当額(事業主負担分)	866,713

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	14,615,000		
消費税等相当額	1,461,500		
工事費計	16,076,500		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	14,615,000	1,461,500	16,076,500
合　　計	14,615,000	1,461,500	16,076,500

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費						X1000
特別伐倒駆除	枝条破砕				8,123,000	Y1999　(ﾚﾍﾞﾙ1)
施工地	西園ほか	1	式	6,810,605	6,810,605	Y2999　(ﾚﾍﾞﾙ2) 工種　第0001号表
運搬	トラック運搬 20km	1	式	1,313,258	1,313,258	Y2999　(ﾚﾍﾞﾙ2) 工種　第0002号表
直接工事費					8,123,000	
運搬費			式		118,000	Z0003
	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 4km 製品長 12m以内	1	式	118,136	118,136	S1000007　0 A=4,B=1,C=1,D=1,E=12.03,F=1,H=1,J=1,L=1 施工　第0 -0020号表　080910
準備費			式		-665,000	Z0004
	チップ販売収入	184.800	トン	-3,600	-665,280	V0019　0 施工　第0 -0023号表　080910

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費	433000=8123000*0.0534 率:0.0524*1.0 率:0.0524*1.02 対象額 8,123,000　週休二日補正1.0200 率 0.0524 ICT補正	1.00	式		433,000	
共通仮設費計					-114,000	
純工事費					8,009,000	
現場管理費	3742000=8674000*0.4315 率:(0.4189*1.0)+0.0000 率:0.4189*1.03 対象額 8,674,000　週休二日補正1.0300 率 0.4189 ICT補正	1.00	式		3,742,000	
工事原価					11,751,000	
一般管理費等	2864000=12416000*0.2307 対象額 12,416,000　前払補正係数1.0000 率 0.2307		式		2,864,000	
工事価格					14,615,000	
工事価格計					14,615,000	
消費税等相当額計	1461500=14615000*0.10 対象額 14,615,000 率 0.1000		式		1,461,500	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事費計				16,076,500	

08-******-00002-10

施工地　西園ほか

Y2999

工種明細書

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
伐倒・枝払・玉切 根元直径２０cm 地表状況　難　傾斜0-15度	300	ｍ３	14,250	4,275,000	V0001　00 施工　第0 -0001号表
木寄・集材（2t積・直取り） 根元直径１８cm－２４cm未満 運搬距離600m-800m未満 伐倒材積×0.77（幹部）	231	ｍ３	5,217	1,205,127	V0017　00 施工　第0 -0003号表
木寄 グラップル木寄　0.25クラス 伐倒材積×0.23（枝条部）	69	ｍ３	1,711	118,059	V0003　00 施工　第0 -0008号表
木材チップ化 20kw級チッパー 伐倒材積×0.23（枝条部）	69	ｍ３	4,919	339,411	V0009　00 施工　第0 -0010号表
木材チップ敷均し	69	ｍ３	2,042	140,898	V0012　00 施工　第0 -0012号表
チッパー賃料 20kw レンタル日数60日	1	式	654,500	654,500	V0013　00 施工　第0 -0013号表
仮設費				77,610	Y3999　(ﾚﾍﾞﾙ3)
敷鉄板設置・撤去	70	m2	378	26,460	STF08010　00 A=1 施工　第0 -0014号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間60日	15	枚	3,410	51,150	S1050029　00 A=3,B=1,C=60,D=2 施工　第0 -0016号表

施工地　西園ほか

Y2999

工種明細書

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊単位当り＊＊	1	式		6,810,605	

運搬

Y2999

工種明細書

工種　第0002号表

トラック運搬 20km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
駆除材積込（機械積込） 輸送トラック等への積込	231	m３	1,978	456,918	V0005　00 施工　第0 -0017号表
チップ用材運搬費 20km 4tクラス 搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所	47	台	18,220	856,340	V0007　00 施工　第0 -0019号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		1,313,258	

施 工 単 価 表

伐倒・枝払・玉切　　V0001　　施工　第0 -0001号表

根元直径２０cm　　地表状況　難　傾斜0-15度　　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	3.08	人	24,072	74,142	RTPC00001 2.80*1.1
普通作業員	3.08	人	18,564	57,177	RTPC00002 2.80*1.1
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	6.16	日	1,815	11,180	V0002　施工　第0-0002号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		142,499	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		14,250	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　　V0002　　施工　第0 -0002号表

排気量60cc　　標準鋸長500mm　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チェーンソー損料（排気量60cc）	1	日	1,020	1,020	F0002
混合油	0.76	L	162	123	F0003
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.42	L	1,600	672	F0005
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,815	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木寄・集材（2t積・直取り） V0017 施工 第0 -0003号表

根元直径１８cm－２４cm未満 運搬距離600m-800m未満 伐倒材積×0.77（幹部） 10 ｍ３ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.50	人	22,032	11,016	RTPC00006
普通作業員	0.87	人	18,564	16,151	RTPC00002
グラップル木寄 ベースマシン0,25クラス	2.3	h	3,035	6,981	V0011 施工 第0-0004号表
グラップル積込 ベースマシン0,25クラス	1.48	h	3,035	4,492	V0011 施工 第0-0005号表
小型不整地運搬車 2.0t積	1.00	日	11,494	11,494	V0004 施工 第0-0006号表
グラップル椪積 ベースマシン0,25クラス	0.67	h	3,035	2,033	V0011 施工 第0-0007号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		52,167	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		5,217	

08-******-00002-10 鳥 取 県

施 工 単 価 表

グラップル木寄 V0011 施工 第0 -0004号表

ベースマシン0,25クラス 1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00002-10 鳥 取 県

グラップル積込　　V0011

施 工 単 価 表

施工　第0 -0005号表

ベースマシン0.25クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

小型不整地運搬車　2.0t積　　V0004

施 工 単 価 表

施工　第0 -0006号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型不整地運搬車賃料　2.0t積	1.75	供用日	5,030	8,803	F0001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	17.94	L	150	2,691	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		11,494	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

グラップル椪積　　V0011　　施工　第0 -0007号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,035	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木寄　　V0003　　施工　第0 -0008号表

グラップル木寄　0.25クラス　　伐倒材積×0.23（枝条部）　　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラップル運転 ベースマシン0,25クラス	2.3	h	7,441	17,114	V0018　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		17,114	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,711	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

グラップル運転　V0018　施工　第0 -0009号表
ベースマシン0,25クラス　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.20	人	22,032	4,406	RTPC00006
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	150	885	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,441	

08-******-00002-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

木材チップ化　V0009　施工　第0 -0010号表
20kw級チッパー　伐倒材積×0.23（枝条部）　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
移動式チッパー運転 横入式　20kw級	0.73	日	26,922	19,653	V0010　施工　第0-0011号表
グラップル運転 ベースマシン0,25クラス	3.97	h	7,441	29,541	V0018　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		49,194	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,919	

08-******-00002-10　鳥　取　県

移動式チッパー運転
横入式　20kw級

V0010

施 工 単 価 表

施工　第0 -0011号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1	人	24,072	24,072	RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19	L	150	2,850	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		26,922	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

木材チップ敷均し

V0012

施 工 単 価 表

施工　第0 -0012号表

1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.11	人	18,564	2,042	RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		2,042	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

チッパー賃料　　V0013

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

20kw　　レンタル日数60日　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
レンタル料 60日	1	式	600,000	600,000	F0007
補償料等	60	日	800	48,000	F0008
基本料等	1	式	6,500	6,500	F0009
＊＊単位当り＊＊	1	式		654,500	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

敷鉄板設置・撤去　　STF08010

施 工 単 価 表

施工　第0 -0014号表

100　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.152	人	27,438	4,171	RTPC00009 9
とび工	0.152	人	28,560	4,341	RTPC00004 9
普通作業員	0.152	人	18,564	2,822	RTPC00002 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.152	日	52,390	7,963	S9035　施工　第0-0015号表 9
土木一般世話役	0.143	人	27,438	3,924	RTPC00009 9
とび工	0.143	人	28,560	4,084	RTPC00004 9
普通作業員	0.143	人	18,564	2,655	RTPC00002 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.143	日	52,390	7,492	S9035　施工　第0-0015号表 9
諸雑費	1	%	37,452	348	#09
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2		37,800	
＊＊単位当り＊＊	1	m2		378	
A=1　設置・撤去					

08-******-00002-10　　鳥　取　県

敷鉄板設置・撤去　　STF08010

施 工 単 価 表

施工　第0 -0014号表

100　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転(設置) = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 土木一般世話役(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転(撤去) = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

08-******-00002-10　　鳥　取　県

機-28_バックホウ運転(賃料)　　S9035

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

施 工 単 価 表

施工　第0 -0015号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	1.00	人	22,032	22,032	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	119.00	L	150	17,850	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.06	供用日	11,800	12,508	KTPC00006
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊単位当り＊＊	1	日		52,390	
A=19　クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=119　軽油消費量(L/日) D=1.06　機械賃料数量(供用日/日)		

08-******-00002-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

敷鉄板賃料　S1050029　施工　第0 -0016号表
22×1524×3048,802kg/枚　★賃貸期間60日　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
(賃料)鉄板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	60.000	枚・日	44	2,640	K0100065
(賃料)鉄板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚	770	770	K0100073
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊単位当り＊＊	1	枚		3,410	
A=3　22×1524×3048,802kg/枚 C=60　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=2　整備費有り		

08-******-00002-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

駆除材積込（機械積込）　V0005　施工　第0 -0017号表
輸送トラック等への積込　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,825	14,007	V0006　施工　第0-0018号表
バックホウ用掴み装置損料 開口部1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0013
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		19,779	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		1,978	

08-******-00002-10　鳥　取　県

施 工 単 価 表

バックホウ運転　　V0006　　施工　第0 -0018号表
0.45クラス　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006
機械損料 0.45クラス	1	h	2,790	2,790	F0012
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.6	L	150	1,290	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,825	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

チップ用材運搬費　　V0007　　施工　第0 -0019号表
20km 4tクラス　　搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所　　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック運賃 中型車　20km 4tクラス	1	台	18,220	18,220	F0010
＊＊単位当り＊＊	1	台		18,220	

08-******-00002-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬　S1000007　施工　第0 -0020号表

運搬距離 4km　製品長 12m以内　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 4km 製品長 12m以内 運搬質量 12.03t	1.000	式	41,022	41,022	S1000009 施工 第0-0021号表
往復			41,022	82,044	+00 41022*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式	36,092	36,092	S1000009 施工 第0-0022号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		118,136	
A=4 運搬距離(km) C=1 - E=12.03 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1 -		

08-******-00002-10　鳥 取 県

施 工 単 価 表

基本運賃　S1000009　施工　第0 -0021号表

運搬距離 4km　製品長 12m以内 運搬質量 12.03t　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	式	3,410	3,410	JU001
t当り基本運賃	12.030	t	3,410	41,022	E0001
＊＊単位当り＊＊	1	式		41,022	
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=4 運搬距離(km) D=12.03 運搬質量(t)		

08-******-00002-10　鳥 取 県

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009

施 工 単 価 表

施工　第0 -0022号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材積込み費（基地）	12.030	t	750	9,023	KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	12.030	t	750	9,023	KR00E009
仮設材積込み費（現場）	12.030	t	750	9,023	KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	12.030	t	750	9,023	KR00E007
＊＊単位当り＊＊	1	式		36,092	
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=12.03　運搬質量(t)		

08-******-00002-10　　鳥　取　県

チップ販売収入　　V0019

施 工 単 価 表

施工　第0 -0023号表

1　トン　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
チップ工場引取価格	1	t	-3,600	-3,600	F0018
＊＊単位当り＊＊	1	トン		-3,600	

08-******-00002-10　　鳥　取　県