総 括 情 報 表

事務所	13 中部総合事務所農林局
設計書名	設計書　　当初　　07-******-00003-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	22 北栄町（旧大栄町）
単価適用日	00-07.09.10(0)
諸経費体系	1　治山
ファイル名	07-016608-00003-1-4修正（R7中部２工区）再起工

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
工種区分	17　森林整備Ｂ	
施工地域・施工場所	19　補正なし	
契約保証区分	03　補正しない	
豪雪割増	02　豪雪割増あり	
週休二日補正係数	12　月単位の週休２日	
消費税率（%）	10	

労務価格合計	6,424,000	法定福利費相当額(事業主負担分)	1,051,608

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
工事価格計	16,333,000		
消費税等相当額	1,633,300		
工事費計	17,966,300		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	16,333,000	1,633,300	17,966,300
合　　計	16,333,000	1,633,300	17,966,300

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
本工事費						X1000
特別伐倒駆除	枝条破砕				8,420,000	Y1999 (ﾚﾍﾞﾙ1)
施工地	西園ほか	1	式	7,420,608	7,420,608	Y2999 (ﾚﾍﾞﾙ2) 工種 第0001号表
運搬	トラック運搬 20km	1	式	1,961,793	1,961,793	Y2999 (ﾚﾍﾞﾙ2) 工種 第0002号表
被害木特定		1	式	176,091	176,091	Y2999 (ﾚﾍﾞﾙ2) 工種 第0003号表
チップ販売収入					-1,138,000	Y2999 (ﾚﾍﾞﾙ2)
	チップ販売収入 278.88t×-4082円＝-1,138,000円（千円止）	1	式	-1,138,000	-1,138,000	W0001 8
直接工事費					8,420,000	
共通仮設費	507000=9558000*0.0531 率:0.0516*1.0 率:0.0516*1.03 対象額 9,558,000 週休二日補正1.0300 率 0.0516 ICT補正	1.00	式		507,000	

07-******-00003-10

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費計					507,000	
純工事費					8,927,000	
現場管理費	4340000=10065000*0.4312 率:(0.4107*1.0)+0.0000 率:0.4107*1.05 対象額 10,065,000 週休二日補正1.0500 率 0.4107 ICT補正	1.00	式		4,340,000	
工事原価					13,267,000	
一般管理費等	3066000=14405000*0.2129 対象額 14,405,000 前払補正係数1.0000 率 0.2129		式		3,066,000	
工事価格					16,333,000	
工事価格計					16,333,000	
消費税等相当額計	1633300=16333000*0.10 対象額 16,333,000 率 0.1000		式		1,633,300	
工事費計					17,966,300	

07-******-00003-10

施工地　西園ほか

Y2999

工種明細書

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒・枝払・玉切 根元直径２２cm以下 地表状況　難　傾斜0-15度	420	m３	11,555	4,853,100	V0001　00 施工　第0 -0001号表
木寄・集材（2t積・直取り） 根元直径１８cm－２４cm未満 運搬距離400m-600m未満 伐倒材積×0.83（幹部）	348.6	m３	4,866	1,696,287	V0017　00 施工　第0 -0003号表
木寄 グラップル木寄　0.25クラス 伐倒材積×0.17（枝条部）	71.4	m３	1,697	121,165	V0003　00 施工　第0 -0008号表
木材チップ化 20kw級チッパー 伐倒材積×0.17（枝条部）	71.4	m３	8,457	603,829	V0009　00 施工　第0 -0010号表
木材チップ敷均し	71.4	m３	2,048	146,227	V0012　00 施工　第0 -0012号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		7,420,608	

07-******-00003-10　　鳥　取　県

運搬

Y2999

工種明細書

工種　第0002号表

トラック運搬 20km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
駆除材積込（機械積込） 輸送トラック等への積込	348.6	m３	1,969	686,393	V0005　00 施工　第0 -0013号表
チップ用材運搬費 20km 4tクラス 搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所	70	台	18,220	1,275,400	V0007　00 施工　第0 -0015号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		1,961,793	

07-******-00003-10　　鳥　取　県

被害木特定

Y2999

工種明細書

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
被害木特定 地表状況　難（補正係数＋１０％）	2,229	本	79	176,091	V0008　00 施工　第0 -0016号表
＊＊単位当り＊＊	1	式		176,091	

07-******-00003-10　　鳥　取　県

伐倒・枝払・玉切
根元直径２２cm以下

V0001

施工単価表

施工　第0 -0001号表

地表状況　難　傾斜0-15度　　10　m３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2.53	人	23,816	60,254	RTPC00001 2.30*1.1
普通作業員	2.53	人	18,616	47,098	RTPC00002 2.30*1.1
チェーンソー運転 排気量60cc 標準鋸長500mm	5.06	日	1,621	8,202	V0002　施工　第0-0002号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m３		115,554	
＊＊単位当り＊＊	1	m３		11,555	

07-******-00003-10　　鳥　取　県

施 工 単 価 表

チェーンソー運転　V0002　施工　第0 -0002号表

排気量60cc　標準鋸長500mm　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
チェーンソー損料（排気量60cc）	1	日	1,020	1,020	F0002
混合油	0.9	L	162	146	F0003
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.5	L	909	455	F0005
＊＊単位当り＊＊	1	日		1,621	

施 工 単 価 表

木寄・集材（2t積・直取り）　V0017　施工　第0 -0003号表

根元直径１８cm－２４cm未満　運搬距離400m-600m未満　伐倒材積×0.83（幹部）　10　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.48	人	21,736	10,433	RTPC00006
普通作業員	0.81	人	18,616	15,079	RTPC00002
グラップル木寄 ベースマシン0,25クラス	2.3	h	3,029	6,967	V0011　施工　第0-0004号表
グラップル積込 ベースマシン0,25クラス	1.48	h	3,029	4,483	V0011　施工　第0-0005号表
小型不整地運搬車　2.0t積	0.83	日	11,652	9,671	V0004　施工　第0-0006号表
グラップル椪積 ベースマシン0,25クラス	0.67	h	3,029	2,029	V0011　施工　第0-0007号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	ｍ３		48,662	
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３		4,866	

グラップル木寄　　V0011

施 工 単 価 表

施工　第0 -0004号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	149	879	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,029	

07-******-00003-10　　鳥 取 県

グラップル積込　　V0011

施 工 単 価 表

施工　第0 -0005号表

ベースマシン0,25クラス　　1　h　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	149	879	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,029	

07-******-00003-10　　鳥 取 県

小型不整地運搬車　2.0t積　V0004

施 工 単 価 表

施工　第0 -0006号表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型不整地運搬車賃料　2.0t積	1.75	供用日	5,131	8,979	F0001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	17.94	L	149	2,673	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		11,652	

グラップル柾積　V0011

ベースマシン0,25クラス

施 工 単 価 表

施工　第0 -0007号表

1　h　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	149	879	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		3,029	

施 工 単 価 表

木寄　　V0003　　施工　第0 -0008号表

グラップル木寄　0.25クラス　　伐倒材積×0.17（枝条部）　　10　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
グラップル運転 ベースマシン0,25クラス	2.3	h	7,376	16,965	V0018　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m３		16,965	
＊＊単位当り＊＊	1	m３		1,697	

施 工 単 価 表

グラップル運転　　V0018　　施工　第0 -0009号表

ベースマシン0,25クラス　　1　　h　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊運転手	0.2	人	21,736	4,347	RTPC00006
グラップル損料 0.25クラス	1	h	2,150	2,150	F0014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L	149	879	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,376	

施 工 単 価 表

木材チップ化　V0009　施工　第0 -0010号表

20kw級チッパー　伐倒材積×0.17（枝条部）　10　m３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
移動式チッパー運転 横入式　20kw級	0.73	日	75,729	55,282	V0010　施工　第0-0011号表
グラップル運転 ベースマシン0,25クラス	3.97	h	7,376	29,283	V0018　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m３		84,565	
＊＊単位当り＊＊	1	m３		8,457	

施 工 単 価 表

移動式チッパー運転　V0010　施工　第0 -0011号表

横入式　20kw級　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1	人	23,816	23,816	RTPC00001
移動式チッパー賃料 20kw	1.43	供用日	34,323	49,082	F0006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19	L	149	2,831	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	日		75,729	

木材チップ敷均し　V0012

施 工 単 価 表

施工　第0 -0012号表

1　m３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.11	人	18,616	2,048	RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	m３		2,048	

駆除材積込（機械積込）
輸送トラック等への積込　V0005

施 工 単 価 表

施工　第0 -0013号表

10　m３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.25	人	18,616	4,654	RTPC00002
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h	7,766	13,901	V0006　施工　第0-0014号表
バックホウ用掴み装置損料 開口部1,700-2,000	1.79	h	632	1,131	F0013
＊＊＊合計＊＊＊	10	m３		19,686	
＊＊単位当り＊＊	1	m３		1,969	

施 工 単 価 表

バックホウ運転　V0006　施工　第0 -0014号表

0.45クラス　1　h　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人	21,736	3,695	RTPC00006
機械損料 0.45クラス	1	h	2,790	2,790	F0012
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.6	L	149	1,281	F0004
＊＊単位当り＊＊	1	h		7,766	

施 工 単 価 表

チップ用材運搬費　V0007　施工　第0 -0015号表

20km 4tクラス　搬入先：鳥取県中部森林組合三朝支所　1　台　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 中型車　20km 4tクラス	1	台	18,220	18,220	F0010
＊＊単位当り＊＊	1	台		18,220	

被害木特定　　V0008

施 工 単 価 表

施工　第0 -0016号表

地表状況　難（補正係数＋１０％）　　100　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.18	人	23,816	4,287	RTPC00001 0.16*1.1　1
普通作業員	0.18	人	18,616	3,351	RTPC00002 0.16*1.1　1
雑材料	4	%	7,638	306	#01
＊＊＊合計＊＊＊	100	本		7,944	
＊＊単位当り＊＊	1	本		79	