

入札閲覧設計書に関する質問回答書（その１）		
業 務 名	議会棟別館 3 階全員協議会室エアコン設置業務	
入札予定日	令和 7 年 5 月 9 日（金）	
提出年月日	令和 7 年 4 月 1 1 日（金）	
質問事項		回 答
	・数量の内訳書を提示していただくことは可能でしょうか。	・別紙のとおりです。

令和 7 年度

課長補佐

検算

設計

議会棟別館 3 階全員協議会室エアコン設置業務 内訳書

金

円

(うち消費税及び地方消費税相当額 円)

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接人件費		1	式			第 1 号別紙明細書
B	直接物品費		1	式			第 2 ～ 4 号別紙明細書
C	直接業務費 計		1	式			A + B
D	業務管理費		1	式			
E	業務原価 計		1	式			C + D
F	一般管理費		1	式			
G	業務価格 計		1	式			E + F
H	消費税及び地方消費税相当額		1	式			
	合 計						G + H

第1号別紙明細書

直接人件費

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調工事 天井開口作業費		1.0	式			
機器設置工事費		1.0	式			
クレーン搬入費		1.0	式			
配管工事費		1.0	式			
外壁開口費	コア抜き	1.0	式			
二次側配線費		1.0	式			
保温工事費		1.0	式			
耐圧試験費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
幹線工事 労務費	電工	1.0	式			
動力盤改造	MCB3P75A100AFに更新	1.0	式			
コア抜き	φ70程度	1.0	箇所			
分岐工事 労務費	電工	1.0	式			
合 計						

第2号別紙明細書

直接物品費（1／3）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調工事 天井カセット型エアコン	冷房10.0kW, 暖房11.2kW	2.0	組			
PCキャッチャー	溶融亜鉛メッキ	2.0	組			
転倒防止金具	溶融亜鉛メッキ	2.0	組			
冷媒用被覆銅管	φ9.52 保温厚10mm	40.0	m			
冷媒用被覆銅管	φ15.88 保温厚20mm	40.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP25A	40.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物・配管カバー類		1.0	式			
小 計						

第3号別紙明細書

直接物品費（2／3）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幹線工事 ケーブル	管内 EM-CET38mm2	58.0	m			
電線	管内EM-IE5.5mm2×1	58.0	m			
電線管	露出EP-63	9.0	本			
支持金物類		1.0	式			
プルボックス	SS300×300×200C 鋼板製	1.0	個			
手元開閉器盤（漏電保護用）	ELB75AF×1 MCCB30AF×2	1.0	面			
防火区画貫通処理剤	75φ用	3.0	箇所			
手元開閉器（漏電保護用）	3P100AF 60～100A 仮設用	1.0	面			
小 計						

第4号別紙明細書

直接物品費（3／3）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分岐工事 ケーブル	コンクリートサドル止め EM-CE5.5mm2-4C	95.0	m			
リモコン用ケーブル	ピットトラフ内 MVVS1.25mm2-2C	25.0	m			
1種金属線び	A型	2.0	本			
コーナーボックス	A型	2.0	個			
スイッチボックス	2個用 浅形	2.0	個			
スポット感知器移設	差動式2種 露出型	2.0	個			
感知器用ケーブル	管内 EM-HP0.9mm2-4C	20.0	m			
小 計						
合 計						