

令和8年度

県庁本庁舎、議会棟及び議会棟別館トイレ洋式化改修整備業務 内訳書

金 円

(うち消費税及び地方消費税相当額 円)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接人件費		1	式			第1号明細書
B1	直接物品費		1	式			
B2	機器費・材料費		1	式			第2号明細書
C	直接業務費 計		1	式			A+B1+B2
D	業務管理費		1	式			
E	業務原価 計		1	式			C+D
F	一般管理費		1	式			
G	業務費 計		1	式			E+F
H	消費税及び地方消費税相当額		1	式			G×10%
	業務費 合計						

鳥 取 県

第1号明細書

直接人件費

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接人件費						
	器具取付作業費		12.0	箇所			
	配管作業費		12.0	箇所			
	保温作業費		12.0	箇所			
	既設器具撤去費	処分費共	12.0	箇所			
	既設保温撤去作業費	処分費共	12.0	箇所			
	床はつり補修作業費	材工共	12.0	箇所			
	床穴あけ補修作業費	材工共	12.0	箇所			
	床防水作業費	材工共	12.0	箇所			
	床タイル復旧作業費	材工共	12.0	箇所			
	トイレブース扉変更作業費	材工共	12.0	箇所			
	コンセント設置作業費	材工共	12.0	箇所			
計							

第2号明細書

機器費・材料費

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B2	機器費・材料費						
	洋式大便器	CFS460MHNS	12.0	組			
	温水洗浄便座	TCF587	12.0	台			
	接続金具	TH343R	12.0	個			
	パイプホルダー	T56PH	24.0	個			
	棚付二連紙巻器	YH650	12.0	個			
	L型手すり	T112CL9 (付属品共)	12.0	組			
	硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB25A	24.0	m			
	同上接手接合材		12.0	組			
	支持金物		12.0	組			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP75A	12.0	m			
	同上接手接合材		12.0	組			
	支持金物		12.0	組			
	計						