

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	99 その他 設計書 0 1 実施単価 29 大山町 (旧大山町) 00-08.08.10(0) 1 治山			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 緊急工費補正区分 現場環境改善費区分 単価一括置換指示 豪雪割増 週休二日補正係数 消費税率 (%)	40 17 森林整備 B 19 補正なし 03 補正しない 00 通常工事 0 % 00 率分計上なし 00 単価置換なし 02 豪雪割増あり 13 完全週休 2 日 10			

工事内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
更新伐										Y1999	(レ^\ Ⅱ1)
伐倒										Y2999	(レ^\ Ⅱ2)
伐倒										Y3999	(レ^\ Ⅱ3)
伐倒 マツ										Y4999	(レ^\ Ⅱ4)
	伐倒 平均胸高直径22 c m未満									V1001	00
		8		本						施工 第0 -0001号表	080810
	伐倒 平均胸高直径22 c m以上28 c m未満									V1002	00
		35		本						施工 第0 -0002号表	080810
	伐倒 平均胸高直径28 c m以上									V1003	00
		62		本						施工 第0 -0003号表	080810
伐倒 枯れマツ + ザツ										Y4999	(レ^\ Ⅱ4)

工事内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	伐倒 平均胸高直径22 c m未満									V1001	00
		735		本						施工	第0 -0001号表 080810
	伐倒 平均胸高直径22 c m以上28 c m未満									V1002	00
		156		本						施工	第0 -0002号表 080810
	伐倒 平均胸高直径28 c m以上									V1003	00
		244		本						施工	第0 -0003号表 080810
造材										Y2999	(レヽⅡ2)
造材										Y3999	(レヽⅢ3)
造材(マツ)										Y4999	(レヽⅣ4)
	造材 平均胸高直径22 c m未満									V1004	00
		1.2		m 3						施工	第0 -0004号表 080810
	造材 平均胸高直径22 c m以上28 c m未満									V1005	00
		11.03		m 3						施工	第0 -0005号表 080810
	造材 平均胸高直径28 c m以上									V1006	00
		30.55		m 3						施工	第0 -0006号表 080810

工事内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
造材 (枯れマツ + ザツ)										Y4999	(レ^\ Ⅱ4)
造材 平均胸高直径22 c m未満										V1004	00
		24.32	m 3							施工 第0 -0004号表	080810
造材 平均胸高直径22 c m以上28 c m未満										V1005	00
		20.04	m 3							施工 第0 -0005号表	080810
造材 平均胸高直径28 c m以上										V1006	00
		138.33	m 3							施工 第0 -0006号表	080810
集材										Y2999	(レ^\ Ⅱ2)
集材										Y3999	(レ^\ Ⅱ3)
集材 (マツ)										Y4999	(レ^\ Ⅱ4)
集材 直取り										V1007	00
		42.78	m 3							施工 第0 -0007号表	080810
集材 (枯れマツ + ザツ)										Y4999	(レ^\ Ⅱ4)

工事内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集材 直取り						V1007 00
		182.69	m 3			施工 第0 -0007号表 080810
搬出・積込・運搬						Y1999 (レベル1)
搬出・積込・運搬						Y2999 (レベル2)
搬出						Y3999 (レベル3)
フォワーダ搬出						Y4999 (レベル4)
フォワーダ搬出(マツ) トラック積込集積場まで 3t以上5t未満						V1011 00
		42.78	m 3			施工 第0 -0008号表 080810
フォワーダ搬出(枯れマツ+ザツ) トラック積込集積場まで 3t以上5t未満						V1012 00
		182.69	m 3			施工 第0 -0009号表 080810
積込・運搬						Y3999 (レベル3)
グラブブル積込						Y4999 (レベル4)

工事内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
グラブブル積込									V1013	00
	225.47	m	3						施工 第0 -0010号表	080810
トラック運搬									Y4999	(レバ Ⅱ4)
貨物自動車運搬（10t） 市場搬出34.22m3 片道運転距離20.0km以下	3		回						W0001	
貨物自動車運搬（10t） チップ搬出 191.25m3 片道運転距離20.0km以下	14		回						W0001	
除伐									Y1999	(レバ Ⅱ1)
除伐									Y2999	(レバ Ⅱ2)
除伐									Y3999	(レバ Ⅱ3)
除伐									Y4999	(レバ Ⅱ4)
除伐 H28施行地	1.31	ha							V1010	00
									施工 第0 -0011号表	080810

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
準備費										Z0004	
					式						
売却費（マツ）										F0006	00
		8.2		t							0808108
売却費（枯れマツ）										F0007	00
		78		t							0808108
売却費（ザツ）										F0008	00
		51		t							0808108
共通仮設費											
					式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					式						

工事内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費等							
				式			
工事価格							
工事価格計							
消費税等相当額計							
				式			
工事費計							

伐倒
平均胸高直径22 c m未満

V1001

施工単価表

施工 第0 -0001号表

頁0-0009

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.74	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.74	人			RTPC00002 2
雑材料	6	%			#02
合計	100	本			
単位当り	1	本			

伐倒
平均胸高直径22 c m以上28 c m未満

V1002

施工単価表

施工 第0 -0002号表

頁0-0010

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.82	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.82	人			RTPC00002 2
雑材料	6	%			#02
合計	100	本			
単位当り	1	本			

伐倒
平均胸高直径28 c m以上

V1003

施工単価表

施工 第0 -0003号表

頁0-0011

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.97	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.97	人			RTPC00002 2
雑材料	6	%			#02
合計	100	本			
単位当り	1	本			

造材
平均胸高直径22 c m未満

V1004

施 工 単 価 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0012

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.60	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.60	人			RTPC00002 2
雑材料	4	%			#02
合計	10	m 3			
単位当り	1	m 3			

造材
平均胸高直径22 c m以上28 c m未満

V1005

施 工 単 価 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0013

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.49	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.49	人			RTPC00002 2
雑材料	4	%			#02
合計	10	m 3			
単位当り	1	m 3			

造材
平均胸高直径28 c m以上

V1006

施 工 単 価 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0014

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.46	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.46	人			RTPC00002 2
雑材料	4	%			#02
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	10	m 3			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m 3			

集材
直取り

V1007

施工単価表

施工 第0 -0007号表

頁0-0015

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.40	人			RTPC00006
雑材料	77	%			#02
合計	10	m 3			
単位当り	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0016

フォワーダ搬出（マツ）
トラック積込集積場まで

V1011

3t以上5t未満

施工 第0 -0008号表

5.63

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	7.14	L			F0009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
機械損料（フォワーダ）	1	h			F0003
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	5.63	m 3			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0017

フォワーダ搬出（枯れマツ＋ザツ）
トラック積込集積場まで

V1012
3t以上5t未満

施工 第0 -0009号表

5.86 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	7.14	L			F0009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
機械損料（フォワーダ）	1	h			F0003
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	5.86	m 3			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m 3			

グラップル積込

V1013

施 工 単 価 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0018

15 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	5.36	L			F0009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
機械損料 (グラップル)	1	h			F0005
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	15	m 3			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m 3			

除伐
H28施行地

V1010

施工単価表

施工 第0 -0011号表

頁0-0019

1 ha 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	6.3	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.7	人			RTPC00002 2
雑材料	2	%			#02
* * 単位当り * *	1	ha			