

(別紙一覧)

1 名称 プレハブ冷蔵庫

2 内訳

【ホシザキ株式会社 冷蔵冷却ユニット】

品名等	数量
1 室外機 型式：HUS-11RC-UCI	1 台
2 室内機 型式：HUS-11RC-E	1 台
3 コントローラー 型式：HUS-C-CB	1 台
4 配線セット、延長ケーブル	1 式
5 室外機架台	1 式
6 機器搬入据付費、冷媒配管工事費	1 式
7 現場諸経費	1 式
8 既存品撤去廃棄処分費	1 式

3 規格品質

(1) インバーターコンデンシングユニット

外形寸法は幅 940×奥行 320×高さ 795 mm 以内であること。

冷凍能力は 3015W (運転周波数 90Hz、庫内ファンモータ 1300r/min)

2430W (運転周波数 66Hz、庫内ファンモータ 1100r/min) であること。

冷媒は R448A であること。

庫内温度は-6～20℃まで調整可能であり、デジタル温度表示であること。

冷却方式は強制対流式であること。

(2) ユニットクーラー

外形寸法は幅 1,218×奥行 484×高さ 210mm 以内であること

4 工事関連

(1) 冷媒配管、電気配線、排水配管工事を含めること

(2) 既存機器の撤去処分を適切に行うこと

(3) 外部配管には化粧工事を行うこと

5 その他

(1) 搬入、設置、取付、配管接続(それに伴う材料費)に要する費用は見積額単価に含めること。

(2) 給排水接続に要する費用を含めること。

(3) 納入設置場所や既設設備等の寸法等について不明な点がある場合は、必ず入札前に現地確認を行うこと。

(4) 納入品は新品であること。

(5) 納入スケジュールを事前に発注担当者と協議し了承を得ること。

(6) 納入時には取扱説明書を備え、発注者に対して使用説明を実施すること。

- (7) 据付作業は建設業許可(機械器具設置業等)を有する者が実施すること。
- (8) 据付にあたり事前に据付場所の確認を行い、各設備との取合を把握した上で据付調整をすること。
- (9) 据付調整後は動作確認を実施し、全てが正しく作動することを確認し、直ちに使用可能な状態にして引渡しすること。また、納入に際して建物施設等を損傷した場合は発注者と受注者で協議の上、修復をすること。
- (10) 据付調整完了後は養生材の撤去並びに物品搬入経路等の清掃を行い、製品梱包材、養生材は受注者の責任において持ち帰り処分すること。
- (11) 納入機器の仕様に必要な配管接続を行うこととし、これらに必要な材料は受注者が取りそろえること。なお、これらに係る費用は見積額単価に含めること。
- (12) 製品の水平調整を確実に行うこと。
- (13) 据付及び調整などの不明点については、発注者の指示によること。
- (14) 現有機器は無償で引き取った上で適切に取扱うこと。
- (15) 故障発生時には技術者を派遣し、修理に対応できる体制が整っていること。