

【写真管理基準 撮影箇所一覧表（出来形管理） 新旧対照表】

現行（令和7年4月版）							改定後（令和8年度版）							改定理由				
編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要	編	章	節	条	枝番		工 種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]									撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	4	4	4	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1 施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-4-4	3	2	4	4	1	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1 施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-4-4	枝番の追加
						根入長	1 施工箇所に1回 〔打込前〕								根入長	1 施工箇所に1回 〔打込前〕		
						数量	全数量 〔打込後〕								数量	全数量 〔打込後〕		
						杭頭処理状況	1 施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕								杭頭処理状況	1 施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕		
									3	2	4	4	2	既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭)	偏心量 (鋼管杭・掘削心)	1 施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-4-4	新規追加
								根入長 (鋼管杭、ロッド)							1 施工箇所に1回 〔打込前〕			
								数量、杭径 (ソイルセメント柱)							全数量 杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後			
								杭頭処理状況							1 施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕			
3	2	7	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径	1 施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-7-9	3	2	7	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径	1 施工箇所に1回 〔打込後〕	3-2-7-9	諸基準類との整合
						深度	1 施工箇所に1回 〔打込前後〕								深度	1 施工箇所に1回 〔打込前後〕		
							ただし、(スラリー攪拌工)において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第8編 固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。											
							ただし、(スラリー攪拌工)において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第8編 固結工(スラリー攪拌工)・パーチカルドレン」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。											