

工事設計書

施工年度	令和 08 年度
事業区分	電気事業
路線名等 河川名等	天神太陽光発電所
工事名	天神太陽光発電所除草
施工位置	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
設計金額	
工事概要	除草工 肩掛け除草(フェンス内外) A=12028m ² (6014m ² ×2回) 除草剤散布(パネル下) A=14124m ² (7062m ² ×2回)

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	31 鳥取県企業局 設計書 当初 08-*****-00000-10 0 1 実施単価 20 湯梨浜町 (旧羽合町) 00-08.05.15(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	13 道路維持 01 金銭保証 (0.04%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路維持						Y1G01 (レベル1)
除草工			一式			Y1G0121 (レベル2)
道路除草工			一式			Y1G012101 (レベル3)
道路除草(複合)			一式			Y1G01210101 (レベル4)
	機械除草(肩掛式)・集草 飛び石防護無し		m2			SPK25040360 00 A=2, B=1
	6014m2×2回	12,028	m2			単第0 -0001 表 080515
	除草剤散布		m2			Y1G01210103 (レベル4)
	除草剤散布 フェンス内(パネル下) 7062m2×2回 除草剤(ラントアップ マックスロート相当品) 道路植栽工(植樹管理 防除) 寄植・低木を準用	14,124	m2			V8000002 00 単第0 -0002 表 080515
直接工事費						

本工事費 内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費							
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
現場管理費							
** 工事原価 **							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
** 工事価格 **							

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相 当額						
工事費計						

施 工 単 価 表

機械除草(肩掛式)・集草

SPK25040360

単第0 -0001 表

頁0-0006

飛び石防護無し

6014m2×2回

1

m2 当り

機械構成比： 0.45%

労務構成比： 99.55%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.44%		草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm		MTPC00114 MTPPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	48.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPPT00001
普通作業員	35.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPPT00002
土木一般世話役	11.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 飛び石防護無し			B=1 -(全ての費用)		

