

業務名称 令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区復元竪穴住居  
(DH02) 屋根修理業務

業務場所 米子市淀江町福岡地内

令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区復元竪穴住居  
(DH02) 屋根修理業務

I.	令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区復元竪穴住居 (DH02) 屋根修理業務		
	建築面積	58.7	m <sup>2</sup>
	床面積	34.8	m <sup>2</sup>

種目別内訳書

令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区復元竪穴住居（DH02）屋根修理業務				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費				
DH02復元竪穴住居屋根葺き替え	1	式		
計				
共 通 費				
共通仮設費 積み上げ分共	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額 10%	1	式		
工事費	1	式		





直接工事費内訳明細書

令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区  
復元堅穴住居  
(DH02) 屋根修理業務

A. 直接仮設準備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
やり方		89.8	m <sup>2</sup>			
奥出し		89.8	m <sup>2</sup>			
養生		34.8	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	小規模	34.8	m <sup>2</sup>			
外部足場	クサビ型、本足場、単管併用	440.0	m <sup>2</sup>			
素屋根掛け	トタン張り、単管組立	289.0	m <sup>2</sup>			
養生ネット	メッシュシート	440.0	m <sup>2</sup>			
同上損料	10m未満 2ヶ月	1.00	式			
同上運搬費		7	台			
A型バリケード	設置、撤去共	40	m			
仮設材荷揚げ	組立・解体	2	回			
計						

直接工事費内訳明細書

令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区  
復元堅穴住居  
(DH02) 屋根修理業務

B. 木作業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杉皮下地野地板取付	大工工	4.0	人			
防腐処理 野地板	12*18*1820mm 1束10枚	6.0	束			
杉皮取付	大工工	4.0	人			
杉皮押さえ丸太取付	大工工	2.0	人			
千木、鳥どまり取付	大工工	3.0	人			
金物費	SUS長ビス コーチボルト等	5.0	kg			
麻縄化粧結束	造園工	20.0	人			
麻縄	マニラ(サイザル)ロープ 8.1mm等	15.0	玉			
板垂木補修・取り換え	大工工 加工・取付共	14.00	人			
木材補修	エポキシ系樹脂注入	—	式			
板垂木	材料費	—	式			
板垂木防腐処理	モクボーペネサーブ	—	式			
計						

直接工事費内訳明細書

令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区  
復元堅穴住居  
(DH02) 屋根修理業務

6

C. 屋根工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
茅職人手間	造園工	85.0	人			
茅職人手元手間	普通作業員	40.0	人			
茅不燃処理	GP防炎剤 内・外部噴霧処理	59.5	m <sup>2</sup>			
麻縄化粧結束	造園工	20.0	人			
麻縄	マニラ(サイザル)ロープ 6.8mm等	20.0	玉			
杉皮下防水シート (棟、玄関棟)	改質アスファルトルーフィング 材工	9.9	m <sup>2</sup>			
土葺き部分防水シート	ポリエチレンフィルム敷き t0.15mm×50m 材工	2.0	本			
茅葺き後ネット掛け	Φ100目 材工	89.00	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費内訳明細書

令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区  
復元堅穴住居  
(DH02) 屋根修理業務

7

D. 土、改良土工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
整地、成型	茅葺前 外周部整地	15.7	m <sup>2</sup>			
整地、成型	茅葺後 外周部整地	15.70	m <sup>2</sup>			
土葺き		15.70	m <sup>2</sup>			
芝剥ぎ復旧処理		48.30	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費内訳明細書

令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区  
復元堅穴住居  
(DH02) 屋根修理業務

8

E. 周堤溝工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(再設置)						
根切		3.6	m <sup>2</sup>			
整地	周堤周辺	27.2	m <sup>2</sup>			
土留板設置	付属材含む	27.2	m <sup>2</sup>			
計						

共通仮設費明細

令和8年度むきばんだ史跡公園洞ノ原地区復  
元竪穴住居  
(DH02) 屋根修理業務

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【共通仮設 積上分】						
茅葺用仮設下小屋組	クサビ式、単管併用 6m×6m×H4m程度	36.0	m <sup>2</sup>			
同上運搬費		1	式			
敷鉄板	3m×6m 5か月 運搬共	2.0	枚			
小計						
【共通仮設費 率計上分】		1	式			
計						