

令和 8 年度

鳥取県造林事業

(森林作業道一標準断面土工単価一)

令和8年度鳥取県造林事業（森林作業道－標準断面土工単価－）について

1 適用について

令和8年4月1日以降に現地着手又は起工した施行地に適用する。

2 間接費率について

森林作業道の開設及び改良にかかる間接費率は、森林づくり推進課長が別に通知する令和8年度造林事業に適用する標準単価に記載されている間接費率を使用する（1,000円未満切捨）。

3 共通仮設費について

森林作業道の開設及び改良にかかる共通仮設費は、土工に係る直接費の合計及び土工以外の簡易構造物の標準設計に係る直接費のそれぞれの10.7%に相当する額とする（1,000円未満切捨）。

区間1m当たり土工単価【鳥取式作業道以外】(幅員2.0m、切土・盛土・法面整形)

円/m

次測点地山傾斜 測点地山傾斜		水平から1:5.0まで	1:2.8まで	1:2.0まで	1:1.6まで	1:1.6超
		0～11°	～20°	～27°	～32°	32° 超
水平から1:5.0まで	0～11°	292	433	592	820	1,441
1:2.8まで	～20°	433	560	733	948	1,582
1:2.0まで	～27°	592	733	893	1,120	1,742
1:1.6まで	～32°	820	948	1,120	1,336	1,970
1:1.6超	32° 超	1,441	1,582	1,742	1,970	2,592

※この表は、測点の地山傾斜に応じた測点間の1m当たり単価を示している。(平均断面法による)

※測点間の土工経費は次のとおり算出する。測点間土工経費＝(ある測点の地山傾斜と次の測点の地山傾斜に対応した表中の単価)×測点間距離

※「…まで」には表示してある地山傾斜を含む。(例:「1:1.6まで」の区分は、地山傾斜1:2.0～1:1.6の範囲を指し、1:1.6の場合も該当(1:2.0は含まない))

※「1:1.6超」の区分は、地山傾斜1:1.6より急な範囲を指し、1:1.6は含まない。

区間1m当たり土工単価【鳥取式作業道】(幅員2.0m、切土・盛土・法面整形)

円/m

次測点地山傾斜 測点地山傾斜		水平から1:5.0まで	1:2.8まで	1:2.0まで	1:1.6まで	1:1.6超
		0～11°	～20°	～27°	～32°	32° 超
水平から1:5.0まで	0～11°	343	508	694	961	1,679
1:2.8まで	～20°	508	706	923	1,192	1,976
1:2.0まで	～27°	694	923	1,199	1,504	2,320
1:1.6まで	～32°	961	1,192	1,504	1,792	2,625
1:1.6超	32° 超	1,679	1,976	2,320	2,625	2,710

※この表は、測点の地山傾斜に応じた測点間の1m当たり単価を示している。(平均断面法による)

※測点間の土工経費は次のとおり算出する。測点間土工経費＝(ある測点の地山傾斜と次の測点の地山傾斜に対応した表中の単価)×測点間距離

※「…まで」には表示してある地山傾斜を含む。(例:「1:1.6まで」の区分は、地山傾斜1:2.0～1:1.6の範囲を指し、1:1.6の場合も該当(1:2.0は含まない))

※「1:1.6超」の区分は、地山傾斜1:1.6より急な範囲を指し、1:1.6は含まない。

区間1m当たり土工単価【鳥取式作業道以外】(幅員2.5m、切土・盛土・法面整形)

円/m

次測点地山傾斜 測点地山傾斜		水平から1:5.0まで	1:2.8まで	1:2.0まで	1:1.6まで	1:1.6超
		0～11°	～20°	～27°	～32°	32° 超
水平から1:5.0まで	0～11°	299	446	624	850	1,500
1:2.8まで	～20°	446	592	772	996	1,646
1:2.0まで	～27°	624	772	953	1,178	1,826
1:1.6まで	～32°	850	996	1,178	1,402	2,050
1:1.6超	32° 超	1,500	1,646	1,826	2,050	2,700

※この表は、測点の地山傾斜に応じた測点間の1m当たり単価を示している。(平均断面法による)

※測点間の土工経費は次のとおり算出する。測点間土工経費＝(ある測点の地山傾斜と次の測点の地山傾斜に対応した表中の単価)×測点間距離

※「…まで」には表示してある地山傾斜を含む。(例:「1:1.6まで」の区分は、地山傾斜1:2.0～1:1.6の範囲を指し、1:1.6の場合も該当(1:2.0は含まない))

※「1:1.6超」の区分は、地山傾斜1:1.6より急な範囲を指し、1:1.6は含まない。

区間1m当たり土工単価【鳥取式作業道】(幅員2.5m、切土・盛土・法面整形)

円/m

次測点地山傾斜 測点地山傾斜		水平から1:5.0まで	1:2.8まで	1:2.0まで	1:1.6まで	1:1.6超
		0～11°	～20°	～27°	～32°	32° 超
水平から1:5.0まで	0～11°	350	521	729	991	1,737
1:2.8まで	～20°	521	741	966	1,244	2,038
1:2.0まで	～27°	729	966	1,271	1,569	2,407
1:1.6まで	～32°	991	1,244	1,569	1,866	2,705
1:1.6超	32° 超	1,737	2,038	2,407	2,705	2,710

※この表は、測点の地山傾斜に応じた測点間の1m当たり単価を示している。(平均断面法による)

※測点間の土工経費は次のとおり算出する。測点間土工経費＝(ある測点の地山傾斜と次の測点の地山傾斜に対応した表中の単価)×測点間距離

※「…まで」には表示してある地山傾斜を含む。(例:「1:1.6まで」の区分は、地山傾斜1:2.0～1:1.6の範囲を指し、1:1.6の場合も該当(1:2.0は含まない))

※「1:1.6超」の区分は、地山傾斜1:1.6より急な範囲を指し、1:1.6は含まない。

区間1m当たり土工単価【鳥取式作業道以外】(幅員3.0m、切土・盛土・法面整形)

円/m

次測点地山傾斜 測点地山傾斜		水平から1:5.0まで	1:2.8まで	1:2.0まで	1:1.6まで	1:1.6超
		0～11°	～20°	～27°	～32°	32° 超
水平から1:5.0まで	0～11°	347	518	722	981	1,918
1:2.8まで	～20°	518	692	895	1,155	2,089
1:2.0まで	～27°	722	895	1,097	1,358	2,291
1:1.6まで	～32°	981	1,155	1,358	1,619	2,552
1:1.6超	32° 超	1,918	2,089	2,291	2,552	2,710

※この表は、測点の地山傾斜に応じた測点間の1m当たり単価を示している。(平均断面法による)

※測点間の土工経費は次のとおり算出する。測点間土工経費＝(ある測点の地山傾斜と次の測点の地山傾斜に対応した表中の単価)×測点間距離

※「…まで」には表示してある地山傾斜を含む。(例:「1:1.6まで」の区分は、地山傾斜1:2.0～1:1.6の範囲を指し、1:1.6の場合も該当(1:2.0は含まない))

※「1:1.6超」の区分は、地山傾斜1:1.6より急な範囲を指し、1:1.6は含まない。

区間1m当たり土工単価【鳥取式作業道】(幅員3.0m、切土・盛土・法面整形)

円/m

次測点地山傾斜 測点地山傾斜		水平から1:5.0まで	1:2.8まで	1:2.0まで	1:1.6まで	1:1.6超
		0～11°	～20°	～27°	～32°	32° 超
水平から1:5.0まで	0～11°	406	606	842	1,144	2,224
1:2.8まで	～20°	606	867	1,120	1,443	2,591
1:2.0まで	～27°	842	1,120	1,463	1,809	2,710
1:1.6まで	～32°	1,144	1,443	1,809	2,154	2,710
1:1.6超	32° 超	2,224	2,591	2,710	2,710	2,710

※この表は、測点の地山傾斜に応じた測点間の1m当たり単価を示している。(平均断面法による)

※測点間の土工経費は次のとおり算出する。測点間土工経費＝(ある測点の地山傾斜と次の測点の地山傾斜に対応した表中の単価)×測点間距離

※「…まで」には表示してある地山傾斜を含む。(例:「1:1.6まで」の区分は、地山傾斜1:2.0～1:1.6の範囲を指し、1:1.6の場合も該当(1:2.0は含まない))

※「1:1.6超」の区分は、地山傾斜1:1.6より急な範囲を指し、1:1.6は含まない。