営繕工事設計標準単価

令和８年１０月

機械設備（執務並行改修）

鳥取県総務部

労務単価

M0-911111 特殊作業員 1
M0-911112 普通作業員 1
M0-911114 運転手(特殊) 1
M0-911115 運転手(一般) 1
M0-911121 とび工 1
M0-911122 鉄筋工 1
M0-911125 型わく工 1
M0-911132 はつり工 1
M0-911141 塗装工 1
M0-911143 左官 1
M0-911162 配管工 1
M0-911163 ﾀﾞｸﾄ工 1
M0-911164 保温工 1
M0-911165 設備機械工 1

機械設備工事

共通工事

配管付属品

一般弁類

M0-634600 一般弁類　取付 2
M0-634601 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　取付 3
M0-634602 多量ﾄﾗｯﾌﾟ　取付 4

弁類

仕切弁

M0-634611 青銅仕切弁 5
M0-634614 ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS) 5
M0-634615 ねずみ鋳鉄仕切弁 5
M0-634616 鋳鋼仕切弁 6
M0-634617 仕切弁(管端防食ｺｱ) 6
M0-634618 ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 6
M0-634619 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 7
M0-634613 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD) 7

玉形弁

M0-634621 青銅玉形弁 8
M0-634624 ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS) 8
M0-634625 ねずみ鋳鉄玉形弁 8
M0-634628 ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁 9
M0-634629 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 9
M0-634623 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD) 10

逆止弁

M0-634638 ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 11
M0-634639 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 11
M0-634641 青銅衝撃吸収式逆止弁 11
M0-634645 鋳鉄衝撃吸収式逆止弁 12
M0-634649 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 12
M0-634631 青銅逆止弁 12
M0-634634 鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 13
M0-634635 ねずみ鋳鉄逆止弁 13
M0-634637 逆止弁(管端防食ｺｱ) 13
M0-634633 鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 14

ﾎﾞｰﾙ弁

M0-634661 青銅ﾎﾞｰﾙ弁 15
M0-634662 鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁 15
M0-634667 ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) 15
M0-634669 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 16
M0-634660 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁 16

減圧弁

M0-634311 蒸気用減圧弁 17
M0-634321 水用減圧弁 17

安全弁

M0-634313 安全弁 17

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

M0-634655 ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 18
M0-634658 ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 18
M0-634659 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 18

弁類その他

M0-634312 温度調整弁 19
M0-634331 流量調節弁 19
M0-634332 定流量弁 19
M0-634681 自動ｴｱ抜弁 19
M0-634680 吸排気弁 19
M0-634610 通気弁 20

M0-634686 水撃防止器 20

ﾄﾗｯﾌﾟ

M0-634692 多量ﾄﾗｯﾌﾟ 21
M0-634697 高圧ﾄﾗｯﾌﾟ 21
M0-634698 低圧ﾄﾗｯﾌﾟ 21

ｽﾄﾚｰﾅ

M0-634671 Y形ｽﾄﾚｰﾅ 22
M0-634672 U形ｽﾄﾚｰﾅ 22
M0-634677 Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ） 22
M0-634678 ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ 23
M0-634679 ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ 23

伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

M0-634111 伸縮管継手 23
M0-634161 鋼管用伸縮管継手 24
M0-634115 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 24
M0-634113 防振継手 24
M1-634113 防振継手 25
M0-634112 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 25
M0-634114 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 25
M0-634131 電蝕防止継手 25

計器類

M0-634412 圧力計 26
M0-634413 連成計 26
M0-634411 温度計 27
M0-634421 地震感知器 27
M0-634422 媒煙濃度計 27
M0-634431 瞬間流量計 27
M0-634434 固定式瞬間流量計 27

保温工事

M0-632176 保温化粧ｹｰｽ(樹脂製) 28
M0-632188 冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 28
M1-632157 冷媒管外装 28

排気筒保温

M0-632191 排気筒 保温 28

機器類保温

M0-632181 煙道 断熱 29
M0-632184 空調用ﾀﾝｸ類 保温 29
M0-632183 冷熱源 保温 29

弁類保温

M0-632115 給水用弁類 保温 30
M0-632155 冷温水用弁類保温 31
M0-632156 冷水用弁類 保温 34

市場単価

配管保温

M0-432111 給水管 保温 37
M0-432121 排水管 保温 41
M0-432131 給湯管 保温 45
M0-432153 温水管 保温 49
M0-432152 冷水管 保温 53
M0-432151 冷温水管 保温 56
M0-432154 冷媒管 保温 59
M0-432156 冷水管(冷水温度2～4℃)保温 62
M0-432155 ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 63
M0-432161 蒸気管 保温 66

ﾀﾞｸﾄ類保温

M0-432171 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 70
M0-432173 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) 70
M0-432172 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K) 71
M0-432174 消音内貼り 71
M0-432175 排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ) 72
M0-432176 排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ) 72

塗装工事及び防錆工事

塗装工事

配管塗装

M0-633114 配管用炭素鋼鋼管(黒管)塗装 73
M0-633112 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(VA､PA)塗装 73
M0-633113 配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装 74

機器類塗装

M0-633143 機器類 塗装 74

ﾀﾞｸﾄ塗装

M0-633131 ﾀﾞｸﾄ 塗装 74

文字標識等

M0-633151 文字標識等 75

防錆工事

配管防錆

M0-633221 鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食 75
M0-633211 鋼管(地中)防食 76

機器搬入

M0-635111 搬入基準単価 77
M0-635112 搬入基準単価(揚重機除く) 77
M0-635121 搬入費 77
M0-635122 搬入費(揚重機除く) 77

総合調整

M0-636111 配管系統 調整 78
M0-636122 長方形ﾀﾞｸﾄ調整 78
M0-636123 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 78
M0-636131 主機械室内機器調整 78
M0-636141 空調機 調整 78
M0-636151 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整 78
M0-636161 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整 78

土工事

M0-638611 根切り(人力) 79
M0-638612 根切り(機械) 79
M0-638621 埋戻し 79
M0-638631 建設発生土処理 79
M0-638641 砂利地業 79
M0-638651 山砂 79

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事･その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

M0-638711 ｺﾝｸﾘｰﾄ 80
M0-638712 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 80
M0-638713 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 80
M0-638721 鉄筋 80
M0-638731 ﾓﾙﾀﾙ 80
M0-638732 ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ 80
M0-638761 型枠 81

その他

M0-638673 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 81
M0-638674 ﾀﾝﾊﾟ運転 81
M0-638672 足掛け 81
M0-031011 運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ) 81

ﾎﾟﾝﾌﾟ類

M0-637211 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(片吸込形) 据付(空調機器) 82
M0-637271 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(片吸込形) 据付(衛生機器) 82
M0-637212 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(両吸込形) 据付(空調機器) 82
M0-637272 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(両吸込形) 据付(衛生機器) 83
M0-637213 多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器) 83
M0-637273 多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 83
M0-637255 小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(空調機器) 84
M0-637274 小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(衛生機器) 84
M0-637256 水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(空調機器) 84
M0-637281 水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(衛生機器) 85
M0-637221 汚水、雑排水、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(衛生機器) 85
M0-637251 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(単式) 据付(空調機器) 85
M0-637275 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(単式) 据付(衛生機器) 85
M0-637252 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(空調機器) 86
M0-637276 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(衛生機器) 86
M0-637253 凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ(単式) 据付(空調機器) 86
M0-637277 凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ(単式) 据付(衛生機器) 86
M0-637254 凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(空調機器) 86
M0-637278 凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ(複式) 据付(衛生機器) 87
M0-637231 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾕﾆｯﾄ形) 据付(衛生機器) 87
M0-637261 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器) 87
M0-637279 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 87
M0-637214 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器) 87
M0-637270 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 87
M0-637215 ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器) 88
M0-637280 ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 88
M0-637224 深井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器) 88

空気調和設備工事

ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備

ﾎﾞｲﾗｰ

M0-745112 鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ 据付 89
M0-745123 鋼製真空式(無圧式)温水発生機 据付 89
M0-745113 鋼製ﾎﾞｲﾗｰ(温水)据付 89

温風暖房機

M0-745114 温風暖房機 据付 90

ﾀﾝｸ類

M0-745361	地下ｵｲﾙﾀﾝｸ　据付	91
M0-745363	鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ　据付	91
M0-745362	ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付	91
M0-745331	ﾍｯﾀﾞｰ 据付	92
M0-745321	開放形膨張ﾀﾝｸ 据付	92
M0-745322	密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ 据付	92

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

M0-741421	地下ｵｲﾙﾀﾝｸ附属品(T0)	93
M0-741423	地下ｵｲﾙﾀﾝｸ附属品(T0SF)	93
M0-733351	ｵｲﾙﾀﾝｸふた　取付	93
M0-733352	ｵｲﾙﾀﾝｸふた	93
M0-741420	漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ(除水口ﾎﾞｯｸｽ)取付	93
M0-741416	漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ	93
M0-741418	除水口ﾎﾞｯｸｽ	94
M0-741430	注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ　取付	94
M0-741431	注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	94
M0-634670	複式ｽﾄﾚｰﾅ(油用)取付	94
M0-634673	ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	94
M0-634675	鋳鋼製仕切弁(油用)取付	95
M0-634450	油流量計　取付	95
M0-634451	油流量計	95
M0-744140	遠隔油量指示計取付	95
M0-744131	遠隔油量指示計	95
M0-744133	副指示計	95
M0-744132	油面制御装置	96
M0-741440	乾燥砂　取付	96
M0-741450	注油口(ｽﾄﾚｰﾅ付)取付	96
M0-741411	注油口	96
M0-741419	吸油逆止弁　取付	96
M0-741413	吸油逆止弁	96
M0-741424	通気金物(ｽﾄﾚｰﾅ付)取付	97
M0-741414	油用通気金物	97
M0-741425	漏えい検査管口(除水口)取付	97
M0-741415	漏えい検査管口	97
M0-741417	除水口	97

冷凍機設備

ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

M0-745131	ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ据付	97

空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

M0-745133	空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付	98

吸収冷温水機

M0-745142	吸収冷温水機据付	98

冷却塔

M0-745151	冷却塔据付	98

薬液注入装置

M0-637201	薬液注入装置据付	99

空気調和設備

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

M0-745173	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ接続)据付	99
M0-745177	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	99

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機

M0-745168	ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	100

水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

M0-745162	水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 据付	100

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ

M0-745176	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ(ｳｲﾝﾄﾞ形)据付	100
M0-745175	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	101

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

M0-745291	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付	102

空気調和機

M0-745171	ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 据付	103
M0-745178	ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機 据付	103

全熱交換器

M0-745221	回転形全熱交換器据付	104
M0-745222	静止形全熱交換器据付	104
M0-745223	全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	104

空気清浄装置

M0-745213	電気集じん器据付	105
M0-745214	ﾊﾟﾈﾙ形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付	105
M0-745215	折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付	105
M0-745211	自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付	105

送風機

M0-745231	送風機(片吸込)据付	106
M0-745232	送風機(両吸込)据付	106
M0-745251	排煙機(片吸込)据付	107
M0-745252	排煙機(両吸込)据付	107

M0-745263 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 据付 107
M0-741281 換気扇 108
M0-745281 換気扇 据付 108
M0-741282 圧力扇 108
M0-745282 圧力扇 据付 108
M0-745274 ﾊﾞｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ 据付 108

放熱器及び同付属品

M0-745185 鋳鉄製柱形放熱器据付 109
M0-745195 鋳鉄製柱形放熱器据付(4節以上の1節増し加算) 109
M0-745189 鋳鉄製壁掛放熱器据付 110
M0-745199 鋳鉄製壁掛放熱器据付(4節以上の1節増し加算) 110
M0-745183 ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付 110
M0-745182 ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付 110
M0-745184 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ据付 110
M0-745180 蒸気用給湿器据付 110
M0-634690 放熱器弁 据付 110
M0-634694 蒸気用放熱器弁 111
M0-634695 水用放熱器弁 111
M0-634699 放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ 据付 111
M0-634650 放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ 111
M0-745187 ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ(床置形､壁掛形)据付 111
M0-745188 ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(天井吊り形)据付 111

加湿器

M0-745191 天井ｶｾｯﾄ形気化式加湿器据付 112

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

M0-745101 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付 112

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

M0-741266 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 113

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

M0-741201 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付 113

ﾀﾞｸﾄ設備

M0-619991 鋼材防錆塗装 113

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

M0-742116 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､高圧2ﾀﾞｸﾄ) 113
M0-742117 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) 113
M0-742153 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ) 114
M0-742154 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法高圧1,2ﾀﾞｸﾄ) 114

ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ

M0-742143 ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 114
M0-742144 ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有) 114

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

M0-742134 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､高圧2ﾀﾞｸﾄ) 115
M0-742156 ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 115

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)

M0-742161 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ) 116

排煙ﾀﾞｸﾄ

M0-742133 排煙円形ﾀﾞｸﾄ 116
M0-742121 亜鉛鉄板製排煙ﾀﾞｸﾄ 116

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

M0-742132 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 117

ﾀﾞｸﾄ付属品

M0-742135 照明器具組込形吹出口・吸込口取付 117
M0-742136 外気取入ｶﾞﾗﾘ・排気ｶﾞﾗﾘ 取付 117

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ板製ﾀﾞｸﾄ

M0-742171 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ板製ﾀﾞｸﾄ 118

排気ﾌｰﾄﾞ、ｸﾞﾘｽ除去装置

M0-742241 一重ﾌｰﾄﾞ 据付 118
M0-742242 二重ﾌｰﾄﾞ 据付 118
M0-742255 ｸﾞﾘｽ除去装置(ﾌｰﾄﾞ用V形)据付 118
M0-742251 ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず) 118

たわみ継手

M0-742211 送風機用たわみ継手 119
M0-742221 ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手 119

定風量ﾕﾆｯﾄ､変風量ﾕﾆｯﾄ

M0-742234 定風量ﾕﾆｯﾄ･変風量ﾕﾆｯﾄ 据付 119

市場単価

ﾀﾞｸﾄ工事

M0-542114 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) 120
M0-542115 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) 120
M0-542124 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ) 120
M0-542144 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 120
M0-542145 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有) 120
M0-542134 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) 121

ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

M0-542166 ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) 121
M0-542176 ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用､ｼｰﾙ有) 121
M0-542169 ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1,高圧2,排煙) 121

M0-542167 組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ 122
M0-542177 組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(ｼｰﾙ有) 122
M0-542168 ﾎﾞｯｸｽ 122
M0-542178 ﾎﾞｯｸｽ(ｼｰﾙ有) 122
M0-542396 線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) 122
M0-542306 線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用,ｼｰﾙ有) 123

既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費

M0-542367 ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用 123
M0-542376 ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等 123

吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

M0-541011 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費 124
M0-542311 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 125
M0-541014 ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費 126
M0-542314 ﾉｽﾞﾙ形吹出口 126
M0-542315 ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口 127
M0-541012 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費 127
M0-542312 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 127
M0-541013 線状吹出口取付費 127
M0-542313 線状吹出口 128
M0-541021 ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費 128
M0-542321 ｽﾘｯﾄ形吸込口 129
M0-542020 点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費 131
M0-542231 点検口 131
M0-542010 風量測定口取付費 132
M0-542232 風量測定口 132
M0-541051 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 132
M0-542351 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 132

排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

M0-541031 排煙口取付費 132
M0-542011 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 133
M0-542411 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 134
M0-542451 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 134
M0-542014 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 135
M0-542034 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 135
M0-542434 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 135
M0-542071 ｸﾘﾝﾌﾟ金網取付費 136
M0-542012 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 136
M0-542412 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 136
M0-542452 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 137
M0-542021 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 137
M0-542421 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 138
M0-542461 丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 139
M0-542022 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 139
M0-542422 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 140
M0-542462 丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 141
M0-542031 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 142
M0-542431 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 142
M0-542035 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 142
M0-542435 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 143
M0-542024 排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 143

給排水衛生設備工事

衛生器具設備

M0-731195 壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 取付 143

市場単価

大便器類

M0-531010 和風便器　取付 143
M0-531083 和風便器耐火ｶﾊﾞｰ 取付 144
M0-531022 大便器 取付 144

小便器類

M0-531033 小便器　取付 144

洗面器、手洗器、付属品等

M0-531065 洗面器 取付 144
M0-531066 身障者用洗面器取付 144
M0-531061 手洗器 取付 145
M0-531064 掃除流し 取付 145
M0-531081 洗濯機ﾊﾟﾝ 取付 145
M0-531073 化粧棚 取付 145
M0-531071 鏡 取付 146
M0-531074 水石鹸入れ 取付 146
M0-531084 ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付 146
M0-531085 紙巻器(露出)取付 146
M0-531120 普通便座取付 146

給水設備

ﾀﾝｸ類

M0-732311 鋼板製一体形ﾀﾝｸ据付 146

M0-732321 FRP製一体形ﾀﾝｸ据付 147

水栓類

M0-732117 水栓類　取付 147
M0-732111 横水栓 148
M0-732112 立形水栓 148
M0-732113 自在水栓 148
M0-732121 化学水栓 148
M0-732122 ｸﾞｰｽﾞﾈｯｸ水栓 148
M0-732141 止水栓 149
M0-732135 混合水栓　取付 149
M0-732131 流し用混合水栓 149
M0-732136 湯屋ｶﾗﾝ　取付 149
M0-732134 湯屋ｶﾗﾝ 149
M0-732118 散水栓(箱共)取付 149
M0-732116 散水栓ﾎﾞｯｸｽ 149
M0-732119 靴洗栓(箱共)取付 150
M0-732173 壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ 150
M0-732150 水抜栓　取付 150
M0-732153 水抜栓 150
M0-732174 弁きょう　取付 150
M0-732172 弁きょう 151
M0-732175 量水器きょう取付 151
M0-732158 不凍水栓柱　取付 151
M0-732155 不凍水栓柱 151
M0-732143 水栓柱　取付 151
M0-732142 水栓柱 152
M0-733174 防虫網　取付 152
M0-733173 配管用防虫網 152
M0-732183 埋設表示ﾃｰﾌﾟ取付 152
M0-732182 埋設標識ﾃｰﾌﾟ 152
M0-732181 地中埋設標 153

量水器等

M0-634445 量水器　取付 154
M0-634443 直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) 155
M0-634444 ﾊﾟﾙｽ式量水器 156
M0-634687 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　取付 156
M0-634683 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 156
M0-634688 定水位調整弁取付 157
M0-634684 定水位調整弁 157
M0-744113 電極棒及び電極帯取付 157
M0-744111 水位制御用電極棒 157
M0-744123 ﾌﾛｰﾄ式ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ取付 157
M0-744124 集中指針装置取付 158

排水設備

排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

M0-733114 排水金物　取付(SNA、SNB、SNC、D) 159
M0-733117 床上掃除口　取付(COA) 159
M0-733111 排水金物 160
M0-742382 排水通気金物 160
M0-733141 排水目皿 160
M0-733132 床上掃除口(非防水形) 161
M0-733115 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　取付(T14A、T14B、T3A、T16A、T5A) 162
M0-733118 床上掃除口　取付(COB) 162
M0-733112 流しﾄﾗｯﾌﾟ 162
M0-733122 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) 162
M0-733151 Uﾄﾗｯﾌﾟ 162
M0-733152 Pﾄﾗｯﾌﾟ 163
M0-733131 床上掃除口(防水形) 163
M0-733116 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　取付(T3B、T3BL、T5B、T16B、T16BL) 164
M0-733121 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) 164
M0-733155 洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ取付 164
M0-733153 洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ 164
M0-733156 浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ　取付 164
M0-733157 浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ 165
M0-733183 ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ　取付 165
M0-733184 ｸﾞﾘｰｽ阻集器 取付 165
M0-733162 ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ(鋳鉄製)　取付 165
M0-733161 ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ 165
M0-733134 床下掃除口　取付 165
M0-733133 床下掃除口 166
M0-733143 間接排水口　取付 166
M0-733142 間接排水口 166
M0-733175 通気金具(VA2)取付 166
M0-733171 通気金具(ｶﾞﾗﾘ) 167
M0-733192 満水試験継手取付 167
M0-733191 満水継手 167

桝類

ため桝

M0-733211 ため桝(1) 168
M0-733212 ため桝(2) 169

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

M0-733231 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1) 170
M0-733232 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 171

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

M0-733261 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 172
M0-733262 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた) 174
M0-733263 鋳鉄製防護ふた加算 181

弁桝類

M0-733251 弁桝 182
M0-733252 量水器桝 182
M0-733253 点検口桝 182

その他

M0-733321 防臭ふた 183

給湯設備

ｶﾞｽ湯沸器類

M0-734210 貯湯湯沸器　据付 183
M0-734215 瞬間湯沸器　据付 183

電気湯沸器類

M0-734221 電気貯湯湯沸器据付 183
M0-734222 電気瞬間湯沸器据付 184
M0-734223 大型電気温水器据付 184

風呂釜、浴槽等

M0-734231 風呂釜 据付 184
M0-734251 浴槽(据置形)据付 184
M0-734260 掃除口金物　据付 184
M0-734262 排気筒 据付 185
M0-734264 多翼形ﾄｯﾌﾟ 据付 185

ﾀﾝｸ類

M0-734311 貯湯ﾀﾝｸ 据付 185
M0-734312 給湯用膨張･補給水ﾀﾝｸ 据付 185
M0-734313 給湯用密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ据付 186

消火設備

屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

M0-735181 屋内消火栓箱(総合形)取付 186
M0-735186 屋内消火栓箱取付 186
M0-735182 屋内消火栓箱(総合形) 187
M0-735111 屋内消火栓箱 187
M0-735183 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形) 187
M0-735187 消火器箱併設形屋内消火栓箱 187
M0-735116 屋内2号消火栓箱(総合形)取付 187
M0-735114 屋内2号消火栓箱(総合形) 187
M0-735117 放水用器具格納箱取付 188
M0-735112 放水用器具格納箱 188
M0-735118 放水口格納箱取付 188
M0-735113 放水口格納箱 188
M0-735184 屋外消火栓箱(総合形)取付 188
M0-735185 屋外消火栓箱(総合形) 188
M0-735124 屋外消火栓箱取付 188
M0-735121 屋外消火栓箱 189
M0-735125 屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱取付 189
M0-735126 屋外消火栓開閉弁取付 189
M0-735123 屋外消火栓開閉弁 189
M0-735146 送水口　取付 189
M0-735141 送水口 189
M0-735147 採水口　取付 189
M0-735142 採水口 190
M0-735133 ﾃｽﾄ弁　取付 190
M0-735131 消火栓弁 190
M0-735132 消防隊専用栓弁 190
M0-735148 放水口　取付 190
M0-735143 放水口 190
M0-735150 消火器　取付 190
M0-735151 消火器ABC　取付 191
M0-735152 消火器CO2　取付 191
M0-735153 消火器保管箱取付 191

ﾀﾝｸ類

M0-735161 消火用充水ﾀﾝｸ 191

厨房機器設備

M0-737211 流し 据付 192
M0-737221 作業台 据付 192
M0-737222 戸棚 据付 192
M0-737223 棚 据付 192
M0-737231 ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ 据付 192
M0-737232 ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 据付 193

M0-737241 揚物器(ﾌﾗｲﾔ)据付 193
M0-737242 魚焼器(ｶﾞｽ式)据付 193
M0-737252 そば釜(ｶﾞｽ式)据付 193
M0-737261 炊飯器(ｶﾞｽ式)据付 193
M0-737262 洗米器 据付 193
M0-737251 回転式平釜(ｶﾞｽ式) 据付 194
M0-737291 球根皮むき器据付 194
M0-737281 食器消毒器 据付 194
M0-737271 冷蔵庫 据付 194

ｶﾞｽ設備

M1-736111 ｶﾞｽ栓 194
M0-736121 ｶﾞｽｺｯｸ 195
M1-736112 可とう管ｺｯｸ 195
M1-736113 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 195
M1-736121 ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 195
M1-736142 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ 195
M0-736186 液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 据付 196
M0-736185 液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 196

機械設備工事(改修)

共通工事

配管工事

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651135 給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)改修 197
M0-651345 冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)改修 198
M0-651136 給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)改修 199
M0-651346 冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)改修 200
M0-651137 給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修 201
M0-651347 冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修 201

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651131 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修 202
M0-651341 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修 203
M0-651132 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修 205
M0-651342 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修 206
M0-651133 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修 207
M0-651343 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修 207

水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651174 給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)改修 208

水配管用亜鉛めっき鋼管

M0-651163 排水・水配管用亜鉛めっき鋼管改修 209

消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管

M0-651281 消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管(SGP-VS)改修 209
M0-651283 消火・塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(STPG-370VS)改修 209

圧力配管用炭素鋼鋼管

M0-651312 冷温水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修 210
M0-651183 消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修 211
M0-651333 冷却水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修 212
M0-651362 蒸気・圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 213

配管用炭素鋼鋼管

M0-651151 排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 213
M0-651311 冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 214
M0-651152 通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 215
M0-651181 消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 216
M0-651191 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 218
M0-651331 冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修 219
M0-651321 ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 221
M0-651361 蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 222
M0-651371 油・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 223
M0-651365 蒸気(還管)・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修 223

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

M0-651121 給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 224
M0-651172 給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 227
M0-651313 冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管改修 230
M0-651363 蒸気・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 231
M0-651184 消火・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 232

排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651161 排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修 232

被覆鋼管

M0-651202 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・消火・排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 改修 233

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

M0-651251 排水・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管改修 233

銅管 (M)、被覆銅管、保温付被覆銅管

M0-651145 給水・銅管 改修 233
M0-651146 給水・被覆銅管改修 233
M0-651171 給湯・銅管 改修 234

M0-651176 給湯・被覆銅管改修 234

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

M0-651124 給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修 234
M0-651125 給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)改修 235
M0-651123 給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修 235
M0-651156 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修 236
M0-651196 排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修 236
M0-651157 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修 236
M0-651197 通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修 237
M0-651106 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修 237
M0-651104 排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)改修 237
M0-651107 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修 237
M0-651105 通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)改修 238
M0-651166 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修 238
M0-651167 通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修 238

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

M0-651221 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管改修 239

鉛管

M0-651154 排水・鉛管 改修 239

冷媒用銅管

M0-651381 冷媒用銅管 改修 240
M0-651382 冷媒用断熱材被覆銅管改修 240

配管分岐・配管切断

M0-641191 配管分岐(鋼管類)・手間のみ 241
M0-641192 配管分岐(樹脂管類)・手間のみ 241
M0-641193 配管切断(鋼管類)・手間のみ 242
M0-641194 配管切断(樹脂管類)・手間のみ 242

機器搬出

M0-641200 搬出基準単価 243
M0-641210 搬出基準単価(揚重機除く) 243
M0-641201 搬出費 243
M0-641211 搬出費(揚重機除く) 243

はつり工事

M0-638311 手はつり(配管貫通口) 244
M0-638312 手はつり(ﾀﾞｸﾄ貫通口) 245
M0-638321 手はつり(溝はつり) 245
M0-638331 手はつり(面はつり) 246
M0-638341 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) 246

あと施工ｱﾝｶｰ

M1-638329 あと施工ｱﾝｶｰ 246

空気調和設備工事

ﾀﾞｸﾄ設備

M0-642111 ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 247

給排水衛生設備工事

桝類

M0-643111 ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 248

撤去工事

撤去

機器撤去

M0-641202 搬出基準単価(撤去用) 249
M0-641204 搬出基準単価(取外し用) 249
M0-641212 搬出基準単価(揚重機除く)(撤去用) 249
M0-641213 搬出基準単価(揚重機除く)(取外し用) 249
M0-641205 搬出費(撤去用) 249
M0-641208 搬出費(取外し用) 249
M0-641214 搬出費(揚重機除く)(撤去用) 250
M0-641218 搬出費(揚重機除く)(取外し用) 250

配管撤去

M1-630011 鋼管(既設) 251
M1-630012 樹脂管(既設) 253
M1-630013 冷媒用断熱材被覆銅管(既設) 254

配管保温撤去

M0-642112 給水管 保温撤去 255
M0-642132 給水管 保温取外し 261
M0-642121 排水管 保温撤去 267
M0-642141 排水管 保温取外し 273
M0-642152 冷水管 保温撤去 279
M0-642172 冷水管 保温取外し 285
M0-642151 冷温水管 保温撤去 291
M0-642181 冷温水管 保温取外し 297
M0-642162 冷媒管 保温撤去 303
M0-642182 冷媒管 保温取外し 306

M0-642163 ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去 309
M0-642183 ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温取外し 312
M0-642131 給湯管 保温撤去 315
M0-642171 給湯管 保温取外し 318
M0-642153 温水管 保温撤去 321
M0-642173 温水管 保温取外し 324
M0-642161 蒸気管 保温撤去 327
M0-642191 蒸気管 保温取外し 330
M0-642165 冷水管(冷水温度2～4℃)保温 撤去 333
M0-642184 冷水管(冷水温度2～4℃)保温取外し 333

ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

M0-641141 長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去 334
M0-641195 長方形ﾀﾞｸﾄ保温取外し 335
M0-641100 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K) 335
M0-641190 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温取外し(32K) 335
M0-641142 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(40K) 335
M0-641196 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温取外し(40K) 336
M0-641145 消音内貼り撤去 336
M0-641199 消音内貼り取外し 336
M0-641143 排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去 336
M0-641197 排煙ﾀﾞｸﾄ保温取外し 336
M0-641144 排気筒保温撤去 336
M0-641198 排気筒保温取外し 337

ﾀﾞｸﾄ撤去

M0-641111 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 338
M0-641138 長方形ﾀﾞｸﾄ取外し 339
M0-641112 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去 339
M0-641139 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)取外し 340

ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

M0-641121 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去 341
M0-641101 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取外し 342
M0-641122 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去 342
M0-641102 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 取外し 342
M0-641123 ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去 342
M0-641103 ﾉｽﾞﾙ形吹出口取外し 342
M0-641124 線状吹出口撤去 342
M0-641104 線状吹出口取外し 343
M0-641125 吸込口撤去 343
M0-641105 吸込口 取外し 343
M0-641126 排煙口撤去 343
M0-641106 排煙口 取外し 343
M0-641131 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去 344
M0-641183 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD) 取外し 344
M0-641132 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去 344
M0-641184 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD) 取外し 344
M0-641133 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去 345
M0-641185 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD) 取外し 345
M0-641134 風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去 345
M0-641186 風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)取外し 345
M0-641135 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SD)撤去 346
M0-641187 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SD) 取外し 346
M0-641136 防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD)撤去 346
M0-641188 防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD) 取外し 346
M0-641137 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ(PD)撤去 347
M0-641189 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ(PD) 取外し 347
M0-641127 風量測定口撤去 347
M0-641107 風量測定口取外し 347
M0-641128 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 347
M0-641108 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取外し 347
M0-641129 点検口(ﾀﾞｸﾄ用)撤去 348
M0-641109 点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取外し 348
M0-641271 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(MD)撤去 348
M0-641272 ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(MD) 取外し 348
M0-641273 排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SMD)撤去 348
M0-641274 排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SMD) 取外し 349

衛生器具撤去

M0-641151 和風便器撤去 350
M0-641174 和風便器取外し 351
M0-641153 大便器撤去 351
M0-641176 大便器取外し 351
M0-641154 小便器撤去 351
M0-641177 小便器 取外し 351
M0-641155 洗面器撤去 351
M0-641178 洗面器 取外し 352
M0-641156 手洗器撤去 352
M0-641179 手洗器 取外し 352
M0-641157 洗面化粧台撤去 352
M0-641170 洗面化粧台取外し 352

M0-641161 洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 352
M0-641146 洗濯機ﾊﾟﾝ取外し 352
M0-641159 掃除流し撤去 352
M0-641169 掃除流し取外し 353
M0-641162 飲料用冷水器撤去 353
M0-641147 飲料用冷水器取外し 353
M0-641163 化粧棚撤去 353
M0-641148 化粧棚 取外し 353
M0-641164 鏡撤去 353
M0-641149 鏡 取外し 353
M0-641165 身障者用鏡撤去 353
M0-641115 身障者用鏡取外し 354
M0-641166 水石けん入れ撤去 354
M0-641117 水石けん入れ取外し 354
M0-641167 仕切板撤去 354
M0-641120 仕切板 取外し 354
M0-641168 ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去 354
M0-641119 ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取外し 354
M0-641171 洗浄弁撤去 354
M0-641130 洗浄弁 取外し 355
M0-641172 ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去 355
M0-641140 ｼｬﾜｰｾｯﾄ 取外し 355
M0-641173 小便器用節水装置撤去 355
M0-641150 小便器用節水装置取外し 355

舗装撤去

M1-638327 舗装ｶｯﾀｰ切断 355

機械設備工事(参考歩掛り)

共通工事

保温工事

配管保温

M0-632111 給水管 保温 356
M1-632111 給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ 359
M0-632121 排水管 保温 360
M0-632152 冷水管 保温 364
M0-632151 冷温水管 保温 367
M0-632162 冷媒管 保温 370
M0-632164 冷水管(冷水温度2～4℃)保温 373
M0-632163 ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 374
M0-632131 給湯管 保温 377
M0-632153 温水管 保温 381
M0-632161 蒸気管 保温 385

ﾀﾞｸﾄ類保温

M0-632171 長方形ﾀﾞｸﾄ 保温 389
M0-632178 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 390
M0-632174 消音内貼り 390
M0-632173 排煙ﾀﾞｸﾄ 保温 390

塗装工事及び防食処置

塗装工事

機器類塗装

M0-633122 機器類 塗装 390

空気調和設備工事

ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

M0-741412 計量口 390

ﾀﾞｸﾄ設備

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

M0-742111 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) 391
M0-742112 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) 391
M0-742113 鋼板製ﾀﾞｸﾄ 391

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

M0-742141 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ 391
M0-742142 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有) 391

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

M0-742131 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) 392

ﾀﾞｸﾄ付属品

M0-742301 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付 392
M0-742311 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 393
M0-742302 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付 395
M0-742312 ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 395
M0-742303 ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付 395
M0-742314 ﾉｽﾞﾙ形吹出口 396
M0-742315 ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口 396

M0-742304 線状吹出口　取付 396
M0-742313 線状吹出口 397
M0-742305 吸込口　取付 397
M0-742321 ｽﾘｯﾄ形吸込口 398
M0-742306 風量調節､逆流防止､ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付 400
M0-742411 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 401
M0-742451 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 401
M0-742307 防火､防煙､防火防煙､ﾋﾟｽﾄﾝ､排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付 402
M0-742412 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 402
M0-742452 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 403
M0-742421 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 403
M0-742461 丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 404
M0-742422 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 405
M0-742462 丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 406
M0-742431 ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 406
M0-742435 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 407
M0-742232 風量測定口 408
M0-742351 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 408
M0-742231 点検口 409
M0-742434 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 409

自動制御設備

M0-744269 自動制御用銅管 409

給排水衛生設備工事

衛生器具設備

大便器類

M0-731101 和風便器　取付 409
M0-731103 大便器 取付 410

小便器類

M0-731137 小便器　取付 410

洗面器、手洗器、付属品等

M0-731157 洗面器　取付 410
M0-731158 手洗器　取付 410
M0-731187 洗面化粧台　取付 411
M0-731180 洗濯機ﾊﾟﾝ　取付 411
M0-731159 掃除流し　取付 411
M0-731189 飲料用冷水器取付 411
M0-731177 化粧棚　取付 411
M0-731178 鏡　取付 411
M0-731179 身障者用鏡　取付 411
M0-731170 水石けん入れ取付 412
M0-731194 ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ取付 412
M0-731144 仕切板　取付 412
M0-731145 ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取付 412
M0-731140 ﾀｵﾙ掛け 取付 412
M0-731150 紙巻器 取付 412
M0-731104 擬音装置 取付 412
M0-731146 洗浄弁　取付 412
M0-731147 ｼｬﾜｰｾｯﾄ　取付 413
M0-731148 小便器用節水装置取付 413
M0-731149 和風便器耐火ｶﾊﾞｰ　取付 413
M0-731190 大便器用耐火ｶﾊﾞｰ取付 413
M0-731129 温水洗浄式便座取付 413
M0-731142 小便器洗浄用埋設管 413
M0-731197 標記板　取付 413
M1-235646 便所手すり　取付け 413

消火設備

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

M0-735221 流水検知装置 413
M0-735291 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 取付 414
M0-735211 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 415
M0-735212 ﾍｯﾄﾞ保護網 415
M0-735231 末端試験弁 415
M0-735241 起動用水圧開閉装置 415
M0-735251 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口 415
M0-735281 ﾍﾞﾙ 415
M0-735214 補助散水栓箱 415
M0-735213 集熱板 415

機械設備工事(参考歩掛り)(改修)

共通工事

配管工事

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

M0-651344 冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修 415

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
特殊作業員		人	23,600	労務 M0-911111
普通作業員		人	18,200	労務 M0-911112
運転手(特殊)		人	21,600	労務 M0-911114
運転手(一般)		人	19,600	労務 M0-911115
とび工		人	28,000	労務 M0-911121
鉄筋工		人	29,500	労務 M0-911122
型わく工		人	27,900	労務 M0-911125
はつり工		人	30,600	労務 M0-911132
塗装工		人	28,100	労務 M0-911141
左官		人	25,300	労務 M0-911143
配管工		人	24,800	労務 M0-911162
ﾀﾞｸﾄ工		人	24,300	労務 M0-911163
保温工		人	25,100	労務 M0-911164
設備機械工		人	29,400	労務 M0-911165

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類

一般弁類　取付　　施工 M0-634600

個

	単　　価	備　　考
15A	2,580	
20A	2,950	
25A	3,320	
32A	4,050	
40A	4,790	
50A	5,900	
65A	10,300	
80A	12,500	
100A	14,700	
125A	17,700	
150A	23,900	
200A	26,500	
250A	33,200	
300A	40,500	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　取付　　施工 M0-634601

個

	単　　価	備　　考
15A	1,290	
20A	1,470	
25A	1,660	
32A	2,020	
40A	2,390	
50A	2,950	
65A	5,160	
80A	6,270	
100A	7,380	
125A	8,850	
150A	11,900	
200A	13,200	
250A	16,600	
300A	20,200	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類

多量ﾄﾗｯﾌﾟ　取付　　施工 M0-634602

個

	単　　価	備　　考
15A	5,160	
20A	5,900	
25A	6,640	
32A	8,110	
40A	9,590	
50A	11,800	
65A	20,600	
80A	25,000	
100A	29,500	
125A	35,400	
150A	47,900	
200A	53,100	
250A	66,400	
300A	81,100	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／仕切弁

青銅仕切弁　　施工 M0-634611

個

	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)　　施工 M0-634614

個

	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－	－
300A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－	－

ねずみ鋳鉄仕切弁　　施工 M0-634615

個

	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	[redacted]	[redacted]
300A(外ねじ)	－	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／仕切弁

鋳鋼仕切弁　　施工 M0-634616

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
50A(外ねじ)	[redacted]
65A(外ねじ)	[redacted]
80A(外ねじ)	[redacted]
100A(外ねじ)	[redacted]
125A(外ねじ)	[redacted]
150A(外ねじ)	[redacted]
200A(外ねじ)	[redacted]
250A(外ねじ)	[redacted]
300A(外ねじ)	[redacted]

仕切弁(管端防食ｺｱ)　　施工 M0-634617

個

	5K(ねじ･給水用)	10K(ねじ･給水用)	5K(ねじ･給湯用)	10K(ねじ･給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁　　施工 M0-634618

個

	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	－	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／仕切弁

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁　　施工 M0-634619

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
15A(外ねじ)	－	[redacted]
20A(外ねじ)	－	[redacted]
25A(外ねじ)	－	[redacted]
32A(外ねじ)	－	[redacted]
40A(外ねじ)	－	[redacted]
50A(外ねじ)	－	[redacted]
65A(外ねじ)	－	[redacted]
80A(外ねじ)	－	[redacted]
100A(外ねじ)	－	[redacted]
125A(外ねじ)	－	[redacted]
150A(外ねじ)	－	[redacted]
200A(外ねじ)	－	[redacted]
250A(外ねじ)	－	[redacted]
300A(外ねじ)	－	[redacted]

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)　　施工 M0-634613

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－
300A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／玉形弁

青銅玉形弁　　施工 M0-634621

個

	5K(ねじ)	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)　　施工 M0-634624

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	20K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	－	－
300A(外ねじ)	－	－	－	[redacted]	－	－

ねずみ鋳鉄玉形弁　　施工 M0-634625

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／玉形弁

ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁　　施工 M0-634628

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁　　施工 M0-634629

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]
15A(外ねじ)	－	[redacted]
20A(外ねじ)	－	[redacted]
25A(外ねじ)	－	[redacted]
32A(外ねじ)	－	[redacted]
40A(外ねじ)	－	[redacted]
50A(外ねじ)	－	[redacted]
65A(外ねじ)	－	[redacted]
80A(外ねじ)	－	[redacted]
100A(外ねじ)	－	[redacted]
125A(外ねじ)	－	[redacted]
150A(外ねじ)	－	[redacted]
200A(外ねじ)	－	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／玉形弁

可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)　　施工 M0-634623

個

	10K(ねじ)	16K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(内ねじ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
80A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
100A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
125A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
150A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
200A(外ねじ)	－	－	[redacted]	[redacted]
250A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－
300A(外ねじ)	－	－	[redacted]	－

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁

ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁　　施工 M0-634638

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁　　施工 M0-634639

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ｳｴﾊｰ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	－	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	－
65A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
80A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
100A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
125A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
150A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
200A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
250A	－	－	[redacted]	[redacted]	－
300A	－	－	[redacted]	[redacted]	－

青銅衝撃吸収式逆止弁　　施工 M0-634641

個

	10K
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁

鋳鉄衝撃吸収式逆止弁

施工 M0-634645

個

	10K
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁

施工 M0-634649

個

	10K
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]

青銅逆止弁

施工 M0-634631

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁

鋳鉄弁ｰﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁　　施工 M0-634634

個

	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	20K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	
15A	[redacted]	－	－	－	
20A	[redacted]	－	－	－	
25A	[redacted]	－	－	－	
32A	[redacted]	－	－	－	
40A	[redacted]	－	－	－	
50A	[redacted]	－	－	－	
65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
250A	－	[redacted]	－	－	
300A	－	[redacted]	－	－	

ねずみ鋳鉄逆止弁　　施工 M0-634635

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]

逆止弁(管端防食ｺｱ)　　施工 M0-634637

個

	10K(ねじ・給水用)	10K(ねじ・給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／逆止弁

鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁　　施工 M0-634633

個

	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)			
65A	[redacted]	[redacted]			
80A	[redacted]	[redacted]			
100A	[redacted]	[redacted]			
125A	[redacted]	[redacted]			
150A	[redacted]	[redacted]			
200A	[redacted]	[redacted]			
250A	[redacted]	—			
300A	[redacted]	—			

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／ﾎﾞｰﾙ弁

青銅ﾎﾞｰﾙ弁　施工 M0-634661

個

	10K(ねじ)
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁　施工 M0-634662

個

	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)　施工 M0-634667

個

	10K(ねじ･給水用)	10K(ねじ･給湯用)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／ﾎﾞｰﾙ弁

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁　施工 M0-634669

個

	10K(ねじ)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	－	[redacted]
80A	－	[redacted]
100A	－	[redacted]
125A	－	[redacted]
150A	－	[redacted]
200A	－	[redacted]

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁　施工 M0-634660

個

	青銅製
	10K(ねじ)
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／減圧弁

蒸気用減圧弁　　施工 M0-634311

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	

水用減圧弁　　施工 M0-634321

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／安全弁

安全弁　　施工 M0-634313

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　施工 M0-634655

個

	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　施工 M0-634658

個

	10K(ｳｴﾊｰ)
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁　施工 M0-634659

個

	10K(ｳｴﾊｰ)
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／弁類その他

温度調整弁　　施工 M0-634312

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

流量調節弁　　施工 M0-634331

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]

定流量弁　　施工 M0-634332

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

自動ｴｱ抜弁　　施工 M0-634681

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	

吸排気弁　　施工 M0-634680

個

	20	25
青銅製	[redacted]	[redacted]
ｽﾃﾝﾚｽ製	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／弁類／弁類その他

通気弁　　施工 M0-634610

個

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	

水撃防止器　　施工 M0-634686

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／ﾄﾗｯﾌﾟ

多量ﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M0-634692

個

	単　価	備　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	

高圧ﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M0-634697

個

	単　価	備　考
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	

低圧ﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M0-634698

個

	単　価	備　考
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／ｽﾄﾚｰﾅ

Y形ｽﾄﾚｰﾅ　施工 M0-634671

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

U形ｽﾄﾚｰﾅ　施工 M0-634672

個

	10K
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）　施工 M0-634677

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／一般弁類／ｽﾄﾚｰﾅ

ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ　施工 M0-634678

個

	10K
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ　施工 M0-634679

個

	10K
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

伸縮管継手　施工 M0-634111

個

	単 式	複 式
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

鋼管用伸縮管継手　　施工 M0-634161

個

	単式	複式
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　　施工 M0-634115

個

	単　　価	備　　考
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

防振継手　　施工 M0-634113

個

	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形	合成ｺﾞﾑ製
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／配管付属品／伸縮管継手・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

防振継手　　施工 M1-634113

個

		ﾌｯ素樹脂製 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 3山
25A	-	[redacted]
32A	-	[redacted]
40A	-	[redacted]
50A	-	[redacted]
65A	-	[redacted]
80A	-	[redacted]
100A	-	[redacted]
125A	-	[redacted]
150A	-	[redacted]

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ　　施工 M0-634112

個

	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形	合成ｺﾞﾑ製	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形
15A	[redacted]	—	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	—
150A	[redacted]	[redacted]	—
200A	[redacted]	[redacted]	—
250A	[redacted]	[redacted]	—
300A	[redacted]	[redacted]	—

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　　施工 M0-634114

本

	ｽﾃﾝﾚｽ製
20A	[redacted]
25A	[redacted]

電蝕防止継手　　施工 M0-634131

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類

圧力計　　施工 M0-634412

組

	単　　価	備　　考
水用	[redacted]	
蒸気用	[redacted]	

連成計　　施工 M0-634413

組

	単　　価	備　　考
水用	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類

温度計　　施工 M0-634411

個

	単　価	備　考
-	[redacted]	
ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形	[redacted]	
ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	[redacted]	
ｶﾞﾗｽ製 L形	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
地震感知器		組	[redacted]	施工 M0-634421
媒煙濃度計		組	[redacted]	施工 M0-634422

瞬間流量計　　施工 M0-634431

個

	単　価	備　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

固定式瞬間流量計　　施工 M0-634434

個

	単　価	備　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	
300A	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事

保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)　施工 M0-632176

m

	単　価	備　考
60 × 58	[redacted]	
75 × 63	[redacted]	
100 × 70	[redacted]	
140 × 80	[redacted]	

冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装　施工 M0-632188

m

	単　価	備　考
6.35～38.10mm程度	[redacted]	

冷媒管外装　合成 M1-632157

m

	ｽﾃﾝﾚｽ鋼鈑
6.35(10t) × 12.7(20t)	[redacted]
6.35(10t) × 15.88(20t)	[redacted]
6.35(10t) × 19.05(20t)	[redacted]
9.52(10t) × 15.88(20t)	[redacted]
9.52(10t) × 19.05(20t)	[redacted]
9.52(10t) × 25.4(20t)	[redacted]
12.7(10t) × 15.88(20t)	[redacted]
12.7(10t) × 19.05(20t)	[redacted]
12.7(10t) × 25.4(20t)	[redacted]
15.88(10t) × 25.4(20t)	[redacted]
15.88(10t) × 31.75(20t)	[redacted]
15.88(10t) × 34.92(20t)	[redacted]
15.88(10t) × 38.1(20t)	[redacted]
6.35(10t) × 12.7(10t)	[redacted]
6.35(10t) × 15.88(10t)	[redacted]
6.35(10t) × 19.05(10t)	[redacted]
9.52(10t) × 15.88(10t)	[redacted]
9.52(10t) × 19.05(10t)	[redacted]
9.52(10t) × 25.4(10t)	[redacted]
12.7(10t) × 15.88(10t)	[redacted]
12.7(10t) × 19.05(10t)	[redacted]
12.7(10t) × 25.4(10t)	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／排気筒保温

排気筒 保温　施工 M0-632191

㎡

	単　価	備　考
ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／機器類保温

煙道 断熱　　施工 M0-632181

㎡

	単　　価	備　　考
ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	

空調用ﾀﾝｸ類 保温　　施工 M0-632184

㎡

		冷温水ﾍｯﾀﾞｰ	冷温水ﾀﾝｸ	温水ﾍｯﾀﾞｰ	温水ﾀﾝｸ	還水ﾀﾝｸ	蒸気ﾍｯﾀﾞｰ
ﾛｯｸｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		熱交換器	膨張ﾀﾝｸ	貯湯ﾀﾝｸ			
ﾛｯｸｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

冷熱源 保温　　施工 M0-632183

㎡

		冷水ﾍｯﾀﾞｰ	冷水ﾀﾝｸ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]
ﾛｯｸｳｰﾙ	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]
	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

給水用弁類 保温　　施工 M0-632115

個

	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	

	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷温水用弁類保温　　施工 M0-632155

個

	ﾛｯｸｳｰﾙ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾛｯｸｳｰﾙ		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ﾛｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷温水用弁類保温　　施工 M0-632155

個

	ﾛｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	標仕保温材		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷温水用弁類保温　　施工 M0-632155

個

	標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷水用弁類 保温　　施工 M0-632156

個

	ﾛｯｸｳｰﾙ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾛｯｸｳｰﾙ		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ﾛｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷水用弁類 保温　　施工 M0-632156

個

	ﾛｯｸｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

	標仕保温材		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／弁類保温

冷水用弁類 保温　　施工 M0-632156

個

	標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)		
	屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	
65A	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-432111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-432111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給水管 保温　　施工 MO-432111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-432111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-432121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

排水管 保温　　施工 MO-432121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

排水管 保温　　施工 MO-432121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-432121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-432131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-432131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-432131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-432131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-432153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-432153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-432153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-432153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷水管 保温　　施工 M0-432152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷水管 保温　　施工 MO-432152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷水管 保温　　施工 MO-432152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷温水管 保温　　施工 MO-432151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷温水管 保温　　施工 MO-432151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-432151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-432154

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-432154

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-432154

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

冷水管(冷水温度2～4℃)保温　　施工 M0-432156

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-432155

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 MO-432155

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-432155

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-432161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-432161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-432161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-432161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

長方形ﾀﾞｸﾄ保温　　施工 M0-432171

㎡

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	保温厚50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	保温厚50	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)　　施工 M0-432173

m

				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	100㎜	保温厚50	[redacted]
		125㎜	保温厚50	[redacted]
		150㎜	保温厚50	[redacted]
		175㎜	保温厚50	[redacted]
		200㎜	保温厚50	[redacted]
		225㎜	保温厚50	[redacted]
		250㎜	保温厚50	[redacted]
		275㎜	保温厚50	[redacted]
		300㎜	保温厚50	[redacted]
		350㎜	保温厚50	[redacted]
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100㎜	保温厚25	[redacted]
		125㎜	保温厚25	[redacted]
		150㎜	保温厚25	[redacted]
		175㎜	保温厚25	[redacted]
		200㎜	保温厚25	[redacted]
		225㎜	保温厚25	[redacted]
		250㎜	保温厚25	[redacted]
		275㎜	保温厚25	[redacted]
		300㎜	保温厚25	[redacted]
		350㎜	保温厚25	[redacted]
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100㎜	保温厚25	[redacted]
		125㎜	保温厚25	[redacted]
		150㎜	保温厚25	[redacted]
		175㎜	保温厚25	[redacted]
		200㎜	保温厚25	[redacted]
		225㎜	保温厚25	[redacted]
		250㎜	保温厚25	[redacted]
		275㎜	保温厚25	[redacted]
		300㎜	保温厚25	[redacted]
		350㎜	保温厚25	[redacted]
多湿箇所、屋外露出	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	100㎜	保温厚50	[redacted]
		125㎜	保温厚50	[redacted]
		150㎜	保温厚50	[redacted]
		175㎜	保温厚50	[redacted]
		200㎜	保温厚50	[redacted]
		225㎜	保温厚50	[redacted]
		250㎜	保温厚50	[redacted]
		275㎜	保温厚50	[redacted]
		300㎜	保温厚50	[redacted]
		350㎜	保温厚50	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)　　施工 M0-432172

m

				ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出	ｶﾗｰ亜鉛鉄板	100mm	保温厚50	[redacted]
		125mm	保温厚50	[redacted]
		150mm	保温厚50	[redacted]
		175mm	保温厚50	[redacted]
		200mm	保温厚50	[redacted]
		225mm	保温厚50	[redacted]
		250mm	保温厚50	[redacted]
		275mm	保温厚50	[redacted]
		300mm	保温厚50	[redacted]
		350mm	保温厚50	[redacted]
機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100mm	保温厚25	[redacted]
		125mm	保温厚25	[redacted]
		150mm	保温厚25	[redacted]
		175mm	保温厚25	[redacted]
		200mm	保温厚25	[redacted]
		225mm	保温厚25	[redacted]
		250mm	保温厚25	[redacted]
		275mm	保温厚25	[redacted]
		300mm	保温厚25	[redacted]
		350mm	保温厚25	[redacted]
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	100mm	保温厚25	[redacted]
		125mm	保温厚25	[redacted]
		150mm	保温厚25	[redacted]
		175mm	保温厚25	[redacted]
		200mm	保温厚25	[redacted]
		225mm	保温厚25	[redacted]
		250mm	保温厚25	[redacted]
		275mm	保温厚25	[redacted]
		300mm	保温厚25	[redacted]
		350mm	保温厚25	[redacted]
多湿箇所、屋外露出	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	100mm	保温厚50	[redacted]
		125mm	保温厚50	[redacted]
		150mm	保温厚50	[redacted]
		175mm	保温厚50	[redacted]
		200mm	保温厚50	[redacted]
		225mm	保温厚50	[redacted]
		250mm	保温厚50	[redacted]
		275mm	保温厚50	[redacted]
		300mm	保温厚50	[redacted]
		350mm	保温厚50	[redacted]

消音内貼り　　施工 M0-432174

㎡

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ	銅きっ甲金網	保温厚50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	保温厚50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
消音ｴﾙﾎﾞ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	保温厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-432175

㎡

			ﾛｯｸｳｰﾙ	標仕保温材
屋内隠ぺい	きっ甲金網	保温厚25	[redacted]	[redacted]

排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-432176

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	標仕保温材
屋内隠ぺい	きっ甲金網	100㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		125㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		150㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		175㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		200㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		225㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		250㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		275㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		300㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]
		350㎜　保温厚25	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／配管塗装

配管用炭素鋼鋼管(黒管)塗装　　施工 M0-633114

m

	露出(油)	露出(蒸気)	隠ぺい(蒸気の保温される配管含)
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

配管用炭素鋼鋼管(黒管)(VA､PA)塗装　　施工 M0-633112

m

	露出
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／配管塗装

配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装　　施工 M0-633113

m

	露 出
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／機器類塗装

機器類 塗装　　施工 M0-633143

㎡

	露出		隠ぺい	外面
	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ	-	-
支持金物及び架台類	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
鋼板製水槽	—	—	—	[redacted]
	断熱なし	断熱あり		
	-	-		
鋼板製煙道	[redacted]	[redacted]		

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／ﾀﾞｸﾄ塗装

ﾀﾞｸﾄ 塗装　　施工 M0-633131

㎡

	単　　価	備　　考
亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出	[redacted]	
亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・内面	[redacted]	
鋼板製ﾀﾞｸﾄ・露出	[redacted]	
鋼板製ﾀﾞｸﾄ・隠ぺい	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／塗装工事／文字標識等

文字標識等　　施工 M0-633151

式

	衛 生	空 調
500m2	－	[redacted]
1,000m2	[redacted]	[redacted]
2,000m2	[redacted]	[redacted]
3,000m2	[redacted]	[redacted]
5,000m2	[redacted]	[redacted]
7,500m2	[redacted]	[redacted]
10,000m2	[redacted]	[redacted]
15,000m2	[redacted]	[redacted]
20,000m2	[redacted]	[redacted]
30,000m2	[redacted]	[redacted]
50,000m2	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／防錆工事／配管防錆

鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食　　施工 M0-633221

m

	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻
30A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備工事／共通工事／塗装工事及び防錆工事／防錆工事／配管防錆

鋼管(地中)防食　　施工 M0-633211

m

	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ巻	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系絶縁ﾃｰﾌﾟ巻
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／機器搬入

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
搬入基準単価		t	[redacted]	施工 M0-635111
搬入基準単価 （揚重機除く）		t	[redacted]	施工 M0-635112

搬入費　　施工 M0-635121

t

	複数搬入	単独搬入
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬入費(揚重機除く)　　施工 M0-635122

t

	複数搬入	単独搬入
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／共通工事／総合調整

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
配管系統 調整		m	670	施工 M0-636111
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		m²	730	施工 M0-636122
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		m	440	施工 M0-636123

主機械室内機器調整　　施工 M0-636131

式

	空 調	温風暖房
5,000m2以下	355,000	177,000
5,001～15,000m2	533,000	266,000
15,001～30,000m2	711,000	355,000

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
空調機 調整		台	53,300	施工 M0-636141
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 調整		台	3,550	施工 M0-636151
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整		台	53,300	施工 M0-636161

機械設備工事／共通工事／土工事

根切り(人力)　施工 M0-638611

m3

	単　価	備　考
	8,940	

根切り(機械)　施工 M0-638612

m3

	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]

埋戻し　施工 M0-638621

m3

	根切り土	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
	-	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
人 力	[redacted]	－	－
機 械	－	[redacted]	[redacted]
	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3		
	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型		
機 械	[redacted]		

建設発生土処理　施工 M0-638631

m3

	構内敷ならし
人 力	5,270

砂利地業　施工 M0-638641

m3

	単　価	備　考
切込砂利	[redacted]	
切込砕石	[redacted]	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	
切込砂利、切込砕石、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
山砂		m3	[redacted]	施工 M0-638651

機械設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ　施工 M0-638711

m3

	単　価	備　考
生ｺﾝ人力打設	[redacted]	
生ｺﾝ人力打設 桝用	[redacted]	

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　施工 M0-638712

m3

	単　価	備　考
-	[redacted]	
桝用	[redacted]	

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　施工 M0-638713

m3

	単　価	備　考
-	[redacted]	
桝用	[redacted]	

鉄筋　施工 M0-638721

kg

	単　価	備　考
D10	[redacted]	
D13	[redacted]	
D10､D13	[redacted]	
D10､D13 桝用	[redacted]	

ﾓﾙﾀﾙ　施工 M0-638731

㎡

	単　価	備　考
普 通	[redacted]	
防 水	[redacted]	
防水 桝用	[redacted]	

ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ　施工 M0-638732

m3

	単　価	備　考
-	[redacted]	
桝用	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

型枠　　施工 M0-638761

㎡

	単　価	備　考
一般用	[redacted]	
桝類	[redacted]	
2回使用	[redacted]	

機械設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他／その他

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　施工 M0-638673

日

	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	[redacted]	施工 M0-638674

足掛け　　施工 M0-638672

個

	単　価	備　考
22φ鋼製	[redacted]	

運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 M0-031011

運転日

	普通用
2t積	[redacted]

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（片吸込形）据付(空調機器)　施工 M0-637211

台

	標準基礎	防振基礎
0.75kW以下	51,600	61,900
1.5 kW以下	61,600	74,000
2.2 kW以下	72,100	86,600
3.7 kW以下	78,700	94,400
5.5 kW以下	98,400	118,000
7.5 kW以下	103,000	123,000
11.0 kW以下	126,000	152,000
15.0 kW以下	155,000	186,000
18.5 kW以下	178,000	214,000
22.0 kW以下	188,000	226,000
30.0 kW以下	216,000	259,000
37.0 kW以下	240,000	288,000

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（片吸込形）据付(衛生機器)　施工 M0-637271

台

	標準基礎	防振基礎
0.75kW以下	51,600	61,900
1.5 kW以下	61,600	74,000
2.2 kW以下	72,100	86,600
3.7 kW以下	78,700	94,400
5.5 kW以下	98,400	118,000
7.5 kW以下	103,000	123,000
11.0 kW以下	126,000	152,000
15.0 kW以下	155,000	186,000
18.5 kW以下	178,000	214,000
22.0 kW以下	188,000	226,000
30.0 kW以下	216,000	259,000
37.0 kW以下	240,000	288,000

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（両吸込形）据付(空調機器)　施工 M0-637212

台

	標準基礎	防振基礎
11.0 kW以下	240,000	288,000
15.0 kW以下	244,000	293,000
18.5 kW以下	255,000	307,000
22.0 kW以下	283,000	339,000
30.0 kW以下	294,000	353,000
37.0 kW以下	377,000	453,000
55.0 kW以下	398,000	478,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(両吸込形) 据付(衛生機器)　　施工 M0-637272

台

	標準基礎	防振基礎
11.0 kW以下	240,000	288,000
15.0 kW以下	244,000	293,000
18.5 kW以下	255,000	307,000
22.0 kW以下	283,000	339,000
30.0 kW以下	294,000	353,000
37.0 kW以下	377,000	453,000
55.0 kW以下	398,000	478,000

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(空調機器)　　施工 M0-637213

台

	標準基礎	防振基礎
1.5 kW以下	79,600	95,500
2.2 kW以下	89,200	107,000
3.7 kW以下	103,000	123,000
5.5 kW以下	117,000	140,000
7.5 kW以下	145,000	174,000
11.0 kW以下	202,000	243,000
15.0 kW以下	216,000	259,000
18.5 kW以下	249,000	299,000
22.0 kW以下	273,000	328,000
30.0 kW以下	306,000	368,000
37.0 kW以下	335,000	402,000

多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)　　施工 M0-637273

台

	標準基礎	防振基礎
1.5 kW以下	79,600	95,500
2.2 kW以下	89,200	107,000
3.7 kW以下	103,000	123,000
5.5 kW以下	117,000	140,000
7.5 kW以下	145,000	174,000
11.0 kW以下	202,000	243,000
15.0 kW以下	216,000	259,000
18.5 kW以下	249,000	299,000
22.0 kW以下	273,000	328,000
30.0 kW以下	306,000	368,000
37.0 kW以下	335,000	402,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(空調機器)　　施工 M0-637255

基

		ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	ﾎﾟﾝﾌﾟ4台
標準基礎	0.75kW以下	86,100	129,000	172,000
	1.5 kW以下	92,700	139,000	185,000
	2.2 kW以下	96,200	144,000	192,000
	3.7 kW以下	107,000	161,000	215,000
	5.5 kW以下	124,000	186,000	248,000
	7.5 kW以下	143,000	215,000	286,000
防振基礎	0.75kW以下	103,000	155,000	206,000
	1.5 kW以下	111,000	166,000	222,000
	2.2 kW以下	115,000	173,000	230,000
	3.7 kW以下	129,000	193,000	258,000
	5.5 kW以下	149,000	223,000	298,000
	7.5 kW以下	172,000	258,000	344,000

小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(衛生機器)　　施工 M0-637274

基

		ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	ﾎﾟﾝﾌﾟ4台
標準基礎	0.75kW以下	86,100	129,000	172,000
	1.5 kW以下	92,700	139,000	185,000
	2.2 kW以下	96,200	144,000	192,000
	3.7 kW以下	107,000	161,000	215,000
	5.5 kW以下	124,000	186,000	248,000
	7.5 kW以下	143,000	215,000	286,000
防振基礎	0.75kW以下	103,000	155,000	206,000
	1.5 kW以下	111,000	166,000	222,000
	2.2 kW以下	115,000	173,000	230,000
	3.7 kW以下	129,000	193,000	258,000
	5.5 kW以下	149,000	223,000	298,000
	7.5 kW以下	172,000	258,000	344,000

水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(空調機器)　　施工 M0-637256

基

		ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	ﾎﾟﾝﾌﾟ4台
標準基礎	0.75kW以下	86,100	129,000	172,000
	1.5 kW以下	92,700	139,000	185,000
	2.2 kW以下	96,200	144,000	192,000
	3.7 kW以下	107,000	161,000	215,000
	5.5 kW以下	124,000	186,000	248,000
	7.5 kW以下	143,000	215,000	286,000
防振基礎	0.75kW以下	103,000	155,000	206,000
	1.5 kW以下	111,000	166,000	222,000
	2.2 kW以下	115,000	173,000	230,000
	3.7 kW以下	129,000	193,000	258,000
	5.5 kW以下	149,000	223,000	298,000
	7.5 kW以下	172,000	258,000	344,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付(衛生機器)　施工 M0-637281

基

		ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	ﾎﾟﾝﾌﾟ4台
標準基礎	0.75kW以下	86,100	129,000	172,000
	1.5 kW以下	92,700	139,000	185,000
	2.2 kW以下	96,200	144,000	192,000
	3.7 kW以下	107,000	161,000	215,000
	5.5 kW以下	124,000	186,000	248,000
	7.5 kW以下	143,000	215,000	286,000
防振基礎	0.75kW以下	103,000	155,000	206,000
	1.5 kW以下	111,000	166,000	222,000
	2.2 kW以下	115,000	173,000	230,000
	3.7 kW以下	129,000	193,000	258,000
	5.5 kW以下	149,000	223,000	298,000
	7.5 kW以下	172,000	258,000	344,000

汚水、雑排水、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(衛生機器)　施工 M0-637221

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW以下	42,400	
0.75kW以下	43,700	
1.5 kW以下	53,800	
2.2 kW以下	59,000	
3.7 kW以下	65,600	
5.5 kW以下	84,400	
7.5 kW以下	101,000	
11.0 kW以下	136,000	

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）据付(空調機器)　施工 M0-637251

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	94,400	113,000
900㎡以下	110,000	132,000

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）据付(衛生機器)　施工 M0-637275

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	94,400	113,000
900㎡以下	110,000	132,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）据付(空調機器)　施工 M0-637252

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	110,000	132,000
1000㎡以下	125,000	151,000
1800㎡以下	141,000	170,000
2400㎡以下	157,000	188,000
3500㎡以下	182,000	219,000

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）据付(衛生機器)　施工 M0-637276

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	110,000	132,000
1000㎡以下	125,000	151,000
1800㎡以下	141,000	170,000
2400㎡以下	157,000	188,000
3500㎡以下	182,000	219,000

凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）据付(空調機器)　施工 M0-637253

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	96,200	115,000
900㎡以下	104,000	124,000

凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ（単式）据付(衛生機器)　施工 M0-637277

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	96,200	115,000
900㎡以下	104,000	124,000

凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）据付(空調機器)　施工 M0-637254

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	104,000	124,000
1000㎡以下	119,000	143,000
1800㎡以下	135,000	162,000
2400㎡以下	148,000	177,000

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

凝縮水ﾎﾟﾝﾌﾟ（複式）据付(衛生機器)　施工 M0-637278

台

	標準基礎	防振基礎
700㎡以下	104,000	124,000
1000㎡以下	119,000	143,000
1800㎡以下	135,000	162,000
2400㎡以下	148,000	177,000

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾕﾆｯﾄ形）据付(衛生機器)　施工 M0-637231

台

	単　　価	備　　考
5.5 kW以下	164,000	
11.0 kW以下	224,000	
15.0 kW以下	259,000	
19.0 kW以下	306,000	
22.0 kW以下	362,000	
30.0 kW以下	435,000	
37.0 kW以下	641,000	

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　据付(空調機器)　施工 M0-637261

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW 以下	25,300	
0.75kW 以下	29,700	
1.5 kW 以下	41,100	

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　据付(衛生機器)　施工 M0-637279

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW 以下	25,300	
0.75kW 以下	29,700	
1.5 kW 以下	41,100	

ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ　据付(空調機器)　施工 M0-637214

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW以下	31,000	
0.75kW以下	32,800	

ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ　据付(衛生機器)　施工 M0-637270

台

	単　　価	備　　考
0.4 kW以下	31,000	
0.75kW以下	32,800	

機械設備工事／共通工事／ﾎﾟﾝﾌﾟ類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 (空調機器)		台	13,900	施工 M0-637215
ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 (衛生機器)		台	13,900	施工 M0-637280

深井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)　　施工 M0-637224

台

	単　　価	備　　考
3.7 kW以下	32,300	
5.5 kW以下	46,800	
7.5 kW以下	50,700	
15.0 kW以下	65,100	
22.0 kW以下	79,100	
37.0 kW以下	97,100	
55.0 kW以下	118,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／ﾎﾞｲﾗｰ

鋳鉄製ﾎﾞｲﾗｰ 据付　　施工 M0-745112

基

	単　　価	備　　考
105kW以下	68,200	
151kW以下	82,200	
192kW以下	95,800	
233kW以下	110,000	
273kW以下	125,000	
314kW以下	139,000	
355kW以下	153,000	

鋼製真空式(無圧式)温水発生機 据付　　施工 M0-745123

基

	単　　価	備　　考
46.5kW以下	14,400	
73.3kW以下	26,200	
93.0kW以下	59,000	
116.0kW以下	64,300	
151.0kW以下	86,600	
186.0kW以下	95,300	
233.0kW以下	111,000	
291.0kW以下	147,000	
349.0kW以下	153,000	
465.0kW以下	230,000	
582.0kW以下	247,000	
733.0kW以下	327,000	
930.0kW以下	366,000	
1,163.0kW以下	536,000	
1,860.0kW以下	801,000	

鋼製ﾎﾞｲﾗｰ(温水)据付　　施工 M0-745113

基

	単　　価	備　　考
81.4kW以下	80,000	
140.0kW以下	113,000	
174.0kW以下	135,000	
279.0kW以下	168,000	
419.0kW以下	213,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／温風暖房機

温風暖房機 据付　　施工 M0-745114

基

	送風機別置形	送風機内蔵立形	送風機内蔵横形
58.1kW以下	53,300	80,000	－
116.0kW以下	70,800	113,000	109,000
174.0kW以下	100,000	135,000	213,000
233.0kW以下	141,000	168,000	292,000
349.0kW以下	195,000	213,000	386,000

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／ﾀﾝｸ類

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ　据付　　施工 M0-745361

基

	単　　価	備　　考
T0-0.95	92,300	
T0-1.5	97,500	
T0-1.9	124,000	
T0-3	150,000	
T0-4	177,000	
T0-5	212,000	
T0-6	230,000	
T0-7	248,000	
T0-8	354,000	
T0-10	425,000	
T0-12	514,000	
T0-13	531,000	
T0-15	602,000	
T0-18	638,000	
T0-20	709,000	
T0-25	842,000	
T0-30	925,000	

鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ　据付　　施工 M0-745363

基

	単　　価	備　　考
T0SF-3	150,000	
T0SF-4	177,000	
T0SF-5	212,000	
T0SF-6	230,000	
T0SF-7	248,000	
T0SF-8	354,000	
T0SF-10	425,000	
T0SF-12	514,000	
T0SF-13	531,000	
T0SF-15	602,000	
T0SF-18	638,000	
T0SF-20	709,000	
T0SF-25	842,000	
T0SF-30	925,000	

ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 据付　　施工 M0-745362

基

	単　　価	備　　考
T0S-100	17,400	
T0S-150	19,200	
T0S-190	25,300	
T0S-300	31,400	
T0S-500	39,300	
T0S-950	59,900	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／ﾀﾝｸ類

ﾍｯﾀﾞｰ 据付　　施工 M0-745331

基

	単　　価	備　　考
200φ×1200L	23,600	
250φ×2500L	40,200	
300φ×3000L	52,000	
350φ×4000L	64,700	

開放形膨張ﾀﾝｸ 据付　　施工 M0-745321

基

	単　　価	備　　考
TE-100	18,800	
TE-200	22,300	
TE-300	33,200	
TE-500	41,100	
TE-750	48,100	
TE-1,000	58,100	

密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ 据付　　施工 M0-745322

基

	単　　価	備　　考
100L以下	15,300	
200L以下	19,200	
300L以下	22,700	
500L以下	30,100	
750L以下	39,800	
1,000L以下	48,900	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ附属品(TO)　施工 M0-741421

組

	単　価	備　考
8,000L以下	[redacted]	
10,000L	[redacted]	
12,000～15,000L	[redacted]	
18,000～30,000L	[redacted]	

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ附属品(TOSF)　施工 M0-741423

組

	単　価	備　考
8,000L以下	[redacted]	
10,000L	[redacted]	
12,000～15,000L	[redacted]	
18,000～30,000L	[redacted]	

ｵｲﾙﾀﾝｸふた　取付　施工 M0-733351

組

	WPM
450φ	14,400
500φ	15,700
600φ	18,800
700φ	22,700
800φ	40,200

ｵｲﾙﾀﾝｸふた　施工 M0-733352

個

	WPM-A	WPM-AW
450A	[redacted]	－
500A	[redacted]	－
600A	[redacted]	－
700A	－	[redacted]
800A	－	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ(除水口ﾎﾞｯｸｽ)取付		個	6,560	施工 M0-741420

漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ　施工 M0-741416

個

	単　価	備　考
150A	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

除水口ﾎﾞｯｸｽ　　施工 M0-741418

個

	単　価	備　考
150A	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ　取付		個	8,740	施工 M0-741430

注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ　　施工 M0-741431

個

	単　価	備　考
TC-3単独形	[redacted]	
TC-3共用形	[redacted]	

複式ｽﾄﾚｰﾅ(油用)取付　　施工 M0-634670

個

	単　価	備　考
15A	3,490	
20A	3,930	
25A	4,810	
32A	5,680	
40A	6,990	
50A	8,740	

ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ　　施工 M0-634673

個

	複式
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

鋳鋼製仕切弁(油用)取付　　施工 M0-634675

個

	単　　価	備　　考
15A	3,060	
20A	3,490	
25A	4,370	
32A	5,240	
40A	6,120	
50A	7,430	

油流量計　取付　　施工 M0-634450

組

	単　　価	備　　考
20A	13,100	
25A	14,400	
32A	16,600	
40A	18,300	

油流量計　　施工 M0-634451

組

	灯油用	重油用
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
遠隔油量指示計 取付		組	65,600	施工 M0-744140

遠隔油量指示計　　施工 M0-744131

組

	単　　価	備　　考
抵抗変化式液面計(警報付)	[redacted]	
磁歪式油面計	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
副指示計		組	[redacted]	施工 M0-744133

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

油面制御装置　　施工 M0-744132

組

	単　価	備　考
上限又は下限警報	[redacted]	
上限,下限警報	[redacted]	
ﾎﾟﾝﾌﾟ起動接点+警報	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
乾燥砂　取付		m3	11,100	施工 M0-741440

注油口(ｽﾄﾚｰﾅ付)取付　　施工 M0-741450

個

	単　価	備　考
50A	6,990	
65A	8,740	
80A	10,400	

注油口　　施工 M0-741411

個

	単　価	備　考
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	

吸油逆止弁　取付　　施工 M0-741419

個

	単　価	備　考
25A	4,370	
32A	4,810	
40A	5,680	
50A	6,990	

吸油逆止弁　　施工 M0-741413

個

	単　価	備　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

通気金物(ｽﾄﾚｰﾅ付)取付　　施工 M0-741424

個

	単　価	備　考
32A	4,810	
40A	5,680	
50A	6,990	

油用通気金物　　施工 M0-741414

個

	単　価	備　考
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	

漏えい検査管口(除水口)取付　　施工 M0-741425

個

	単　価	備　考
32A	4,810	

漏えい検査管口　　施工 M0-741415

個

	単　価	備　考
32A	[redacted]	

除水口　　施工 M0-741417

個

	単　価	備　考
40A	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ据付　　施工 M0-745131

基

	単　価	備　考
3.75kW以下(電動機出力)	69,100	
5.5 kW以下(電動機出力)	82,600	
11.0 kW以下(電動機出力)	137,000	
22.0 kW以下(電動機出力)	226,000	
37.0 kW以下(電動機出力)	315,000	
60.0 kW以下(電動機出力)	374,000	
75.0 kW以下(電動機出力)	551,000	
90.0 kW以下(電動機出力)	571,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付　　施工 M0-745133

基

	単　価	備　考
2.2 kW以下(電動機出力)	81,800	
3.75kW以下(電動機出力)	101,000	
5.5 kW以下(電動機出力)	135,000	
7.5 kW以下(電動機出力)	151,000	
11.0 kW以下(電動機出力)	223,000	
15.0 kW以下(電動機出力)	233,000	
22.0 kW以下(電動機出力)	293,000	
33.0 kW以下(電動機出力)	451,000	
37.0 kW以下(電動機出力)	475,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／吸収冷温水機

吸収冷温水機据付　　施工 M0-745142

基

	単　価	備　考
70kW以下	274,000	
105kW以下	369,000	
140kW以下	463,000	
176kW以下	558,000	
264kW以下	794,000	
352kW以下	1,030,000	
440kW以下	1,120,000	
528kW以下	1,330,000	
598kW以下	1,500,000	
721kW以下	1,790,000	
897kW以下	2,210,000	
1,056kW以下	2,590,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／冷却塔

冷却塔据付　　施工 M0-745151

基

	単　価	備　考
20.9kW以下	51,600	
31.4kW以下	55,500	
41.8kW以下	57,300	
62.7kW以下	66,000	
83.7kW以下	69,500	
104.0kW以下	74,800	
125.0kW以下	85,300	
167.0kW以下	110,000	
209.0kW以下	128,000	
251.0kW以下	145,000	
334.0kW以下	195,000	
418.0kW以下	270,000	
523.0kW以下	300,000	
627.0kW以下	386,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／冷凍機設備／薬液注入装置

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
薬液注入装置据付		台	15,300	施工 M0-637201

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ接続)据付　　施工 M0-745173

台

	屋内機		屋外機		
	床置き		床置き		天井吊り
	防振基礎無し	防振基礎有り	防振基礎無し	防振基礎有り	-
12.5kW以下	41,500	49,800	14,800	17,800	29,700
18.0kW以下	56,800	68,200	22,700	27,200	45,400
25.0kW以下	69,500	83,400	28,400	34,100	56,800
35.5kW以下	113,000	135,000	48,900	58,700	97,900
50.0kW以下	139,000	167,000	49,800	59,800	99,700
56.0kW以下	153,000	183,000	56,400	67,700	112,000
71.0kW以下	194,000	233,000	79,600	95,500	159,000

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付　　施工 M0-745177

台

	屋内機				屋外機		
	天井吊り	壁掛け	床置き		天井吊り	床置き	
	-	-	防振基礎無し	防振基礎有り	-	防振基礎無し	防振基礎有り
2.8kW以下	17,900	—	6,560	7,870	39,300	19,600	23,600
3.2kW以下	21,800	11,800	6,560	7,870	48,100	24,000	28,800
4.0kW以下	22,300	11,800	7,870	9,440	50,700	25,300	30,400
4.5kW以下	22,700	11,800	13,100	15,700	54,200	27,100	32,500
5.0kW以下	22,700	11,800	13,100	15,700	57,700	28,800	34,600
5.6kW以下	23,100	13,100	13,500	16,200	67,300	33,600	40,400
6.3kW以下	23,100	13,100	15,700	18,800	69,900	34,900	41,900
7.1kW以下	23,100	13,500	15,700	18,800	72,600	36,300	43,500
8.0kW以下	27,500	14,400	18,300	22,000	85,700	42,800	51,400
10.0kW以下	35,400	18,300	21,800	26,200	95,300	47,600	57,200
12.5kW以下	35,400	24,000	22,300	26,700	108,000	54,200	65,000
14.0kW以下	35,800	26,200	22,300	26,700	111,000	55,900	67,100
20.0kW以下	—	—	—	—	200,000	100,000	120,000
25.0kW以下	—	—	—	—	223,000	111,000	134,000
28.0kW以下	—	—	—	—	248,000	124,000	149,000
33.5kW以下	—	—	—	—	293,000	146,000	176,000
40.0kW以下	—	—	—	—	348,000	174,000	208,000
45.0kW以下	—	—	—	—	389,000	194,000	233,000
50.0kW以下	—	—	—	—	431,000	215,000	258,000
56.0kW以下	—	—	—	—	481,000	240,000	288,000
63.0kW以下	—	—	—	—	538,000	269,000	323,000
80.0kW以下	—	—	—	—	679,000	339,000	407,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付　　施工 M0-745168

台

	屋外機	
	防振基礎無し	防振基礎有り
28.0kW以下	118,000	141,000
35.5kW以下	153,000	183,000
45.0kW以下	244,000	293,000
56.0kW以下	306,000	367,000
71.0kW以下	332,000	398,000
85.0kW以下	393,000	472,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機

水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 据付　　施工 M0-745162

台

	床置形	天井吊形
0.4kW以下	50,300	100,000
2.5kW以下	50,300	100,000
5.0kW以下	66,000	132,000
9.0kW以下	67,800	135,000
14.0kW以下	82,600	165,000
22.4kW以下	95,800	191,000
28.0kW以下	106,000	213,000
45.0kW以下	139,000	278,000
56.0kW以下	158,000	317,000
71.0kW以下	234,000	468,000
90.0kW以下	256,000	512,000
112.0kW以下	364,000	728,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ(ｳｲﾝﾄﾞ形)据付　　施工 M0-745176

台

	単　　価	備　　考
1.8kW以下	14,800	
2.2kW以下	28,400	
3.6kW以下	37,600	
4.5kW以下	41,500	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付　　施工 M0-745175

台

	屋内機		屋外機	
	壁掛け	床置き	床置き	天井吊り
1.8kW以下	4,370	－	12,600	25,300
2.5kW以下	4,370	7,430	13,100	26,200
3.6kW以下	5,240	7,430	16,100	32,300
4.0kW以下	6,120	7,870	19,600	39,300
4.5kW以下	9,620	12,200	27,500	55,100
6.3kW以下	12,200	－	32,800	65,600

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付　　施工 M0-745291

台

		単　　価	備　　考
床置形	420m3/h以上	34,500	
	560m3/h以上	38,000	
	1,120m3/h以上	41,500	
天井吊り形	420m3/h以上	52,000	
	560m3/h以上	57,300	
	1,120m3/h以上	62,500	
ﾛｰﾎﾞｲ形	360m3/h以上	34,500	
	480m3/h以上	38,000	
	960m3/h以上	41,500	
ｶｾｯﾄ形	480m3/h以上	54,600	
	640m3/h以上	59,400	
	1,280m3/h以上	66,900	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／空気調和機

ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 据付　　施工 M0-745171

台

	単　　価	備　　考
9,780m3/h以下	203,000	
11,300m3/h以下	222,000	
17,100m3/h以下	335,000	
25,900m3/h以下	410,000	
30,700m3/h以下	439,000	
35,700m3/h以下	531,000	
39,400m3/h以下	673,000	
43,800m3/h以下	912,000	

ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機 据付　　施工 M0-745178

台

	防振基礎無し	防振基礎有り
2,000m3/h以下	74,300	89,200
4,000m3/h以下	89,600	107,000
6,000m3/h以下	105,000	126,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／全熱交換器

回転形全熱交換器据付　　施工 M0-745221

台

	床置形	天井吊形
600m3/h以下	29,700	59,400
1,500m3/h以下	43,300	86,600
2,400m3/h以下	53,300	106,000
3,900m3/h以下	73,000	146,000
5,400m3/h以下	92,700	185,000
7,500m3/h以下	118,000	236,000
11,400m3/h以下	167,000	335,000
16,200m3/h以下	256,000	512,000

静止形全熱交換器据付　　施工 M0-745222

台

	床置形	天井吊形
1,000m3/h以下	53,800	107,000
2,000m3/h以下	65,600	131,000
3,000m3/h以下	78,300	156,000
4,000m3/h以下	89,200	178,000
5,000m3/h以下	104,000	209,000
7,500m3/h以下	133,000	267,000
10,000m3/h以下	157,000	314,000
15,000m3/h以下	228,000	457,000
20,000m3/h以下	276,000	552,000
25,000m3/h以下	346,000	693,000

全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付　　施工 M0-745223

台

	床置形	天井吊形	ｶｾｯﾄ形
100m3/h以下	44,100	88,300	－
300m3/h以下	54,600	109,000	－
500m3/h以下	62,900	125,000	17,900
750m3/h以下	－	－	22,700
1,000m3/h以下	86,600	173,000	23,100
2,000m3/h以下	133,000	267,000	－
4,000m3/h以下	216,000	433,000	－
6,000m3/h以下	299,000	599,000	－
10,000m3/h以下	488,000	977,000	－
15,000m3/h以下	678,000	1,350,000	－

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／空気清浄装置

電気集じん器据付　　施工 M0-745213

台

	単　　価	備　　考
167m3/min以下	75,600	
250m3/min以下	96,600	
333m3/min以下	107,000	
500m3/min以下	133,000	
667m3/min以下	155,000	
1,000m3/min以下	222,000	
1,667m3/min以下	332,000	

ﾊﾟﾈﾙ形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付　　施工 M0-745214

組

	単　　価	備　　考
500×500× 25t	2,180	
500×500× 50t	2,620	

折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付　　施工 M0-745215

組

	単　　価	備　　考
610×610	4,370	

自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ据付　　施工 M0-745211

台

	単　　価	備　　考
150m3/min以下	59,000	
175m3/min以下	60,300	
200m3/min以下	61,600	
225m3/min以下	62,500	
250m3/min以下	63,400	
275m3/min以下	64,700	
300m3/min以下	66,000	
325m3/min以下	67,300	
350m3/min以下	68,600	
375m3/min以下	69,500	
400m3/min以下	70,400	
450m3/min以下	72,100	
500m3/min以下	94,000	
550m3/min以下	96,600	
600m3/min以下	98,800	
650m3/min以下	100,000	
700m3/min以下	101,000	
750m3/min以下	103,000	
800m3/min以下	105,000	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機

送風機(片吸込)据付　　施工 M0-745231

台

	床置形　標準基礎	天井吊形 標準基礎	床置形　防振基礎	天井吊形 防振基礎
№1 1/4以下	37,100	74,300	44,600	81,800
№1 1/2以下	43,700	87,400	52,400	96,200
№2　以下	53,800	107,000	64,500	118,000
№2 1/2以下	61,200	122,000	73,400	134,000
№3　以下	70,800	141,000	85,000	155,000
№3 1/2以下	88,300	176,000	106,000	194,000
№4　以下	101,000	202,000	121,000	222,000
№4 1/2以下	110,000	221,000	132,000	243,000
№5　以下	134,000	268,000	161,000	295,000
№5 1/2以下	147,000	294,000	176,000	324,000
№6　以下	169,000	339,000	203,000	373,000
№7　以下	273,000	547,000	328,000	602,000
№8　以下	319,000	639,000	383,000	703,000
№9　以下	405,000	811,000	487,000	893,000
№10　以下	494,000	989,000	593,000	1,080,000

送風機(両吸込)据付　　施工 M0-745232

台

	床置形　標準基礎	天井吊形 標準基礎	床置形　防振基礎	天井吊形 防振基礎
№2　以下	69,500	139,000	83,400	153,000
№2 1/2以下	80,000	160,000	96,000	176,000
№3　以下	95,300	190,000	114,000	209,000
№3 1/2以下	111,000	223,000	133,000	245,000
№4　以下	139,000	279,000	167,000	307,000
№4 1/2以下	156,000	313,000	187,000	344,000
№5　以下	187,000	375,000	225,000	412,000
№5 1/2以下	211,000	422,000	253,000	464,000
№6　以下	242,000	485,000	291,000	534,000
№7　以下	439,000	878,000	527,000	966,000
№8　以下	500,000	1,000,000	600,000	1,100,000
№9　以下	670,000	1,340,000	804,000	1,470,000
№10　以下	808,000	1,610,000	969,000	1,770,000

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機

排煙機(片吸込)据付　　施工 M0-745251

台

	床置形　標準基礎	天井吊形 標準基礎
№1 1/4以下	37,100	74,300
№1 1/2以下	43,700	87,400
№2　以下	53,800	107,000
№2 1/2以下	61,200	122,000
№3　以下	70,800	141,000
№3 1/2以下	88,300	176,000
№4　以下	101,000	202,000
№4 1/2以下	110,000	221,000
№5　以下	134,000	268,000
№5 1/2以下	147,000	294,000
№6　以下	169,000	339,000
№7　以下	273,000	547,000
№8　以下	319,000	639,000
№9　以下	405,000	811,000
№10　以下	494,000	989,000

排煙機(両吸込)据付　　施工 M0-745252

台

	床置形　標準基礎	天井吊形 標準基礎
№2　以下	69,500	139,000
№2 1/2以下	80,000	160,000
№3　以下	95,300	190,000
№3 1/2以下	111,000	223,000
№4　以下	139,000	279,000
№4 1/2以下	156,000	313,000
№5　以下	187,000	375,000
№5 1/2以下	211,000	422,000
№6　以下	242,000	485,000
№7　以下	439,000	878,000
№8　以下	500,000	1,000,000
№9　以下	670,000	1,340,000
№10　以下	808,000	1,610,000

消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 据付　　施工 M0-745263

台

	単　　価	備　　考
床 置	37,100	
天井吊	74,300	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機

換気扇　　施工 M0-741281

台

	一般形			給排兼用形
	自動式ｼｬｯﾀｰ	連動式ｼｬｯﾀｰ	電気式ｼｬｯﾀｰ	連動式ｼｬｯﾀｰ
150φ	－	[redacted]	－	－
200φ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250φ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300φ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

換気扇 据付　　施工 M0-745281

台

	単　　価	備　　考
150φ以下	17,000	
200φ以下	17,000	
250φ以下	19,600	
300φ以下	23,600	
400φ以下	25,300	
500φ以下	27,100	
天井埋込形	21,800	

圧力扇　　施工 M0-741282

台

	単　　価	備　　考
200φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

圧力扇 据付　　施工 M0-745282

台

	単　　価	備　　考
200φ以下	17,000	
250φ以下	19,600	
300φ以下	23,600	
400φ以下	25,300	
500φ以下	27,100	
天井埋込形	21,800	

ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ 据付　　施工 M0-745274

台

	単　　価	備　　考
150φ以下	10,900	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／放熱器及び同付属品

鋳鉄製柱形放熱器据付　施工 M0-745185

組

	床 置	壁 掛	天 井
20節以下	42,400	67,800	―
21節以上	54,600	93,600	―
3節以下	―	―	84,800

鋳鉄製柱形放熱器据付(4節以上の1節増し加算)　施工 M0-745195

節

	単　　価	備　　考
天井	11,300	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／放熱器及び同付属品

鋳鉄製壁掛放熱器据付　　施工 M0-745189

組

	壁 掛
3節以下	54,600

鋳鉄製壁掛放熱器据付(4節以上の1節増し加算)　　施工 M0-745199

節

	単　　価	備　　考
壁掛	8,310	

ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付　　施工 M0-745183

組

	単　　価	備　　考
1.5m未満	46,800	
1.5m以上	55,500	

ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付　　施工 M0-745182

組

	単　　価	備　　考
1.5m未満	56,100	
1.5m以上	66,600	

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ据付　　施工 M0-745184

組

	単　　価	備　　考
1段2m未満	59,000	
1段2m以上	76,500	

蒸気用給湿器据付　　施工 M0-745180

個

	単　　価	備　　考
ｽﾌﾟﾚｰ式	4,370	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
放熱器弁　据付		個	4,370	施工 M0-634690

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／放熱器及び同付属品

蒸気用放熱器弁　施工 M0-634694

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]

水用放熱器弁　施工 M0-634695

個

	ｱﾝｸﾞﾙ形	ｽﾄﾚｰﾄ形
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ　据付		個	4,370	施工 M0-634699

放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M0-634650

個

	単　価	備　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ(床置形、壁掛形)据付　施工 M0-745187

台

	単　価	備　考
3.5kW以下	23,600	

ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(天井吊り形)据付　施工 M0-745188

台

	単　価	備　考
6kW以下	[redacted]	
10kW以下	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／加湿器

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
天井ｶｾｯﾄ形 気化式加湿器据付		台	[redacted]	施工 M0-745191

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付		台	37,100	施工 M0-745101

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　施工 M0-741266

個

	20cm用	25cm用	30cm用	40cm用	50cm用
鋼板製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
樹脂製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
ｱﾙﾐ製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
ｽﾃﾝﾚｽ製	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付		個	2,360	施工 M0-741201

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備

鋼材防錆塗装		㎡	[redacted]	施工 M0-619991

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-742116

㎡

	単　価	備　考
0.8mm(～450mm)	[redacted]	
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ、ｼｰﾙ有)　施工 M0-742117

㎡

	単　価	備　考
0.8mm(～450mm)	[redacted]	
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-742153

㎡

	SUS・A	SUS・B
0.5mm(～750mm)	[redacted]	[redacted]
0.6mm(751～1500mm)	[redacted]	[redacted]
0.8mm(1501～2200mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(2201mm～)	[redacted]	[redacted]
1.5mm	[redacted]	[redacted]

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法高圧1,2ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-742154

㎡

	SUS・A	SUS・B
0.8mm(～450mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ

ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　施工 M0-742143

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	

ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有)　施工 M0-742144

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-742134

m

	単　価	備　考
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
175mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	
225mm	[redacted]	
250mm	[redacted]	
275mm	[redacted]	
300mm	[redacted]	
350mm	[redacted]	
400mm	[redacted]	
450mm	[redacted]	
500mm	[redacted]	
550mm	[redacted]	
600mm	[redacted]	
650mm	[redacted]	
700mm	[redacted]	
750mm	[redacted]	
800mm	[redacted]	
850mm	[redacted]	
900mm	[redacted]	
950mm	[redacted]	
1000mm	[redacted]	

ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　施工 M0-742156

m

	単　価	備　考
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	
225mm	[redacted]	
250mm	[redacted]	
275mm	[redacted]	
300mm	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-742161

m

	単　価	備　考
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
175mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	
225mm	[redacted]	
250mm	[redacted]	
275mm	[redacted]	
300mm	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／排煙ﾀﾞｸﾄ

排煙円形ﾀﾞｸﾄ　施工 M0-742133

m

	単　価	備　考
300mm	[redacted]	
350mm	[redacted]	
400mm	[redacted]	
450mm	[redacted]	
500mm	[redacted]	
550mm	[redacted]	
600mm	[redacted]	
650mm	[redacted]	
700mm	[redacted]	
800mm	[redacted]	
900mm	[redacted]	
1000mm	[redacted]	

亜鉛鉄板製排煙ﾀﾞｸﾄ　施工 M0-742121

m^2

	単　価	備　考
0.8mm(～450mm)	[redacted]	
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742132

本

	保温 有	保温 無
100mm	[redacted]	[redacted]
125mm	[redacted]	[redacted]
150mm	[redacted]	[redacted]
175mm	[redacted]	[redacted]
200mm	[redacted]	[redacted]
225mm	[redacted]	[redacted]
250mm	[redacted]	[redacted]
275mm	[redacted]	[redacted]
300mm	[redacted]	[redacted]
350mm	[redacted]	[redacted]
400mm	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

照明器具組込形吹出口・吸込口取付　　施工 M0-742135

個

	単　　価	備　　考
1連形	16,200	
2連形	30,700	
3連形	56,000	

外気取入ｶﾞﾗﾘ・排気ｶﾞﾗﾘ　取付　　施工 M0-742136

個

	単　　価	備　　考
0.1m2以下	32,500	
0.2m2以下	34,300	
0.3m2以下	36,100	
0.4m2以下	37,900	
0.5m2以下	39,700	
0.6m2以下	43,300	
0.7m2以下	47,000	
0.8m2以下	50,600	
0.9m2以下	54,200	
1.0m2以下	57,800	
1.2m2以下	61,400	
1.4m2以下	65,000	
1.6m2以下	72,300	
1.8m2以下	75,900	
2.0m2以下	79,500	
2.2m2以下	83,100	
2.4m2以下	86,700	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ板製ﾀﾞｸﾄ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ板製ﾀﾞｸﾄ　　施工 M0-742171

㎡

		単　価	備　考
ﾋﾞﾆﾙA	3mm　～500mm	[redacted]	
	4mm　501～1000mm	[redacted]	
	5mm 1001～1500mm	[redacted]	
	5mm 1501～2000mm	[redacted]	
	6mm 2001～3000mm	[redacted]	
ﾋﾞﾆﾙB	3mm　～500mm	[redacted]	
	4mm　501～1000mm	[redacted]	
	5mm 1001～1500mm	[redacted]	
	5mm 1501～2000mm	[redacted]	
	6mm 2001～3000mm	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／排気ﾌｰﾄﾞ、ｸﾞﾘｽ除去装置

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
一重ﾌｰﾄﾞ 据付		㎡	16,200	施工 M0-742241
二重ﾌｰﾄﾞ 据付		㎡	24,500	施工 M0-742242

ｸﾞﾘｽ除去装置(ﾌｰﾄﾞ用V形)据付　　施工 M0-742255

個

	単　価	備　考
0.3㎡未満	7,230	
0.3㎡以上	7,950	

ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)　　施工 M0-742251

組

	250×500	300×500	400×500	500×500
V形2枚	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
V形4枚	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／たわみ継手

送風機用たわみ継手　　施工 M0-742211

組

	片吸込形	両吸込形
№2 以下	[redacted]	[redacted]
№2 1/2以下	[redacted]	[redacted]
№3 以下	[redacted]	[redacted]
№3 1/2以下	[redacted]	[redacted]
№4 以下	[redacted]	[redacted]
№4 1/2以下	[redacted]	[redacted]
№5 以下	[redacted]	[redacted]
№5 1/2以下	[redacted]	[redacted]
№6 以下	[redacted]	[redacted]
№7 以下	[redacted]	[redacted]
№8 以下	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		m	[redacted]	施工 M0-742221

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／定風量ﾕﾆｯﾄ、変風量ﾕﾆｯﾄ

定風量ﾕﾆｯﾄ・ 変風量ﾕﾆｯﾄ 据付		台	13,000	施工 M0-742234

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ工事

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-542114

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無	ｲﾝｻｰﾄ有
0.5mm(～450mm)	[redacted]	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	[redacted]

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)　施工 M0-542115

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ有
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-542124

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無	ｲﾝｻｰﾄ有
0.8mm(～450mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(451～750mm)	[redacted]	[redacted]
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	[redacted]

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　施工 M0-542144

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無	ｲﾝｻｰﾄ有
0.5mm(～450mm)	[redacted]	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	[redacted]
0.8mm(751～1200mm)	[redacted]	[redacted]
0.8mm(1201～1500mm)	[redacted]	[redacted]

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有)　施工 M0-542145

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ有
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1200mm)	[redacted]
0.8mm(1201～1500mm)	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ工事

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-542134

m

	ｲﾝｻｰﾄ無	ｲﾝｻｰﾄ有
100mm	[redacted]	[redacted]
125mm	[redacted]	[redacted]
150mm	[redacted]	[redacted]
175mm	[redacted]	[redacted]
200mm	[redacted]	[redacted]
225mm	[redacted]	[redacted]
250mm	[redacted]	[redacted]
275mm	[redacted]	[redacted]
300mm	[redacted]	[redacted]
350mm	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)　施工 M0-542166

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]
1.6mm	[redacted]

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用､ｼｰﾙ有)　施工 M0-542176

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]
1.6mm	[redacted]

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1,高圧2,排煙)　施工 M0-542169

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.8mm(～450mm)	[redacted]
1.0mm(451～750mm)	[redacted]
1.0mm(751～1200mm)	[redacted]
1.2mm(1201～1500mm)	[redacted]
1.2mm(1501～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ　施工 M0-542167

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
1.0mm(～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]
1.6mm	[redacted]

組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(ｼｰﾙ有)　施工 M0-542177

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
1.0mm(～2200mm)	[redacted]
1.2mm(2201mm～)	[redacted]
1.6mm	[redacted]

ﾎﾞｯｸｽ　施工 M0-542168

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]

ﾎﾞｯｸｽ(ｼｰﾙ有)　施工 M0-542178

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]

線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)　施工 M0-542396

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用,ｼｰﾙ有)　施工 M0-542306

㎡

	ｲﾝｻｰﾄ無
0.5mm(～450mm)	[redacted]
0.6mm(451～750mm)	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費

ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用　施工 M0-542367

個

	単　価	備　考
吹出口長辺1m以下	[redacted]	
吹出口長辺2m以下	[redacted]	
吹出口長辺3m以下	[redacted]	

ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等　施工 M0-542376

個

	単　価	備　考
直径200mm以下	[redacted]	
直径250～350	[redacted]	
直径400～500	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費　　施工 M0-541011

個

	単　　価	備　　考
0.04㎡以下	[redacted]	
～0.10	[redacted]	
～0.20	[redacted]	
～0.30	[redacted]	
～0.40	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 M0-542311

個

	V									
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	V						
	700	750	800	850	900	950	1000
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	VH									
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	VH						
	700	750	800	850	900	950	1000
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	VS									
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	VS						
	700	750	800	850	900	950	1000
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 MO-542311

個

	VHS									
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	VHS									
	700	750	800	850	900	950	1000			
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費　　施工 MO-541014

個

	単　　価	備　　考
ﾈｯｸ径200㎜以下	[redacted]	
ﾈｯｸ径300㎜以下	[redacted]	
ﾈｯｸ径400㎜以下	[redacted]	
ﾈｯｸ径500㎜以下	[redacted]	

ﾉｽﾞﾙ形吹出口　　施工 MO-542314

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口　　施工 M0-542315

個

	単　価	備　考
3φ(38 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
4φ(50 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
5φ(65 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
6φ(75 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費　　施工 M0-541012

個

	単　価	備　考
ﾈｯｸ径200㎜以下	[redacted]	
250～350	[redacted]	
400～500	[redacted]	
550～600	[redacted]	

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ　　施工 M0-542312

個

	C2	CA	E2	EA
12.5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

線状吹出口取付費　　施工 M0-541013

個

	単　価	備　考
長辺1m以下	[redacted]	
2m以下	[redacted]	
3m以下	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

線状吹出口　　施工 M0-542313

個

	BL-S	BL-D	BL-T	BL-K
500㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費　　施工 M0-541021

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　施工 M0-542321

個

	GV									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100		—	—	—	—	—	—	—	—	—
150			—	—	—	—	—	—	—	—
200				—	—	—	—	—	—	—
250					—	—	—	—	—	—
300						—	—	—	—	—
350							—	—	—	—
400								—	—	—
450									—	—
500										—
600	—									
700	—									
800	—	—								
900	—	—								
1000	—	—								
1100	—	—	—							
1200	—	—	—							
1300	—	—	—	—						
1400	—	—	—	—						
1500	—	—	—	—						
1600	—	—	—	—	—					
1800	—	—	—	—	—	—				
2000	—	—	—	—	—	—				

	GV			
	700	800	900	1000
700		—	—	—
800			—	—
900				—
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1800				
2000				

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　施工 M0-542321

個

	GVS									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100		—	—	—	—	—	—	—	—	—
150			—	—	—	—	—	—	—	—
200				—	—	—	—	—	—	—
250					—	—	—	—	—	—
300						—	—	—	—	—
350							—	—	—	—
400								—	—	—
450									—	—
500										—
600	—									
700	—									
800	—	—								
900	—	—								
1000	—	—								
1100	—	—	—							
1200	—	—	—							
1300	—	—	—	—						
1400	—	—	—	—						
1500	—	—	—	—						
1600	—	—	—	—	—					
1800	—	—	—	—	—	—				
2000	—	—	—	—	—	—				

	GVS									
	700	800	900	1000						
700		—	—	—						
800			—	—						
900				—						
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1800										
2000										

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費　　施工 M0-542020

個

	単　価	備　考
0.2㎡未満	[redacted]	
0.2～0.3程度	[redacted]	

点検口　　施工 M0-542231

個

	単　価	備　考
300×300	[redacted]	
300×500	[redacted]	
400×500	[redacted]	
400×550	[redacted]	
400×600	[redacted]	
500×600	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
風量測定口 取付費		個	[redacted]	施工 M0-542010
風量測定口		個	[redacted]	施工 M0-542232

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費　　施工 M0-541051

個

	単　　価	備　　考
100㎜	[redacted]	
150㎜	[redacted]	
200㎜	[redacted]	

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　　施工 M0-542351

個

	ｱﾙﾐ製	ｽﾃﾝﾚｽ製
100φ	[redacted]	[redacted]
150φ	[redacted]	[redacted]
200φ	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

排煙口取付費　　施工 M0-541031

個

	単　　価	備　　考
長辺0.5m未満	[redacted]	
1m未満	[redacted]	
1m以上	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542011

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542411

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
600	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542451

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542014

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542034

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542434

個

	100	150	200	250	300	400	500	600
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
150	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—
200	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—
250	—	—	—	[redacted]	—	—	—	—
300	—	—	—	—	[redacted]	—	—	—
400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	—	—
500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
600	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]
2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

ｸﾘﾝﾌﾟ金網取付費　　施工 M0-542071

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542012

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542412

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
600	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542452

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542021

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542421

個

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
自動復帰	100	■	—	—	—	—	—	—	—	—
	150	■	■	—	—	—	—	—	—	—
	200	■	■	■	—	—	—	—	—	—
	250	■	■	■	■	—	—	—	—	—
	300	■	■	■	■	■	—	—	—	—
	350	■	■	■	■	■	■	—	—	—
	400	■	■	■	■	■	■	■	—	—
	450	■	■	■	■	■	■	■	■	—
	500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	600	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	700	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	800	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	900	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	1000	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	1100	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1200	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1300	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1400	—	—	—	—	■	■	■	■	■
	1500	—	—	—	—	■	■	■	■	■
	1600	—	—	—	—	—	■	■	■	■
	1800	—	—	—	—	—	■	■	■	■
	2000	—	—	—	—	—	—	■	■	■

		600
自動復帰	600	■
	700	■
	800	■
	900	■
	1000	■
	1100	■
	1200	■
	1300	■
	1400	■
	1500	■
	1600	■
	1800	■
	2000	■

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542461

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	[redacted]

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542022

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542422

個

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
自動復帰	100	■	—	—	—	—	—	—	—	—
	150	■	■	—	—	—	—	—	—	—
	200	■	■	■	—	—	—	—	—	—
	250	■	■	■	■	—	—	—	—	—
	300	■	■	■	■	■	—	—	—	—
	350	■	■	■	■	■	■	—	—	—
	400	■	■	■	■	■	■	■	—	—
	450	■	■	■	■	■	■	■	■	—
	500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	600	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	700	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	800	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	900	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	1000	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	1100	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1200	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1300	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	1400	—	—	—	—	■	■	■	■	■
	1500	—	—	—	—	■	■	■	■	■
	1600	—	—	—	—	—	■	■	■	■
	1800	—	—	—	—	—	■	■	■	■
	2000	—	—	—	—	—	—	■	■	■
手動復帰	300	—	—	—	—	■	—	—	—	—
	400	—	—	—	—	■	—	■	—	—
	500	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	600	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	700	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	800	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	900	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	1000	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	1100	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	1200	—	—	—	—	■	—	■	—	■
	1300	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	1400	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	1500	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	1600	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	■

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542422

個

		600								
自動復帰	600	[redacted]								
	700	[redacted]								
	800	[redacted]								
	900	[redacted]								
	1000	[redacted]								
	1100	[redacted]								
	1200	[redacted]								
	1300	[redacted]								
	1400	[redacted]								
	1500	[redacted]								
	1600	[redacted]								
	1800	[redacted]								
	2000	[redacted]								
手動復帰	600	[redacted]								
	700	[redacted]								
	800	[redacted]								
	900	[redacted]								
	1000	[redacted]								
	1100	[redacted]								
	1200	[redacted]								
	1300	[redacted]								
	1400	[redacted]								
	1500	[redacted]								
	1600	[redacted]								
	1800	[redacted]								
	2000	[redacted]								

丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542462

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	[redacted]

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542031

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542431

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]

防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542035

個

	単　価	備　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-542435

個

	300	400	500
300	[redacted]	－	－
400	[redacted]	[redacted]	－
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	－	[redacted]	[redacted]
1400	－	[redacted]	[redacted]
1500	－	[redacted]	[redacted]
1600	－	[redacted]	[redacted]
1800	－	－	[redacted]
2000	－	－	[redacted]

排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費　　施工 M0-542024

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	[redacted]	
～0.5	[redacted]	
～1.0	[redacted]	
～1.6	[redacted]	
～2.0	[redacted]	
～2.4	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備

壁掛形汚物流しﾕﾆｯﾄ 取付　　施工 M0-731195

組

	単　　価	備　　考
基本ﾕﾆｯﾄ	77,200	
水石鹸入れ及び紙巻器を含む	85,800	
貯湯式電気温水器を含む	94,100	
水石鹸入れ,紙巻器,温水器を含む	102,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類

和風便器　取付　　施工 M0-531010

組

	単　　価	備　　考
洗浄弁式	[redacted]	
ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ)	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
和風便器耐火ｶﾊﾞｰ 取付		個	[redacted]	施工 M0-531083

大便器 取付　　施工 M0-531022

組

	普通便座	温水洗浄便座
洗浄弁式	[redacted]	[redacted]
ﾀﾝｸ式	[redacted]	[redacted]
高座面形	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／小便器類

小便器　取付　　施工 M0-531033

組

	大形	小形
洗浄弁式床置小便器	[redacted]	[redacted]
洗浄弁式壁掛小便器	[redacted]	[redacted]
専用洗浄弁式床置小便器	[redacted]	－
専用洗浄弁式壁掛小便器	[redacted]	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等

洗面器 取付　　施工 M0-531065

組

	単　　価	備　　考
自動水栓 1個付 大	[redacted]	
自動水栓 1個付 小	[redacted]	
自動混合水栓　大	[redacted]	

身障者用洗面器取付　　施工 M0-531066

組

	単　　価	備　　考
そで無し、自動水栓1個	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等

手洗器 取付　　施工 M0-531061

組

	単　　価	備　　考
壁掛けそで付き、自動水栓1個	[redacted]	
埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	[redacted]	

掃除流し 取付　　施工 M0-531064

組

	単　　価	備　　考
ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	[redacted]	

洗濯機ﾊﾟﾝ 取付　　施工 M0-531081

組

	単　　価	備　　考
ﾄﾗｯﾌﾟ付き	[redacted]	

化粧棚 取付　　施工 M0-531073

個

	単　　価	備　　考
450×150㎜程度、ｶﾞﾗｽ製、陶器製等	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等

鏡 取付　　施工 M0-531071

枚

	単　価	備　考
360×450㎜程度	[redacted]	
600×800㎜程度	[redacted]	
傾斜鏡	[redacted]	

水石鹸入れ 取付　　施工 M0-531074

個

	単　価	備　考
容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	[redacted]	

ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付　　施工 M0-531084

個

	単　価	備　考
大便器用	[redacted]	

紙巻器(露出)取付　　施工 M0-531085

個

	単　価	備　考
1連(紙巻器のみを取付の場合)	[redacted]	

普通便座取付　　施工 M0-531120

組

	単　価	備　考
温水洗浄便座に対する差額分	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／ﾀﾝｸ類

鋼板製一体形ﾀﾝｸ据付　　施工 M0-732311

基

	単　価	備　考
WTS-2	93,100	
WTS-3	145,000	
WTS-4	170,000	
WTS-5	196,000	
WTS-6	227,000	
WTS-8	285,000	
WTS-10	397,000	
WTS-12	458,000	
WTS-15	526,000	
WTS-20	602,000	
WTS-25	662,000	
WTS-30	753,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／ﾀﾝｸ類

FRP製一体形ﾀﾝｸ据付　　施工 M0-732321

基

	単　　価	備　　考
1m3	64,300	
WTF-2	81,800	
WTF-3	94,000	
WTF-4	104,000	
WTF-5	111,000	
WTF-6	143,000	
WTF-8	173,000	
WTF-10	223,000	
WTF-12	240,000	
WTF-15	275,000	
WTF-20	411,000	
WTF-25	473,000	
WTF-30	535,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

水栓類　取付　　施工 M0-732117

個

	単　　価	備　　考
13A	2,580	
20A	2,950	
25A	3,320	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

横水栓　　施工 M0-732111

個

	F 3			F 4	F 6	
	-	泡沫	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	-	-	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	—	—	[redacted]	—	—
25A	[redacted]	—	—	—	—	—

	F 7			F12(胴短)		
	-	ｷｰ式	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	-	ｷｰ式	自動接手付
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	—	—	—	[redacted]	—	[redacted]

立形水栓　　施工 M0-732112

個

	F 1		F 8		F13A
	-	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	-	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	-
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	散水栓				
	-	ｷｰ式	自動接手付		
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
20A	[redacted]	—	[redacted]		

自在水栓　　施工 M0-732113

個

	F 5			F 9		F 9A	F10	F10A
	-	泡 沫	首 長	-	泡 沫	泡 沫	-	泡 沫
13A	—	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—

化学水栓　　施工 M0-732121

個

	F15	F16
13×1口	[redacted]	[redacted]
13×2口	[redacted]	[redacted]
13×3口	[redacted]	[redacted]

ｸﾞｰｽﾞﾈｯｸ水栓　　施工 M0-732122

個

		単　　価	備　　考
F13A	立形逆流防止弁無し	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

止水栓　　施工 M0-732141

個

	S3	S4	S1A
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	－	－	[redacted]

混合水栓　取付　　施工 M0-732135

個

	単　　価	備　　考
13A	4,050	
20A	4,050	

流し用混合水栓　　施工 M0-732131

個

	F2A	F2B	F2A(泡沫)
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

湯屋ｶﾗﾝ　取付　　施工 M0-732136

個

	単　　価	備　　考
13A	2,580	
20A	2,950	

湯屋ｶﾗﾝ　　施工 M0-732134

個

	泡沫
13A	[redacted]
20A	[redacted]

散水栓(箱共)取付　　施工 M0-732118

個

	単　　価	備　　考
13A	12,900	
20A	12,900	

散水栓ﾎﾞｯｸｽ　　施工 M0-732116

個

	水栓共
WB･13A	[redacted]
WB･20A	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

靴洗栓(箱共)取付

施工 M0-732119

個

	単　　価	備　　考
13A	12,900	
20A	12,900	

壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ

施工 M0-732173

個

	単　　価	備　　考
WB-13	[redacted]	
WB-20	[redacted]	

水抜栓　取付

施工 M0-732150

個

	単　　価	備　　考
15A	5,530	
20A	5,530	

水抜栓

施工 M0-732153

個

		一般形
13A	0.4m	[redacted]
	0.6m	[redacted]
	0.8m	[redacted]
	1.0m	[redacted]
	1.2m	[redacted]
	1.5m	[redacted]
20A	0.4m	[redacted]
	0.6m	[redacted]
	0.8m	[redacted]
	1.0m	[redacted]
	1.2m	[redacted]
	1.5m	[redacted]

弁きょう　取付

施工 M0-732174

個

	単　　価	備　　考
50A	7,070	
100A	13,800	
150A	18,400	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

弁きょう　　施工 M0-732172

個

	単　価	備　考
B5-1(屋外)	[redacted]	
B5-2(屋外)	[redacted]	
B6-1A(屋外)	[redacted]	
B6-1B(屋外)	[redacted]	
B6-2A(屋外)	[redacted]	
B6-2B(屋外)	[redacted]	

量水器きょう取付　　施工 M0-732175

個

	単　価	備　考
20A	7,070	
25A	7,070	
40A	7,070	

不凍水栓柱　取付　　施工 M0-732158

個

	単　価	備　考
15A	11,000	
20A	11,000	

不凍水栓柱　　施工 M0-732155

個

		単　価	備　考
13A	1.0m	[redacted]	
	1.2m	[redacted]	
	1.5m	[redacted]	
	1.8m	[redacted]	
	2.1m	[redacted]	
20A	1.0m	[redacted]	
	1.2m	[redacted]	
	1.5m	[redacted]	
	1.8m	[redacted]	
	2.1m	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
水栓柱　取付		個	7,380	施工 M0-732143

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

水栓柱　　施工 M0-732142

個

	合成樹脂製
13A	[redacted]

防虫網　取付　　施工 M0-733174

個

	単　価	備　考
32A	6,640	
40A	7,380	
50A	8,480	
65A	9,590	
80A	10,700	
100A	11,800	
125A	12,900	
150A	14,000	

配管用防虫網　　施工 M0-733173

個

	単　価	備　考
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

埋設表示ﾃｰﾌﾟ取付　　施工 M0-732183

m

	単　価	備　考
150幅	120	

埋設標識ﾃｰﾌﾟ　　施工 M0-732182

m

	単　価	備　考
150幅	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類

地中埋設標　　施工 M0-732181

個

	単　　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	[redacted]	
鉄 製	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

量水器　取付　　施工 M0-634445

個

	単　　価	備　　考
13A	8,110	
20A	8,850	
25A	12,500	
32A	13,200	
40A	14,000	
50A	18,400	
65A	23,200	
80A	25,000	
100A	27,300	
125A	30,900	
150A	33,200	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)　施工 M0-634443

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

ﾊﾟﾙｽ式量水器　　施工 M0-634444

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　取付　　施工 M0-634687

個

	単　　価	備　　考
15A	3,690	
20A	4,420	
25A	5,160	
32A	6,640	
40A	8,110	
50A	9,590	
65A	12,500	
80A	14,000	
100A	15,400	
125A	16,900	

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　　施工 M0-634683

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

定水位調整弁取付　　施工 M0-634688

個

	単　　価	備　　考
25A	3,690	
32A	4,420	
40A	4,790	
50A	5,900	
65A	10,300	
80A	12,500	
100A	14,000	
125A	16,200	
150A	19,500	
200A	23,600	

定水位調整弁　　施工 M0-634684

個

	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	－
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
電極棒及び電極帯取付		個	27,600	施工 M0-744113

水位制御用電極棒　　施工 M0-744111

個

	単　　価	備　　考
3P	[redacted]	
4P	[redacted]	
5P	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾛｰﾄ式ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ取付		個	39,800	施工 M0-744123

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／量水器等

集中指針装置取付　　施工 M0-744124

個

	単　　価	備　　考
1戸用	3,320	
10戸用	32,100	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

排水金物　取付(SNA、SNB、SNC、D)　　施工 M0-733114

個

	単　　価	備　　考
32A	6,270	
40A	7,380	
50A	8,480	
65A	9,590	
80A	10,700	
100A	11,800	
125A	12,900	
150A	14,000	

床上掃除口　取付(COA)　　施工 M0-733117

個

	単　　価	備　　考
32A	6,270	
40A	7,380	
50A	8,480	
65A	9,590	
80A	10,700	
100A	11,800	
125A	12,900	
150A	14,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

排水金物　　施工 M0-733111

個

	SNA	SNB	SNC
32A	—	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	—	—
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	—	—

排水通気金物　　施工 M0-742382

個

		鋳鉄製	ｱﾙﾐ製
露出型	40A	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]
埋込型	40A	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]
	150A	—	[redacted]

排水目皿　　施工 M0-733141

個

	C金具	D金具
32A	—	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	—	[redacted]
125A	—	[redacted]
150A	—	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

床上掃除口(非防水形)　　施工 M0-733132

個

	COA
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　取付(T14A、T14B、T3A、T16A、T5A)　　施工 M0-733115

個

	単　　価	備　　考
40A	8,110	
50A	9,590	
65A	12,500	
80A	14,000	
100A	15,400	
125A	16,900	
150A	19,100	

床上掃除口　取付(COB)　　施工 M0-733118

個

	単　　価	備　　考
40A	8,110	
50A	9,590	
65A	12,500	
80A	14,000	
100A	15,400	
125A	16,900	
150A	19,100	

流しﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 M0-733112

個

	T14AA	T14BA	T14AB	T14BB
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)　　施工 M0-733122

個

	T 5A	T 3A	T16A	T 5AT(共栓)
40A	[redacted]	[redacted]	－	－
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	－	－
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
100A	[redacted]	[redacted]	－	－

Uﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 M0-733151

個

	単　　価	備　　考
U- 40	[redacted]	
U- 50	[redacted]	
U- 65	[redacted]	
U- 80	[redacted]	
U-100	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

Pﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 M0-733152

個

	単　　価	備　　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	

床上掃除口(防水形)　　施工 M0-733131

個

	COB
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ　取付(T3B、T3BL、T5B、T16B、T16BL)　　施工 M0-733116

個

	単　　価	備　　考
40A	9,590	
50A	11,400	
65A	15,100	
80A	16,900	
100A	18,400	
125A	20,200	
150A	22,800	

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)　　施工 M0-733121

個

	T 3B	T 5B	T16B	T 3BL	T 5BT(共栓)
40A	[redacted]	[redacted]	－	－	－
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	－
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
100A	[redacted]	[redacted]	－	－	－

洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ取付　　施工 M0-733155

個

	単　　価	備　　考
非防水形	9,590	
防水形	12,100	

洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 M0-733153

個

	単　　価	備　　考
防水形	[redacted]	
非防水形	[redacted]	

浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ　取付　　施工 M0-733156

個

	単　　価	備　　考
40A	9,590	
50A	11,400	
65A	15,100	
80A	16,900	
100A	18,400	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M0-733157

個

	単　価	備　考
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	

ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ　取付　施工 M0-733183

個

	単　価	備　考
100×50	29,500	

ｸﾞﾘｰｽ阻集器 取付　施工 M0-733184

組

	単　価	備　考
100×50	29,500	

ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ（鋳鉄製）　取付　施工 M0-733162

個

	単　価	備　考
40A	7,380	
50A	8,480	
80A	10,700	

ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M0-733161

個

	鋳鉄製
40A	[redacted]
50A	[redacted]

床下掃除口　取付　施工 M0-733134

個

	単　価	備　考
40A	2,950	
50A	3,320	
65A	3,690	
80A	4,050	
100A	4,790	
125A	5,530	
150A	6,640	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

床下掃除口　　施工 M0-733133

個

	CO
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

間接排水口　取付　　施工 M0-733143

個

	単　　価	備　　考
15A	1,470	
20A	1,470	
25A	2,210	
32A	2,950	
40A	3,690	
50A	4,420	
65A	5,160	
80A	5,900	
100A	6,640	
125A	7,380	
150A	8,110	
200A	8,850	
250A	9,590	

間接排水口　　施工 M0-733142

個

	単　　価	備　　考
15A	[redacted]	
20A	[redacted]	
25A	[redacted]	
32A	[redacted]	
40A	[redacted]	
50A	[redacted]	
65A	[redacted]	
80A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	
200A	[redacted]	
250A	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
通気金具(VA2) 取付		個	5,900	施工 M0-733175

機械設備工事／給排水衛生設備工事／排水設備／排水金物・ﾄﾗｯﾌﾟ　等

通気金具(ｶﾞﾗﾘ)　施工 M0-733171

個

	単　価	備　考
50VA2	[redacted]	
80VA2	[redacted]	
100VA2	[redacted]	

満水試験継手取付　施工 M0-733192

個

	単　価	備　考
50A	8,110	
75A	10,700	
100A	13,200	
125A	15,800	
150A	18,400	

満水継手　施工 M0-733191

個

	単　価	備　考
50A	[redacted]	
75A	[redacted]	
100A	[redacted]	
125A	[redacted]	
150A	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(1)　　施工 M0-733211

組

		人 力	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
RA-1(400H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RA-2(500H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RA-3(600H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RB (650H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RB (750H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RB (850H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RB (950H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RB (1050H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RB (1150H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RB (1250H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ため桝

ため桝(2)　　施工 M0-733212

組

		人 力	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
RC-1(300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-1(350H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-1(400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-1(450H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-2(500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-2(550H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-2(600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-3(700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-3(800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-3(900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-3(1000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-3(1100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-3(1200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(1300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(1400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(1500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(1600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(1700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(1800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(1900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(2000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(2100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(2200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(2300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(2400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-4(2500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(2600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(2700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(2800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(2900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(3000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(3100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(3200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(3300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RC-5(3400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)　　施工 M0-733231

組

		人 力	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
SA-1(400H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SA-2(500H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SA-3(600H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SB (650H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SB (750H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SB (850H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SB (950H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SB (1050H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SB (1150H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SB (1250H)	ｺﾝｸﾘｰﾄふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	防臭ふた	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)　　施工 M0-733232

組

		人 力	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
SC-1(300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-1(350H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-1(400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-1(450H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-2(500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-2(550H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-2(600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-3(700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-3(800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-3(900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-3(1000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-3(1100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-3(1200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(1300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(1400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(1500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(1600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(1700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(1800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(1900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(2000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(2100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(2200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(2300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(2400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-4(2500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(2600H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(2700H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(2800H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(2900H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(3000H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(3100H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(3200H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(3300H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(3400H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SC-5(3500H)	A形(1.5ﾄﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　　施工 M0-733261

組

	桝径150φ				
	最大排水管径100φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付
～500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	桝径150φ				
	最大排水管径100φ				
	DRY、DRW	UTK、UT			
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付			
～500	[redacted]	[redacted]			
501～800	[redacted]	[redacted]			
801～1200	[redacted]	[redacted]			
1201～1500	[redacted]	[redacted]			
	桝径200φ				
	最大排水管径100φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	UTK、UT、UTL
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付
～500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	桝径200φ				
	最大排水管径100φ				
	DR	DRY、DRW			
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付			
～500	[redacted]	[redacted]			
501～800	[redacted]	[redacted]			
801～1200	[redacted]	[redacted]			
1201～1500	[redacted]	[redacted]			
	桝径200φ				
	最大排水管径125φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付
～500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	桝径200φ				
	最大排水管径125φ				
	DRY、DRW				
	塩ﾋﾞふた付				
～500	[redacted]				
501～800	[redacted]				
801～1200	[redacted]				
1201～1500	[redacted]				

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　　施工 M0-733261

組

	桝径200φ				
	最大排水管径150φ				
	ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS	DR
	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付	塩ﾋﾞふた付
～500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	桝径200φ				
	最大排水管径150φ				
	DRY、DRW				
	塩ﾋﾞふた付				
～500	[redacted]				
501～800	[redacted]				
801～1200	[redacted]				
1201～1500	[redacted]				

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径150φ			
			最大排水管径100φ			
			ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径150φ			
			最大排水管径100φ			
			DR	DRY、DRW	UTK、UT	
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径100φ			
			ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径100φ			
			UTK、UT、UTL	DR	DRY、DRW	
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径125φ			
			ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径125φ			
			DR	DRY、DRW		
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径150φ			
			ST	90L、45L	90Y、45Y、45YS	WLS
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)　　施工 M0-733262

組

			桝径200φ			
			最大排水管径150φ			
			DR	DRY、DRW		
～500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
501～800	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
801～1200	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
1201～1500	T- 8	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-14	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		
	T-25	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]	[redacted]		
		蝶番袋穴式	[redacted]	[redacted]		

鋳鉄製防護ふた加算　　施工 M0-733263

組

			標準型
T- 8	ふた径 200	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]
T-14	ふた径 200	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]
T-25	ふた径 200	蝶番ﾛｯｸ式	[redacted]
		蝶番袋穴式	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／弁桝類

弁桝　　施工 M0-733251

組

	人 力	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
VC-P(550H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VC-1(550H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VC-2(850H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VC-3(700H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VC-4(900H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VC-5(1200H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

量水器桝　　施工 M0-733252

組

	人 力	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
MC-1(450H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MC-1(750H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MC-2(450H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MC-2(750H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MC-3(450H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MC-3(750H)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

点検口桝　　施工 M0-733253

組

	人 力	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
TC-1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TC-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／その他

防臭ふた　　施工 M0-733321

個

	MHB(0.5ﾄﾝ)
500A	[redacted]
400A	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／ｶﾞｽ湯沸器類

貯湯湯沸器　据付　　施工 M0-734210

台

	置台形	壁掛形
10L	16,600	30,600
20L	16,600	30,600
40L	18,400	32,400
60L	22,800	39,400
90L	24,700	－
125L	26,500	－

瞬間湯沸器　据付　　施工 M0-734215

台

	給湯専用壁掛形	給湯専用据置形	追炊付壁掛形	追炊付据置形
5号	30,600	－	－	－
6号	32,400	－	－	－
8号	39,400	－	－	－
10号	45,000	－	－	－
14号	55,300	－	－	－
16号	65,600	52,400	77,800	62,300
20号	78,200	62,700	92,600	74,100
24号	91,100	73,000	107,000	86,300
30号	109,000	87,800	129,000	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／電気湯沸器類

電気貯湯湯沸器据付　　施工 M0-734221

台

	置台形	壁掛形
10L	16,600	30,600
20L	16,600	30,600
40L	18,400	32,400
60L	22,800	39,400
90L	24,700	－
125L	26,500	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／電気湯沸器類

電気瞬間湯沸器据付　　施工 M0-734222

台

	壁掛形
10kw	76,700
15kw	81,100
20kw	97,700
30kw	107,000
40kw	116,000

大型電気温水器据付　　施工 M0-734223

台

	単　　価	備　　考
100L以下	25,400	
200L以下	36,100	
300L以下	46,400	
400L以下	57,100	
500L以下	67,900	
600L以下	78,600	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／風呂釜、浴槽等

風呂釜 据付　　施工 M0-734231

台

	ﾊﾞﾗﾝｽ形
上湯ｼｬﾜｰ無	39,400
上湯ｼｬﾜｰ有	45,000

浴槽(据置形)据付　　施工 M0-734251

個

	単　　価	備　　考
800×700×640	17,300	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
掃除口金物　据付	排気筒用	個	11,800	施工 M0-734260

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／風呂釜、浴槽等

排気筒 据付　　施工 M0-734262

m

	単　　価	備　　考
100㎜	10,700	
150㎜	12,100	
200㎜	16,200	
250㎜	18,400	
300㎜	22,800	
350㎜	26,500	

多翼形ﾄｯﾌﾟ 据付　　施工 M0-734264

個

	単　　価	備　　考
100φ	7,380	
150φ	7,380	
200φ	8,110	
250φ	8,850	
300φ	8,850	
350φ	9,590	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／ﾀﾝｸ類

貯湯ﾀﾝｸ 据付　　施工 M0-734311

基

	単　　価	備　　考
THW/TVW-5	69,500	
THW/TVW-8	85,300	
THW/TVW-10	89,200	
THW/TVW-15	146,000	
THW/TVW-20	170,000	
THW/TVW-25	193,000	
THW/TVW-30	216,000	
THW/TVW-35	236,000	
THW/TVW-40	255,000	
THW/TVW-45	270,000	
THW/TVW-50	290,000	
THW/TVW-55	309,000	
THW/TVW-60	406,000	

給湯用膨張･補給水ﾀﾝｸ 据付　　施工 M0-734312

基

	単　　価	備　　考
TWR-100	18,800	
TWR-200	22,300	
TWR-300	33,200	
TWR-500	41,100	
TWR-750	48,100	
TWR-1,000	58,100	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備／ﾀﾝｸ類

給湯用密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ据付　　施工 M0-734313

基

	単　　価	備　　考
100L以下	15,300	
200L以下	19,200	
300L以下	22,700	
500L以下	30,100	
750L以下	39,800	
1,000L以下	48,900	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

屋内消火栓箱(総合形)取付　　施工 M0-735181

組

	単　　価	備　　考
埋込形	51,600	
露出形	46,100	
埋込形放水口付	62,700	
露出形放水口付	57,100	

屋内消火栓箱取付　　施工 M0-735186

組

	単　　価	備　　考
埋込形	45,300	
露出形	41,300	
埋込形放水口付	56,800	
露出形放水口付	51,600	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

屋内消火栓箱(総合形)　施工 M0-735182

組

	放水口 無	放水口 有
HB-1A	[redacted]	[redacted]
HB-1B	[redacted]	[redacted]

屋内消火栓箱　施工 M0-735111

組

	放水口 無	放水口 有
HB-2A	[redacted]	[redacted]
HB-2B	[redacted]	[redacted]

消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)　施工 M0-735183

組

	単　　価	備　　考
HB-1AS	[redacted]	
HB-1BS	[redacted]	

消火器箱併設形屋内消火栓箱　施工 M0-735187

組

	単　　価	備　　考
HB-2AS	[redacted]	
HB-2BS	[redacted]	

屋内2号消火栓箱(総合形)取付　施工 M0-735116

組

	単　　価	備　　考
埋込形	51,600	
露出形	46,100	
埋込形放水口付	62,700	
露出形放水口付	57,100	

屋内2号消火栓箱(総合形)　施工 M0-735114

組

	放水口 無	放水口 有
HB-4A	[redacted]	[redacted]
HB-4B	[redacted]	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

放水用器具格納箱取付　施工 M0-735117

組

	埋込形	露出形
ﾎｰｽ2本付	51,600	46,100
ﾎｰｽ4本付	51,600	46,100

放水用器具格納箱　施工 M0-735112

組

	単　価	備　考
HB-11A	[redacted]	
HB-11B	[redacted]	
HB-11AD	[redacted]	
HB-11BD	[redacted]	

放水口格納箱取付　施工 M0-735118

組

	単　価	備　考
埋込形	44,200	
露出形	40,500	

放水口格納箱　施工 M0-735113

組

	単　価	備　考
HB-12A	[redacted]	
HB-12B	[redacted]	

屋外消火栓箱(総合形)取付　施工 M0-735184

組

	単　価	備　考
地上式	49,000	

屋外消火栓箱(総合形)　施工 M0-735185

組

	単　価	備　考
HB-20	249,000	

屋外消火栓箱取付　施工 M0-735124

組

	単　価	備　考
地上式	44,200	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

屋外消火栓箱　　施工 M0-735121

組

	単　価	備　考
HB-21	[redacted]	

屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱取付　　施工 M0-735125

組

	単　価	備　考
地上式	40,500	

屋外消火栓開閉弁取付　　施工 M0-735126

個

		単　価	備　考
地上式	単口形	22,100	
	双口形	25,800	
地下式	単口形	14,300	
	双口形	19,900	

屋外消火栓開閉弁　　施工 M0-735123

個

	単　価	備　考
地上式 単口	[redacted]	
地上式 双口	[redacted]	
地下式 単口	[redacted]	
地下式 双口	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
送水口　取付		個	27,600	施工 M0-735146

送水口　　施工 M0-735141

個

	露出形		埋込形		ｽﾀﾝﾄﾞ形	
	差込式	ねじ式	差込式	ねじ式	差込式	ねじ式
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
採水口　取付		個	27,600	施工 M0-735147

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

採水口　　施工 M0-735142

個

	埋込形		ｽﾀﾝﾄﾞ形	
	単 口	双 口	単 口	双 口
75A	[redacted]	—	[redacted]	—
100A	—	[redacted]	—	[redacted]

ﾃｽﾄ弁　取付　　施工 M0-735133

個

	単　　価	備　　考
40A	10,300	
65A	12,100	

消火栓弁　　施工 M0-735131

個

	40A
差込式	[redacted]
差込回転式	[redacted]

消防隊専用栓弁　　施工 M0-735132

個

	65A
差込式	[redacted]
ねじ式	[redacted]

放水口　取付　　施工 M0-735148

個

	単　　価	備　　考
埋込単口形	11,000	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
放水口		個	[redacted]	施工 M0-735143

消火器　取付　　施工 M0-735150

個

	単　　価	備　　考
粉末A-2	3,320	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管等

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
消火器ABC　取付		個	6,640	施工 M0-735151
消火器CO2　取付		個	6,640	施工 M0-735152

消火器保管箱取付　　施工 M0-735153

個

	単　　価	備　　考
1本用	20,600	
2本用	26,900	
3本用	30,900	
4本用	41,300	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備／ﾀﾝｸ類

消火用充水ﾀﾝｸ　　施工 M0-735161

基

	単　　価	備　　考
TF-200	[redacted]	
TF-500	[redacted]	
TF-1,000	[redacted]	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／厨房機器設備

流し 据付　　施工 M0-737211

台

	単　　価	備　　考
1槽 幅　900mm以下	18,400	
1槽 幅　901～1200mm	18,400	
1槽 幅 1201～1500mm	25,800	
1槽 幅 1501mm以上	33,200	
2槽 幅　901～1200mm	22,100	
2槽 幅 1201～1500mm	29,500	
2槽 幅 1501mm以上	36,900	

作業台 据付　　施工 M0-737221

台

	単　　価	備　　考
幅　600mm以下	12,900	
幅　601～ 750mm	12,900	
幅　751～ 900mm	14,700	
幅　901～1200mm	16,600	
幅 1201～1500mm	18,400	

戸棚 据付　　施工 M0-737222

台

	単　　価	備　　考
片面 幅 1500mm以下	25,800	
片面 幅 1501mm以上	36,900	
両面 幅 1500mm以下	36,900	
両面 幅 1501mm以上	47,900	

棚 据付　　施工 M0-737223

台

	単　　価	備　　考
幅 1200mm以下	22,100	
幅 1201mm以上	29,500	

ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ 据付　　施工 M0-737231

台

	単　　価	備　　考
幅　900mm以下	51,600	
幅　901～1200mm	73,800	
幅 1201～1500mm	95,900	
幅 1501mm以上	118,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／厨房機器設備

ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 据付　　施工 M0-737232

台

	単　　価	備　　考
幅 750mm以下	25,800	
幅 751mm以上	29,500	

揚物器(ﾌﾗｲﾔ)据付　　施工 M0-737241

台

	単　　価	備　　考
1槽 幅 750mm以下	44,200	
1槽 幅 751mm以上	59,000	
2槽 幅 750mm以下	66,400	
2槽 幅 751mm以上	81,100	

魚焼器(ｶﾞｽ式)据付　　施工 M0-737242

台

	単　　価	備　　考
1連形	47,900	
2連形	66,400	

そば釜(ｶﾞｽ式)据付　　施工 M0-737252

台

	単　　価	備　　考
幅　900mm以下	36,900	
幅　901～1200mm	55,300	
幅 1201～1500mm	73,800	

炊飯器(ｶﾞｽ式)据付　　施工 M0-737261

台

	単　　価	備　　考
30kg以下	73,800	
31kg以上	110,000	

洗米器 据付　　施工 M0-737262

台

	単　　価	備　　考
30kg以下	20,200	
31kg以上	25,800	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／厨房機器設備

回転式平釜(ｶﾞｽ式) 据付　　施工 M0-737251

台

	単　　価	備　　考
50L以下	27,600	
51～ 75L	36,900	
76～100L	44,200	
101～135L	51,600	
136～160L	62,700	

球根皮むき器据付　　施工 M0-737291

台

	単　　価	備　　考
10kg	25,800	
15kg	29,500	

食器消毒器 据付　　施工 M0-737281

台

	単　　価	備　　考
幅 750mm以下	25,800	
幅 751mm以上	29,500	

冷蔵庫 据付　　施工 M0-737271

台

	単　　価	備　　考
幅 1200mm以下	92,200	
幅 1201～1500mm	110,000	
幅 1501～1800mm	140,000	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

ｶﾞｽ栓　　施工 M1-736111

個

	都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)	都市ｶﾞｽ(米子ｶﾞｽ)	液化石油ｶﾞｽ
9.5φLAﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLBﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLAｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLBｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φ床ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φ壁ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLA二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLB二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9.5φLB二口ﾍﾟｱﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	[redacted]	－	－

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

ｶﾞｽｺｯｸ　　施工 M0-736121

個

	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ	I型可とう管ｺｯｸ	L型可とう管ｺｯｸ
15A	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	－
40A	－	[redacted]	[redacted]	－	－
50A	－	[redacted]	[redacted]	－	－

可とう管ｺｯｸ　　施工 M1-736112

個

	都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)	都市ｶﾞｽ(米子ｶﾞｽ)	液化石油ｶﾞｽ
I型	[redacted]	[redacted]	[redacted]
L型	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　　施工 M1-736113

個

	都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)	都市ｶﾞｽ(米子ｶﾞｽ)
50A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]

ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　　施工 M1-736121

個

	都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)	都市ｶﾞｽ(米子ｶﾞｽ)	液化石油ｶﾞｽ
15A	－	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ　　施工 M1-736142

個

		液化石油ｶﾞｽ
両端ねじ接続用 L型継手付	200L	[redacted]
	250L	[redacted]
	300L	[redacted]
	450L	[redacted]
	600L	[redacted]

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ｶﾞｽ設備

液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 据付　　施工 M0-736186

組

	単　　価	備　　考
2本立	14,700	
4本立	62,700	
6本立	64,200	
8本立	65,300	
10本立	66,700	
12本立	72,300	
16本立	75,200	
20本立	78,200	

液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置　　施工 M0-736185

組

	-	流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	圧力検知式漏洩検知装置
2本立	[redacted]	―	―
4本立	[redacted]	―	―
6本立	―	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)改修　　施工 M0-651135

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)改修　　施工 M0-651345

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)改修　　施工 M0-651136

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)改修　　施工 M0-651346

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修　　施工 M0-651137

m

	ねじ接合				ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)改修　　施工 M0-651347

m

	ねじ接合			ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修　　施工 M0-651131

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修　　施工 M0-651341

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修　　施工 M0-651341

m

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修　　施工 M0-651132

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修　　施工 M0-651342

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修　　施工 M0-651133

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合			ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管
15A	－	－	－	[redacted]
20A	－	－	－	[redacted]
25A	－	－	－	[redacted]
32A	－	－	－	[redacted]
40A	－	－	－	[redacted]
50A	－	－	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修　　施工 M0-651343

m

	ねじ接合			ﾌﾗﾝｼﾞ接合	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合
	屋内一般	機械室・便所	地中配管	地中配管	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)改修　　施工 M0-651174

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水配管用亜鉛めっき鋼管

排水・水配管用亜鉛めっき鋼管改修　　施工 M0-651163

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管

消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管(SGP-VS)改修　　施工 M0-651281

m

	ねじ接合
	地中配管
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]

消火・塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(STPG-370VS)改修　　施工 M0-651283

m

	ねじ接合
	地中配管
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

冷温水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651312

m

	ねじ接合			溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠			
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651183

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

冷却水・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651333

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／圧力配管用炭素鋼鋼管

蒸気・圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 M0-651362

m

	低圧蒸気・ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	蒸気・溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651151

m

	ねじ接合				MD継手	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	屋内一般	機械室・便所
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651311

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651152

m

	ねじ接合				ねじ～MD継手	
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管	屋内一般	機械室・便所
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

	MD継手	
	屋内一般	機械室・便所
32A	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651181

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651181

m

	ねじ～溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651191

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651331

m

	ねじ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ねじ接合		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	地中配管		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修　　施工 M0-651331

m

	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
15A	[redacted]		
20A	[redacted]		
25A	[redacted]		
32A	[redacted]		
40A	[redacted]		
50A	[redacted]		
65A	[redacted]		
80A	[redacted]		
100A	[redacted]		
125A	[redacted]		
150A	[redacted]		
200A	[redacted]		
250A	[redacted]		
300A	[redacted]		

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 M0-651321

m

	ねじ接合			溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠			
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]			

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

蒸気・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 M0-651361

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管用炭素鋼鋼管

油・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 M0-651371

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

蒸気(還管)・配管用炭素鋼鋼管(黒)改修　　施工 M0-651365

m

	ねじ接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651121

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651121

m

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

	拡 管 式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	拡 管 式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651121

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651172

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651172

m

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		
	拡 管 式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	拡 管 式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651172

m

	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管改修　　施工 M0-651313

m

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

冷温水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管改修　　施工 M0-651313

m

	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手		
	地中配管		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

蒸気・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651363

m

	溶接接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管

消火・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修　　施工 M0-651184

m

	溶接接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
13SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300SU	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	溶接接合		
	地中配管		
13SU	[redacted]		
20SU	[redacted]		
25SU	[redacted]		
30SU	[redacted]		
40SU	[redacted]		
50SU	[redacted]		
60SU	[redacted]		
75SU	[redacted]		
80SU	[redacted]		
100SU	[redacted]		
125SU	[redacted]		
150SU	[redacted]		
200SU	[redacted]		
250SU	[redacted]		
300SU	[redacted]		

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修　　施工 M0-651161

m

	MD継手	
	屋内一般	機械室・便所
40A	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／被覆鋼管

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･消火･排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 改修　　施工 M0-651202

m

	地中配管
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

排水・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管改修　　施工 M0-651251

m

	単　　価	備　　考
地中配管 150A	[redacted]	
地中配管 200A	[redacted]	
地中配管 250A	[redacted]	
地中配管 300A	[redacted]	

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／銅管 (M)、被覆銅管、保温付被覆銅管

給水・銅管 改修　　施工 M0-651145

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(　1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(　3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(1　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(2　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(2 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(3　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(4　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(5　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給水・被覆銅管改修　　施工 M0-651146

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(　1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(　3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／銅管 (M)、被覆銅管、保温付被覆銅管

給湯・銅管 改修　　施工 M0-651171

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(　1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(　3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A(1　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32A(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A(2　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A(2 1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A(3　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A(4　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A(5　　B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給湯・被覆銅管改修　　施工 M0-651176

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
15A(　1/2B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A(　3/4B)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修　　施工 M0-651124

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)改修　　施工 M0-651125

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修　　施工 M0-651123

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修　　施工 M0-651156

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修　　施工 M0-651196

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修　　施工 M0-651157

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修　施工 M0-651197

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修　施工 M0-651106

m

	地中配管
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)改修　施工 M0-651104

m

	地中配管
100A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修　施工 M0-651107

m

	地中配管
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)改修　施工 M0-651105

m

	地中配管
100A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修　施工 M0-651166

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修　施工 M0-651167

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管改修　　施工 M0-651221

m

	軟質管・金属製継手接合			
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
13A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／鉛管

排水・鉛管 改修　　施工 M0-651154

m

	機械室・便所
30A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
75A	[redacted]
100A	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／冷媒用銅管

冷媒用銅管 改修　　施工 M0-651381

m

	単　　価	備　　考
6.35外径(　1/4B)	[redacted]	
9.52外径(　3/8B)	[redacted]	
12.7 外径(　1/2B)	[redacted]	
15.88外径(　5/8B)	[redacted]	
19.05外径(　3/4B)	[redacted]	
22.22外径(　7/8B)	[redacted]	
25.4 外径(1　　B)	[redacted]	
31.75外径(1 1/4B)	[redacted]	
34.92外径(1 3/8B)	[redacted]	
38.1 外径(1 1/2B)	[redacted]	

冷媒用断熱材被覆銅管改修　　施工 M0-651382

m

	液管	ｶﾞｽ管
	厚10mm以上	厚20mm以上
6.35外径(　1/4B)	[redacted]	[redacted]
9.52外径(　3/8B)	[redacted]	[redacted]
12.7 外径(　1/2B)	[redacted]	[redacted]
15.88外径(　5/8B)	[redacted]	[redacted]
19.05外径(　3/4B)	[redacted]	[redacted]
22.22外径(　7/8B)	[redacted]	[redacted]
25.4 外径(1　　B)	[redacted]	[redacted]
28.58外径(1 1/8B)	[redacted]	[redacted]
31.75外径(1 1/4B)	[redacted]	[redacted]
34.92外径(1 3/8B)	[redacted]	[redacted]
38.10外径(1 1/2B)	[redacted]	[redacted]
44.45外径(1 3/4B)	[redacted]	[redacted]
50.8 外径(2　　B)	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管分岐・配管切断

配管分岐(鋼管類)・手間のみ　　施工 M0-641191

か所

		保温有	保温無
配管分岐	15A	10,800	10,100
	20A	12,000	11,200
	25A	12,700	11,900
	32A	14,600	13,400
	40A	16,500	15,300
	50A	19,100	17,900
	65A	28,100	26,900
	80A	33,300	31,800
	100A	39,000	37,100
	125A	45,700	43,400
	150A	59,600	56,900
	200A	66,700	63,300
	250A	82,500	77,900
	300A	99,800	94,100

配管分岐(樹脂管類)・手間のみ　　施工 M0-641192

か所

		保温有	保温無
配管分岐	16A	3,750	3,370
	20A	4,120	3,740
	25A	4,500	3,740
	30A	4,500	3,740
	40A	5,630	4,870
	50A	5,630	4,870
	65A	6,000	5,240
	75A	7,130	6,370
	100A	7,880	6,740
	125A	9,760	8,240
	150A	10,100	8,620

機械設備工事(改修)／共通工事／配管工事／配管分岐・配管切断

配管切断(鋼管類)・手間のみ　　施工 M0-641193

か所

		保温有	保温無
配管切断	15A	5,250	4,870
	20A	5,250	4,870
	25A	5,250	4,870
	32A	5,250	4,870
	40A	5,620	5,240
	50A	5,620	5,240
	65A	5,620	5,240
	80A	6,000	5,620
	100A	6,750	5,990
	125A	6,750	5,990
	150A	7,130	6,370
	200A	8,260	7,120
	250A	9,010	7,490
	300A	10,100	8,240

配管切断(樹脂管類)・手間のみ　　施工 M0-641194

か所

		保温有	保温無
配管切断	16A	3,750	3,370
	20A	4,120	3,740
	25A	4,120	3,740
	30A	4,120	3,740
	40A	5,250	4,870
	50A	5,250	4,870
	65A	5,620	5,240
	75A	6,750	6,370
	100A	7,500	6,740
	125A	9,000	8,240
	150A	9,380	8,620

機械設備工事(改修)／共通工事／機器搬出

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
搬出基準単価		t	[redacted]	施工 M0-641200
搬出基準単価 (揚重機除く)		t	[redacted]	施工 M0-641210

搬出費　　施工 M0-641201

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(揚重機除く)　　施工 M0-641211

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／共通工事／はつり工事

手はつり(配管貫通口)　　施工 M0-638311

か所

		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
120～150mm	75mm	8,320	6,660	4,160
	100mm	9,250	7,400	4,620
	125mm	10,100	8,140	5,080
	150mm	10,600	8,510	5,320
	200mm	12,000	9,620	6,010
	250mm	14,300	11,400	7,170
	300mm	16,100	12,900	8,090
	350mm	19,400	15,500	9,710
	400mm	22,200	17,700	11,100
	450mm	25,400	20,300	12,700
	500mm	29,600	23,600	14,800
200mm程度	75mm	10,100	8,140	5,080
	100mm	11,500	9,250	5,780
	125mm	12,900	10,300	6,470
	150mm	13,800	11,100	6,940
	200mm	15,700	12,500	7,860
	250mm	18,000	14,400	9,020
	300mm	19,800	15,900	9,940
	350mm	22,200	17,700	11,100
	400mm	25,400	20,300	12,700
	450mm	29,100	23,300	14,500
	500mm	33,300	26,600	16,600
300mm程度	75mm	21,700	17,300	10,800
	100mm	24,500	19,600	12,200
	125mm	25,900	20,700	12,900
	150mm	27,200	21,800	13,600
	200mm	30,900	24,700	15,400
	250mm	34,700	27,700	17,300
	300mm	39,300	31,400	19,600
	350mm	45,800	36,600	22,900
	400mm	49,900	39,900	24,900
	450mm	57,800	46,200	28,900
	500mm	65,200	52,100	32,600
400mm程度	75mm	26,800	21,400	13,400
	100mm	30,900	24,700	15,400
	125mm	33,700	27,000	16,800
	150mm	35,600	28,500	17,800
	200mm	40,700	32,500	20,300
	250mm	46,700	37,300	23,300
	300mm	54,100	43,300	27,000
	350mm	61,900	49,500	30,900
	400mm	72,100	57,700	36,000
	450mm	81,800	65,500	40,900
	500mm	94,300	75,500	47,100

機械設備工事(改修)／共通工事／はつり工事

手はつり(ﾀﾞｸﾄ貫通口)　　施工 M0-638312

か所

		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
120～150㎜	0.1㎡	19,800	15,900	9,940
	0.2㎡	28,600	22,900	14,300
	0.3㎡	38,400	30,700	19,200
	0.4㎡	43,400	34,700	21,700
	0.5㎡	48,500	38,800	24,200
	0.6㎡	49,900	39,900	24,900
	0.7㎡	51,800	41,400	25,900
	0.8㎡	53,600	42,900	26,800
	0.9㎡	55,900	44,700	27,900
200㎜程度	0.1㎡	23,500	18,800	11,700
	0.2㎡	33,700	27,000	16,800
	0.3㎡	45,300	36,200	22,600
	0.4㎡	49,900	39,900	24,900
	0.5㎡	54,100	43,300	27,000
	0.6㎡	55,900	44,700	27,900
	0.7㎡	59,200	47,300	29,600
	0.8㎡	61,500	49,200	30,700
	0.9㎡	64,700	51,800	32,300
300㎜程度	0.1㎡	45,800	36,600	22,900
	0.2㎡	65,600	52,500	32,800
	0.3㎡	89,200	71,400	44,600
	0.4㎡	98,000	78,400	49,000
	0.5㎡	106,000	85,100	53,200
	0.6㎡	110,000	88,400	55,200
	0.7㎡	116,000	92,900	58,000
	0.8㎡	120,000	96,600	60,300
	0.9㎡	125,000	100,000	62,900
400㎜程度	0.1㎡	66,100	52,900	33,000
	0.2㎡	91,600	73,200	45,800
	0.3㎡	123,000	99,100	61,900
	0.4㎡	137,000	110,000	68,900
	0.5㎡	148,000	118,000	74,200
	0.6㎡	154,000	123,000	77,200
	0.7㎡	162,000	130,000	81,400
	0.8㎡	169,000	135,000	84,600
	0.9㎡	178,000	142,000	89,000

手はつり(溝はつり)　　施工 M0-638321

m

	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
30× 30㎜	3,700	2,960	1,850
50× 50㎜	7,400	5,920	3,700
75× 75㎜	11,500	9,250	5,780
100×100㎜	14,800	11,800	7,400

機械設備工事(改修)／共通工事／はつり工事

手はつり(面はつり)　　施工 M0-638331

㎡

	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
30㎜程度	19,400	15,500	9,710

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)　　施工 M0-638341

か所

	25㎜	28㎜	32㎜	38㎜	50㎜	63㎜	75㎜	88㎜	100㎜	125㎜
100～150㎜	7,130	7,490	7,490	7,490	8,560	8,560	9,990	10,300	11,400	13,200
200㎜程度	9,630	9,990	10,300	10,300	11,400	11,400	13,500	13,900	14,900	17,400
250㎜程度	12,400	12,800	12,800	12,800	14,200	14,200	16,700	17,400	18,900	22,100
300㎜程度	14,600	15,700	15,700	15,700	17,100	17,100	20,300	21,000	22,400	26,400
350㎜程度	17,100	18,100	18,100	18,100	19,900	19,900	23,900	24,900	26,400	30,600
400㎜程度	19,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	27,100	28,500	29,900	35,300
450㎜程度	22,100	23,100	23,100	23,100	25,600	25,600	30,600	32,100	33,800	39,600
500㎜程度	24,600	25,600	25,600	25,600	28,500	28,900	34,200	35,300	37,800	44,200
	150㎜	175㎜	200㎜	225㎜	250㎜	300㎜	350㎜	400㎜	450㎜	500㎜
100～150㎜	16,000	19,600	22,400	27,100	33,800	38,500	47,100	62,400	70,200	78,500
200㎜程度	21,400	26,000	33,500	40,600	51,000	57,800	71,000	93,400	105,000	117,000
250㎜程度	26,700	32,800	39,200	47,400	59,500	67,400	82,700	109,000	123,000	137,000
300㎜程度	32,100	39,600	44,900	54,200	68,100	77,000	94,500	124,000	140,000	157,000
350㎜程度	37,400	46,000	50,600	61,000	76,700	86,700	106,000	140,000	158,000	176,000
400㎜程度	42,800	52,800	56,300	67,700	85,200	96,300	118,000	155,000	176,000	196,000
450㎜程度	48,100	59,200	62,000	74,500	93,800	105,000	130,000	171,000	193,000	215,000
500㎜程度	53,800	66,000	68,100	81,300	102,000	115,000	142,000	187,000	211,000	235,000

機械設備工事(改修)／共通工事／あと施工ｱﾝｶｰ

あと施工ｱﾝｶｰ　　施工 M1-638329

本

	単　　価	備　　考
金属拡張式　10㎜	[redacted]	
金属拡張式　12㎜	[redacted]	
金属拡張式　16㎜	[redacted]	
金属拡張式　20㎜	[redacted]	
金属拡張式　22㎜	[redacted]	
金属拡張式　24㎜	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D10×490	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D13×620	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D16×770	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D19×960	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D22×1130	[redacted]	
接着系　異形鉄筋　D25×1300	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M10×140	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M12×160	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M16×210	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M20×300	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M22×360	[redacted]	
接着系　全ねじボルト　M24×420	[redacted]	

機械設備工事(改修)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞		m^2	[redacted]	施工 M0-642111

機械設備工事(改修)／給排水衛生設備工事／桝類

ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修　　施工 M0-643111

か所

	単　　価	備　　考
600角以下	[redacted]	
900φ	[redacted]	
1200φ	[redacted]	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／機器撤去

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
搬出基準単価 (撤去用)		t	[redacted]	施工 M0-641202
搬出基準単価 (取外し用)		t	[redacted]	施工 M0-641204
搬出基準単価 (揚重機除く) (撤去用)		t	[redacted]	施工 M0-641212
搬出基準単価 (揚重機除く) (取外し用)		t	[redacted]	施工 M0-641213

搬出費(撤去用)　　施工 M0-641205

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(取外し用)　　施工 M0-641208

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／機器撤去

搬出費(揚重機除く)(撤去用)　　施工 M0-641214

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(揚重機除く)(取外し用)　　施工 M0-641218

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1,000kg以下	[redacted]	[redacted]
3,000kg以下	[redacted]	[redacted]
5,000kg以下	[redacted]	[redacted]
7,000kg以下	[redacted]	[redacted]
10,000kg以下	[redacted]	[redacted]
15,000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管撤去

鋼管(既設)　　施工 M1-630011

m

	ねじ接合					
	屋内一般					
	15A	20A	25A	32A	40A	50A
撤去	830	930	1,150	1,410	1,550	1,940
取外し	1,110	1,240	1,530	1,880	2,070	2,590
再取付け	3,330	3,740	4,610	5,660	6,220	7,790
	ねじ接合					
	屋内一般					
	65A	80A	100A			
撤去	2,540	2,870	3,750			
取外し	3,380	3,830	5,010			
再取付け	10,100	11,500	15,000			
	ねじ接合					
	機械室・便所					
	15A	20A	25A	32A	40A	50A
撤去	1,000	1,120	1,380	1,690	1,860	2,340
取外し	1,330	1,490	1,840	2,260	2,480	3,120
再取付け	4,010	4,490	5,540	6,780	7,460	9,370
	ねじ接合					
	機械室・便所					
	65A	80A	100A			
撤去	3,040	3,440	4,500			
取外し	4,060	4,590	6,010			
再取付け	12,100	13,700	18,000			
	ねじ接合					
	屋外架空・暗渠					
	15A	20A	25A	32A	40A	50A
撤去	740	840	1,040	1,270	1,390	1,750
取外し	990	1,120	1,380	1,690	1,860	2,330
再取付け	40,400	3,370	4,160	5,090	5,580	7,010
	ねじ接合					
	屋外架空・暗渠					
	65A	80A	100A			
撤去	2,280	2,580	3,380			
取外し	3,040	3,440	4,510			
再取付け	9,140	10,300	13,500			
	ねじ接合					
	地中配管					
	15A	20A	25A	32A	40A	50A
撤去	580	650	800	990	1,080	1,360
取外し	770	870	1,070	1,320	1,440	1,820
再取付け	2,320	2,620	3,220	3,970	4,340	5,470
	ねじ接合					
	地中配管					
	65A	80A	100A			
撤去	1,780	2,010	2,630			
取外し	2,370	2,680	3,510			
再取付け	7,120	8,060	10,500			

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管撤去

鋼管(既設)　　施工 M1-630011

m

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	屋内一般					
	65A	80A	100A	125A	150A	200A
撤去	2,000	2,300	2,970	3,530	4,490	6,380
取外し	2,670	3,070	3,960	4,710	5,990	8,510
再取付け	8,020	9,220	11,800	14,100	17,900	25,500

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	屋内一般					
	250A	300A				
撤去	8,590	10,300				
取外し	11,400	13,700				
再取付け	34,300	41,300				

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	機械室・便所					
	65A	80A	100A	125A	150A	200A
撤去	2,400	2,760	3,560	4,230	5,390	7,650
取外し	3,210	3,680	4,740	5,640	7,190	10,200
再取付け	9,630	11,000	14,200	16,900	21,500	30,600

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	機械室・便所					
	250A	300A				
撤去	10,300	12,400				
取外し	13,700	16,500				
再取付け	41,200	49,600				

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	屋外架空・暗渠					
	65A	80A	100A	125A	150A	200A
撤去	1,800	2,070	2,670	3,170	4,040	5,740
取外し	2,410	2,760	3,560	4,230	5,390	7,660
再取付け	7,230	8,280	10,600	12,700	16,100	22,900

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	屋外架空・暗渠					
	250A	300A				
撤去	7,730	9,310				
取外し	10,300	12,400				
再取付け	30,900	37,200				

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	地中配管					
	65A	80A	100A	125A	150A	200A
撤去	1,400	1,610	2,080	2,470	3,140	4,470
取外し	1,870	2,140	2,770	3,290	4,190	5,960
再取付け	5,620	6,440	8,320	9,890	12,500	17,800

	ﾌﾗﾝｼﾞ接合					
	地中配管					
	250A	300A				
撤去	6,010	7,240				
取外し	8,020	9,660				
再取付け	24,000	28,900				

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管撤去

樹脂管(既設)　　施工 M1-630012

m

		屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
16A	撤去	430	510	380	290
	取外し	570	680	510	390
	再取付け	1,720	2,060	1,530	1,190
20A	撤去	580	690	520	400
	取外し	770	920	690	530
	再取付け	2,320	2,770	2,090	1,610
25A	撤去	690	830	620	480
	取外し	920	1,110	830	640
	再取付け	2,770	3,330	2,510	1,940
30A	撤去	740	890	660	510
	取外し	980	1,180	880	680
	再取付け	2,960	3,560	2,660	2,060
40A	撤去	940	1,130	850	660
	取外し	1,260	1,510	1,130	880
	再取付け	3,780	4,530	3,410	2,660
50A	撤去	1,190	1,440	1,070	840
	取外し	1,590	1,920	1,430	1,120
	再取付け	4,790	5,770	4,310	3,370
65A	撤去	1,520	1,830	1,370	1,060
	取外し	2,030	2,440	1,830	1,420
	再取付け	6,110	7,340	5,510	4,270
75A	撤去	1,780	2,130	1,600	1,240
	取外し	2,370	2,840	2,130	1,660
	再取付け	7,120	8,540	6,410	4,980
100A	撤去	2,290	2,750	2,070	1,610
	取外し	3,060	3,670	2,760	2,140
	再取付け	9,180	11,000	8,280	6,440
125A	撤去	2,820	3,380	2,540	1,970
	取外し	3,760	4,510	3,380	2,630
	再取付け	11,200	13,500	10,100	7,910
150A	撤去	3,330	4,000	2,990	2,330
	取外し	4,440	5,330	3,990	3,110
	再取付け	13,300	16,000	11,900	9,330
200A	撤去	4,360	5,240	3,920	3,050
	取外し	5,820	6,980	5,230	4,070
	再取付け	17,400	20,900	15,700	12,200
250A	撤去	5,400	6,480	4,860	3,780
	取外し	7,210	8,640	6,480	5,040
	再取付け	21,600	25,900	19,400	15,100
300A	撤去	6,440	7,740	5,800	4,510
	取外し	8,590	10,300	7,730	6,020
	再取付け	25,700	30,900	23,200	18,000

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管撤去

冷媒用断熱材被覆銅管(既設)　　施工 M1-630013

m

	-		
	-		
	撤去	取外し	再取付け
6.35外径(　1/4B)	410	540	1,640
9.52外径(　3/8B)	560	740	2,240
12.7 外径(　1/2B)	690	920	2,770
15.88外径(　5/8B)	840	1,120	3,370
19.05外径(　3/4B)	970	1,290	3,890
22.22外径(　7/8B)	1,110	1,480	4,460
25.4 外径(1　　B)	1,260	1,680	5,060
28.58外径(1 1/8B)	1,400	1,870	5,620
31.75外径(1 1/4B)	1,570	2,090	6,290
34.92外径(1 3/8B)	1,680	2,240	6,740
38.1 外径(1 1/2B)	1,810	2,420	7,270
44.45外径(1 3/4B)	2,060	2,740	8,240
50.8 外径(2　　B)	2,360	3,140	9,440

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	560	560
	20A	再使用しない	620	620
	25A	再使用しない	620	620
	32A	再使用しない	650	680
	40A	再使用しない	680	680
	50A	再使用しない	740	780
	65A	再使用しない	840	840
	80A	再使用しない	930	930
	100A	再使用しない	1,210	1,250
	125A	再使用しない	1,430	1,500
	150A	再使用しない	1,650	1,690
	200A	再使用しない	2,220	2,470
	250A	再使用しない	2,660	2,940
	300A	再使用しない	3,100	3,380
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	720
	20A	再使用しない	720	720
	25A	再使用しない	790	820
	32A	再使用しない	820	820
	40A	再使用しない	910	910
	50A	再使用しない	980	980
	65A	再使用しない	1,070	1,070
	80A	再使用しない	1,170	1,170
	100A	再使用しない	1,510	1,540
	125A	再使用しない	1,770	1,830
	150A	再使用しない	2,020	2,080
	200A	再使用しない	2,650	3,000
	250A	再使用しない	3,470	3,660
	300A	再使用しない	4,390	4,450
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	－	500
	20A	再使用しない	－	530
	25A	再使用しない	－	560
	32A	再使用しない	－	630
	40A	再使用しない	－	660
	50A	再使用しない	－	720
	65A	再使用しない	－	790
	80A	再使用しない	－	850
	100A	再使用しない	－	1,170
	125A	再使用しない	－	1,350
	150A	再使用しない	－	1,540
	200A	再使用しない	－	2,180
	250A	再使用しない	－	2,750
	300A	再使用しない	－	3,410

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	600	500
	20A	再使用しない	630	530
	25A	再使用しない	690	560
	32A	再使用しない	720	630
	40A	再使用しない	790	660
	50A	再使用しない	850	720
	65A	再使用しない	910	790
	80A	再使用しない	1,010	850
	100A	再使用しない	1,350	1,170
	125A	再使用しない	1,580	1,350
	150A	再使用しない	1,800	1,540
	200A	再使用しない	2,340	2,180
	250A	再使用しない	3,060	2,750
	300A	再使用しない	3,950	3,410
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	370	370
	20A	再使用しない	410	410
	25A	再使用しない	410	410
	32A	再使用しない	410	440
	40A	再使用しない	440	440
	50A	再使用しない	470	500
	65A	再使用しない	530	530
	80A	再使用しない	600	600
	100A	再使用しない	790	820
	125A	再使用しない	980	1,010
	150A	再使用しない	1,130	1,170
	200A	再使用しない	1,580	1,770
	250A	再使用しない	1,890	2,080
	300A	再使用しない	2,210	2,430
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	600
	20A	再使用しない	750	630
	25A	再使用しない	850	690
	32A	再使用しない	910	720
	40A	再使用しない	980	820
	50A	再使用しない	1,070	880
	65A	再使用しない	1,170	980
	80A	再使用しない	1,290	1,070
	100A	再使用しない	1,670	1,420
	125A	再使用しない	1,960	1,670
	150A	再使用しない	2,240	1,890
	200A	再使用しない	2,900	2,680
	250A	再使用しない	3,850	3,440
	300A	再使用しない	4,960	4,040

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,150	1,050
	20A	再使用しない	1,210	1,140
	25A	再使用しない	1,300	1,210
	32A	再使用しない	1,420	1,330
	40A	再使用しない	1,520	1,390
	50A	再使用しない	1,670	1,550
	65A	再使用しない	1,830	1,670
	80A	再使用しない	2,010	1,820
	100A	再使用しない	2,570	2,380
	125A	再使用しない	2,980	2,760
	150A	再使用しない	3,350	3,100
	200A	再使用しない	4,190	4,250
	250A	再使用しない	5,290	5,090
	300A	再使用しない	6,410	6,120
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,150	1,050
	20A	再使用しない	1,210	1,140
	25A	再使用しない	1,300	1,210
	32A	再使用しない	1,420	1,330
	40A	再使用しない	1,520	1,390
	50A	再使用しない	1,670	1,550
	65A	再使用しない	1,830	1,670
	80A	再使用しない	2,010	1,820
	100A	再使用しない	2,570	2,380
	125A	再使用しない	2,980	2,760
	150A	再使用しない	3,350	3,100
	200A	再使用しない	4,190	4,250
	250A	再使用しない	5,290	5,090
	300A	再使用しない	6,410	6,120
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,390	1,300
	20A	再使用しない	1,450	1,390
	25A	再使用しない	1,580	1,480
	32A	再使用しない	1,700	1,600
	40A	再使用しない	1,790	1,670
	50A	再使用しない	2,010	1,880
	65A	再使用しない	2,200	2,040
	80A	再使用しない	2,440	2,250
	100A	再使用しない	3,060	2,910
	125A	再使用しない	3,530	3,310
	150A	再使用しない	3,970	3,740
	200A	再使用しない	4,990	5,110
	250A	再使用しない	6,210	6,100
	300A	再使用しない	7,490	7,260

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	530	
	20A	再使用しない	560	
	25A	再使用しない	560	
	32A	再使用しない	590	
	40A	再使用しない	620	
	50A	再使用しない	710	
	65A	再使用しない	810	
	80A	再使用しない	870	
	100A	再使用しない	1,150	
	125A	再使用しない	1,400	
	150A	再使用しない	1,590	
	200A	再使用しない	2,280	
	250A	再使用しない	2,720	
	300A	再使用しない	3,130	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	630	
	20A	再使用しない	660	
	25A	再使用しない	720	
	32A	再使用しない	750	
	40A	再使用しない	750	
	50A	再使用しない	910	
	65A	再使用しない	940	
	80A	再使用しない	1,040	
	100A	再使用しない	1,390	
	125A	再使用しない	1,640	
	150A	再使用しない	1,860	
	200A	再使用しない	2,710	
	250A	再使用しない	3,410	
	300A	再使用しない	4,070	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	440	
	20A	再使用しない	470	
	25A	再使用しない	500	
	32A	再使用しない	530	
	40A	再使用しない	560	
	50A	再使用しない	630	
	65A	再使用しない	690	
	80A	再使用しない	750	
	100A	再使用しない	1,010	
	125A	再使用しない	1,200	
	150A	再使用しない	1,390	
	200A	再使用しない	1,960	
	250A	再使用しない	2,490	
	300A	再使用しない	3,090	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	440	
	20A	再使用しない	470	
	25A	再使用しない	500	
	32A	再使用しない	530	
	40A	再使用しない	560	
	50A	再使用しない	630	
	65A	再使用しない	690	
	80A	再使用しない	750	
	100A	再使用しない	1,010	
	125A	再使用しない	1,200	
	150A	再使用しない	1,390	
	200A	再使用しない	1,960	
	250A	再使用しない	2,490	
	300A	再使用しない	3,090	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	340	
	20A	再使用しない	340	
	25A	再使用しない	340	
	32A	再使用しない	340	
	40A	再使用しない	370	
	50A	再使用しない	440	
	65A	再使用しない	500	
	80A	再使用しない	530	
	100A	再使用しない	720	
	125A	再使用しない	910	
	150A	再使用しない	1,070	
	200A	再使用しない	1,580	
	250A	再使用しない	1,860	
	300A	再使用しない	2,180	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	530	
	20A	再使用しない	560	
	25A	再使用しない	630	
	32A	再使用しない	660	
	40A	再使用しない	720	
	50A	再使用しない	790	
	65A	再使用しない	850	
	80A	再使用しない	940	
	100A	再使用しない	1,260	
	125A	再使用しない	1,480	
	150A	再使用しない	1,700	
	200A	再使用しない	2,430	
	250A	再使用しない	3,090	
	300A	再使用しない	3,820	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温撤去　　施工 M0-642112

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	990	
	20A	再使用しない	1,080	
	25A	再使用しない	1,140	
	32A	再使用しない	1,270	
	40A	再使用しない	1,330	
	50A	再使用しない	1,480	
	65A	再使用しない	1,610	
	80A	再使用しない	1,760	
	100A	再使用しない	2,290	
	125A	再使用しない	2,660	
	150A	再使用しない	2,940	
	200A	再使用しない	4,090	
	250A	再使用しない	5,030	
	300A	再使用しない	5,900	
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	990	
	20A	再使用しない	1,080	
	25A	再使用しない	1,140	
	32A	再使用しない	1,270	
	40A	再使用しない	1,330	
	50A	再使用しない	1,480	
	65A	再使用しない	1,610	
	80A	再使用しない	1,760	
	100A	再使用しない	2,290	
	125A	再使用しない	2,660	
	150A	再使用しない	2,940	
	200A	再使用しない	4,090	
	250A	再使用しない	5,030	
	300A	再使用しない	5,900	
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,230	
	20A	再使用しない	1,320	
	25A	再使用しない	1,420	
	32A	再使用しない	1,540	
	40A	再使用しない	1,600	
	50A	再使用しない	1,820	
	65A	再使用しない	1,970	
	80A	再使用しない	2,190	
	100A	再使用しない	2,810	
	125A	再使用しない	3,210	
	150A	再使用しない	3,580	
	200A	再使用しない	4,950	
	250A	再使用しない	6,070	
	300A	再使用しない	7,090	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	710	710
	20A	再使用する	790	790
	25A	再使用する	790	790
	32A	再使用する	830	870
	40A	再使用する	870	870
	50A	再使用する	950	990
	65A	再使用する	1,070	1,070
	80A	再使用する	1,180	1,180
	100A	再使用する	1,540	1,580
	125A	再使用する	1,820	1,900
	150A	再使用する	2,100	2,140
	200A	再使用する	2,820	3,140
	250A	再使用する	3,370	3,730
	300A	再使用する	3,930	4,290
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	920
	20A	再使用する	920	920
	25A	再使用する	1,000	1,040
	32A	再使用する	1,040	1,040
	40A	再使用する	1,160	1,160
	50A	再使用する	1,240	1,240
	65A	再使用する	1,360	1,360
	80A	再使用する	1,480	1,480
	100A	再使用する	1,920	1,960
	125A	再使用する	2,240	2,320
	150A	再使用する	2,560	2,640
	200A	再使用する	3,370	3,810
	250A	再使用する	4,410	4,650
	300A	再使用する	5,570	5,650
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	－	640
	20A	再使用する	－	680
	25A	再使用する	－	720
	32A	再使用する	－	800
	40A	再使用する	－	840
	50A	再使用する	－	920
	65A	再使用する	－	1,000
	80A	再使用する	－	1,080
	100A	再使用する	－	1,480
	125A	再使用する	－	1,720
	150A	再使用する	－	1,960
	200A	再使用する	－	2,760
	250A	再使用する	－	3,490
	300A	再使用する	－	4,330

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	760	640
	20A	再使用する	800	680
	25A	再使用する	880	720
	32A	再使用する	920	800
	40A	再使用する	1,000	840
	50A	再使用する	1,080	920
	65A	再使用する	1,160	1,000
	80A	再使用する	1,280	1,080
	100A	再使用する	1,720	1,480
	125A	再使用する	2,000	1,720
	150A	再使用する	2,280	1,960
	200A	再使用する	2,960	2,760
	250A	再使用する	3,890	3,490
	300A	再使用する	5,010	4,330
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	480	480
	20A	再使用する	520	520
	25A	再使用する	520	520
	32A	再使用する	520	560
	40A	再使用する	560	560
	50A	再使用する	600	640
	65A	再使用する	680	680
	80A	再使用する	760	760
	100A	再使用する	1,000	1,040
	125A	再使用する	1,240	1,280
	150A	再使用する	1,440	1,480
	200A	再使用する	2,000	2,240
	250A	再使用する	2,400	2,640
	300A	再使用する	2,800	3,090
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	760
	20A	再使用する	960	800
	25A	再使用する	1,080	880
	32A	再使用する	1,160	920
	40A	再使用する	1,240	1,040
	50A	再使用する	1,360	1,120
	65A	再使用する	1,480	1,240
	80A	再使用する	1,640	1,360
	100A	再使用する	2,120	1,800
	125A	再使用する	2,480	2,120
	150A	再使用する	2,840	2,400
	200A	再使用する	3,690	3,410
	250A	再使用する	4,890	4,370
	300A	再使用する	6,300	5,130

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,450	1,330
	20A	再使用する	1,530	1,450
	25A	再使用する	1,650	1,530
	32A	再使用する	1,810	1,690
	40A	再使用する	1,930	1,770
	50A	再使用する	2,120	1,960
	65A	再使用する	2,320	2,120
	80A	再使用する	2,560	2,320
	100A	再使用する	3,270	3,030
	125A	再使用する	3,780	3,500
	150A	再使用する	4,260	3,940
	200A	再使用する	5,320	5,390
	250A	再使用する	6,710	6,460
	300A	再使用する	8,140	7,770
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,450	1,330
	20A	再使用する	1,530	1,450
	25A	再使用する	1,650	1,530
	32A	再使用する	1,810	1,690
	40A	再使用する	1,930	1,770
	50A	再使用する	2,120	1,960
	65A	再使用する	2,320	2,120
	80A	再使用する	2,560	2,320
	100A	再使用する	3,270	3,030
	125A	再使用する	3,780	3,500
	150A	再使用する	4,260	3,940
	200A	再使用する	5,320	5,390
	250A	再使用する	6,710	6,460
	300A	再使用する	8,140	7,770
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,770	1,640
	20A	再使用する	1,840	1,760
	25A	再使用する	2,000	1,880
	32A	再使用する	2,160	2,040
	40A	再使用する	2,280	2,120
	50A	再使用する	2,550	2,390
	65A	再使用する	2,790	2,590
	80A	再使用する	3,100	2,860
	100A	再使用する	3,890	3,690
	125A	再使用する	4,480	4,200
	150A	再使用する	5,030	4,750
	200A	再使用する	6,330	6,480
	250A	再使用する	7,880	7,750
	300A	再使用する	9,500	9,210

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	670	
	20A	再使用する	710	
	25A	再使用する	710	
	32A	再使用する	750	
	40A	再使用する	790	
	50A	再使用する	910	
	65A	再使用する	1,030	
	80A	再使用する	1,100	
	100A	再使用する	1,460	
	125A	再使用する	1,780	
	150A	再使用する	2,020	
	200A	再使用する	2,900	
	250A	再使用する	3,450	
	300A	再使用する	3,970	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	800	
	20A	再使用する	840	
	25A	再使用する	920	
	32A	再使用する	960	
	40A	再使用する	960	
	50A	再使用する	1,160	
	65A	再使用する	1,200	
	80A	再使用する	1,320	
	100A	再使用する	1,760	
	125A	再使用する	2,080	
	150A	再使用する	2,360	
	200A	再使用する	3,450	
	250A	再使用する	4,330	
	300A	再使用する	5,170	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	560	
	20A	再使用する	600	
	25A	再使用する	640	
	32A	再使用する	680	
	40A	再使用する	720	
	50A	再使用する	800	
	65A	再使用する	880	
	80A	再使用する	960	
	100A	再使用する	1,280	
	125A	再使用する	1,520	
	150A	再使用する	1,760	
	200A	再使用する	2,480	
	250A	再使用する	3,170	
	300A	再使用する	3,930	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	560	
	20A	再使用する	600	
	25A	再使用する	640	
	32A	再使用する	680	
	40A	再使用する	720	
	50A	再使用する	800	
	65A	再使用する	880	
	80A	再使用する	960	
	100A	再使用する	1,280	
	125A	再使用する	1,520	
	150A	再使用する	1,760	
	200A	再使用する	2,480	
	250A	再使用する	3,170	
	300A	再使用する	3,930	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	440	
	20A	再使用する	440	
	25A	再使用する	440	
	32A	再使用する	440	
	40A	再使用する	480	
	50A	再使用する	560	
	65A	再使用する	640	
	80A	再使用する	680	
	100A	再使用する	920	
	125A	再使用する	1,160	
	150A	再使用する	1,360	
	200A	再使用する	2,000	
	250A	再使用する	2,360	
	300A	再使用する	2,760	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	680	
	20A	再使用する	720	
	25A	再使用する	800	
	32A	再使用する	840	
	40A	再使用する	920	
	50A	再使用する	1,000	
	65A	再使用する	1,080	
	80A	再使用する	1,200	
	100A	再使用する	1,600	
	125A	再使用する	1,880	
	150A	再使用する	2,160	
	200A	再使用する	3,090	
	250A	再使用する	3,930	
	300A	再使用する	4,850	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給水管 保温取外し　　施工 M0-642132

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,250	
	20A	再使用する	1,370	
	25A	再使用する	1,450	
	32A	再使用する	1,610	
	40A	再使用する	1,690	
	50A	再使用する	1,880	
	65A	再使用する	2,040	
	80A	再使用する	2,240	
	100A	再使用する	2,910	
	125A	再使用する	3,380	
	150A	再使用する	3,730	
	200A	再使用する	5,190	
	250A	再使用する	6,380	
	300A	再使用する	7,490	
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,250	
	20A	再使用する	1,370	
	25A	再使用する	1,450	
	32A	再使用する	1,610	
	40A	再使用する	1,690	
	50A	再使用する	1,880	
	65A	再使用する	2,040	
	80A	再使用する	2,240	
	100A	再使用する	2,910	
	125A	再使用する	3,380	
	150A	再使用する	3,730	
	200A	再使用する	5,190	
	250A	再使用する	6,380	
	300A	再使用する	7,490	
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,560	
	20A	再使用する	1,680	
	25A	再使用する	1,800	
	32A	再使用する	1,960	
	40A	再使用する	2,040	
	50A	再使用する	2,310	
	65A	再使用する	2,510	
	80A	再使用する	2,780	
	100A	再使用する	3,570	
	125A	再使用する	4,080	
	150A	再使用する	4,550	
	200A	再使用する	6,280	
	250A	再使用する	7,700	
	300A	再使用する	9,000	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	560	560
	20A	再使用しない	620	620
	25A	再使用しない	620	620
	32A	再使用しない	650	680
	40A	再使用しない	680	680
	50A	再使用しない	740	780
	65A	再使用しない	840	840
	80A	再使用しない	930	930
	100A	再使用しない	1,210	1,250
	125A	再使用しない	1,430	1,500
	150A	再使用しない	1,650	1,690
	200A	再使用しない	2,220	2,470
	250A	再使用しない	2,660	2,940
	300A	再使用しない	3,100	3,380
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	720
	20A	再使用しない	720	720
	25A	再使用しない	790	820
	32A	再使用しない	820	820
	40A	再使用しない	910	910
	50A	再使用しない	980	980
	65A	再使用しない	1,070	1,070
	80A	再使用しない	1,170	1,170
	100A	再使用しない	1,510	1,540
	125A	再使用しない	1,770	1,830
	150A	再使用しない	2,020	2,080
	200A	再使用しない	2,650	3,000
	250A	再使用しない	3,470	3,660
	300A	再使用しない	4,390	4,450
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	－	500
	20A	再使用しない	－	530
	25A	再使用しない	－	560
	32A	再使用しない	－	630
	40A	再使用しない	－	660
	50A	再使用しない	－	720
	65A	再使用しない	－	790
	80A	再使用しない	－	850
	100A	再使用しない	－	1,170
	125A	再使用しない	－	1,350
	150A	再使用しない	－	1,540
	200A	再使用しない	－	2,180
	250A	再使用しない	－	2,750
	300A	再使用しない	－	3,410

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	600	500
	20A	再使用しない	630	530
	25A	再使用しない	690	560
	32A	再使用しない	720	630
	40A	再使用しない	790	660
	50A	再使用しない	850	720
	65A	再使用しない	910	790
	80A	再使用しない	1,010	850
	100A	再使用しない	1,350	1,170
	125A	再使用しない	1,580	1,350
	150A	再使用しない	1,800	1,540
	200A	再使用しない	2,340	2,180
	250A	再使用しない	3,060	2,750
	300A	再使用しない	3,950	3,410
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	370	370
	20A	再使用しない	410	410
	25A	再使用しない	410	410
	32A	再使用しない	410	440
	40A	再使用しない	440	440
	50A	再使用しない	470	500
	65A	再使用しない	530	530
	80A	再使用しない	600	600
	100A	再使用しない	790	820
	125A	再使用しない	980	1,010
	150A	再使用しない	1,130	1,170
	200A	再使用しない	1,580	1,770
	250A	再使用しない	1,890	2,080
	300A	再使用しない	2,210	2,430
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	600
	20A	再使用しない	750	630
	25A	再使用しない	850	690
	32A	再使用しない	910	720
	40A	再使用しない	980	820
	50A	再使用しない	1,070	880
	65A	再使用しない	1,170	980
	80A	再使用しない	1,290	1,070
	100A	再使用しない	1,670	1,420
	125A	再使用しない	1,960	1,670
	150A	再使用しない	2,240	1,890
	200A	再使用しない	2,900	2,680
	250A	再使用しない	3,850	3,440
	300A	再使用しない	4,960	4,040

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,150	1,050
	20A	再使用しない	1,210	1,140
	25A	再使用しない	1,300	1,210
	32A	再使用しない	1,420	1,330
	40A	再使用しない	1,520	1,390
	50A	再使用しない	1,670	1,550
	65A	再使用しない	1,830	1,670
	80A	再使用しない	2,010	1,820
	100A	再使用しない	2,570	2,380
	125A	再使用しない	2,980	2,760
	150A	再使用しない	3,350	3,100
	200A	再使用しない	4,190	4,250
	250A	再使用しない	5,290	5,090
	300A	再使用しない	6,410	6,120
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,150	1,050
	20A	再使用しない	1,210	1,140
	25A	再使用しない	1,300	1,210
	32A	再使用しない	1,420	1,330
	40A	再使用しない	1,520	1,390
	50A	再使用しない	1,670	1,550
	65A	再使用しない	1,830	1,670
	80A	再使用しない	2,010	1,820
	100A	再使用しない	2,570	2,380
	125A	再使用しない	2,980	2,760
	150A	再使用しない	3,350	3,100
	200A	再使用しない	4,190	4,250
	250A	再使用しない	5,290	5,090
	300A	再使用しない	6,410	6,120
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,390	1,300
	20A	再使用しない	1,450	1,390
	25A	再使用しない	1,580	1,480
	32A	再使用しない	1,700	1,600
	40A	再使用しない	1,790	1,670
	50A	再使用しない	2,010	1,880
	65A	再使用しない	2,200	2,040
	80A	再使用しない	2,440	2,250
	100A	再使用しない	3,060	2,910
	125A	再使用しない	3,530	3,310
	150A	再使用しない	3,970	3,740
	200A	再使用しない	4,990	5,110
	250A	再使用しない	6,210	6,100
	300A	再使用しない	7,490	7,260

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	530	
	20A	再使用しない	560	
	25A	再使用しない	560	
	32A	再使用しない	590	
	40A	再使用しない	620	
	50A	再使用しない	710	
	65A	再使用しない	810	
	80A	再使用しない	870	
	100A	再使用しない	1,150	
	125A	再使用しない	1,400	
	150A	再使用しない	1,590	
	200A	再使用しない	2,280	
	250A	再使用しない	2,720	
	300A	再使用しない	3,130	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	630	
	20A	再使用しない	660	
	25A	再使用しない	720	
	32A	再使用しない	750	
	40A	再使用しない	750	
	50A	再使用しない	910	
	65A	再使用しない	940	
	80A	再使用しない	1,040	
	100A	再使用しない	1,390	
	125A	再使用しない	1,640	
	150A	再使用しない	1,860	
	200A	再使用しない	2,710	
	250A	再使用しない	3,410	
	300A	再使用しない	4,070	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	440	
	20A	再使用しない	470	
	25A	再使用しない	500	
	32A	再使用しない	530	
	40A	再使用しない	560	
	50A	再使用しない	630	
	65A	再使用しない	690	
	80A	再使用しない	750	
	100A	再使用しない	1,010	
	125A	再使用しない	1,200	
	150A	再使用しない	1,390	
	200A	再使用しない	1,960	
	250A	再使用しない	2,490	
	300A	再使用しない	3,090	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	440	
	20A	再使用しない	470	
	25A	再使用しない	500	
	32A	再使用しない	530	
	40A	再使用しない	560	
	50A	再使用しない	630	
	65A	再使用しない	690	
	80A	再使用しない	750	
	100A	再使用しない	1,010	
	125A	再使用しない	1,200	
	150A	再使用しない	1,390	
	200A	再使用しない	1,960	
	250A	再使用しない	2,490	
	300A	再使用しない	3,090	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	340	
	20A	再使用しない	340	
	25A	再使用しない	340	
	32A	再使用しない	340	
	40A	再使用しない	370	
	50A	再使用しない	440	
	65A	再使用しない	500	
	80A	再使用しない	530	
	100A	再使用しない	720	
	125A	再使用しない	910	
	150A	再使用しない	1,070	
	200A	再使用しない	1,580	
	250A	再使用しない	1,860	
	300A	再使用しない	2,180	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	530	
	20A	再使用しない	560	
	25A	再使用しない	630	
	32A	再使用しない	660	
	40A	再使用しない	720	
	50A	再使用しない	790	
	65A	再使用しない	850	
	80A	再使用しない	940	
	100A	再使用しない	1,260	
	125A	再使用しない	1,480	
	150A	再使用しない	1,700	
	200A	再使用しない	2,430	
	250A	再使用しない	3,090	
	300A	再使用しない	3,820	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温撤去　　施工 M0-642121

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	990	
	20A	再使用しない	1,080	
	25A	再使用しない	1,140	
	32A	再使用しない	1,270	
	40A	再使用しない	1,330	
	50A	再使用しない	1,480	
	65A	再使用しない	1,610	
	80A	再使用しない	1,760	
	100A	再使用しない	2,290	
	125A	再使用しない	2,660	
	150A	再使用しない	2,940	
	200A	再使用しない	4,090	
	250A	再使用しない	5,030	
	300A	再使用しない	5,900	
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	990	
	20A	再使用しない	1,080	
	25A	再使用しない	1,140	
	32A	再使用しない	1,270	
	40A	再使用しない	1,330	
	50A	再使用しない	1,480	
	65A	再使用しない	1,610	
	80A	再使用しない	1,760	
	100A	再使用しない	2,290	
	125A	再使用しない	2,660	
	150A	再使用しない	2,940	
	200A	再使用しない	4,090	
	250A	再使用しない	5,030	
	300A	再使用しない	5,900	
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,230	
	20A	再使用しない	1,320	
	25A	再使用しない	1,420	
	32A	再使用しない	1,540	
	40A	再使用しない	1,600	
	50A	再使用しない	1,820	
	65A	再使用しない	1,970	
	80A	再使用しない	2,190	
	100A	再使用しない	2,810	
	125A	再使用しない	3,210	
	150A	再使用しない	3,580	
	200A	再使用しない	4,950	
	250A	再使用しない	6,070	
	300A	再使用しない	7,090	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	710	710
	20A	再使用する	790	790
	25A	再使用する	790	790
	32A	再使用する	830	870
	40A	再使用する	870	870
	50A	再使用する	950	990
	65A	再使用する	1,070	1,070
	80A	再使用する	1,180	1,180
	100A	再使用する	1,540	1,580
	125A	再使用する	1,820	1,900
	150A	再使用する	2,100	2,140
	200A	再使用する	2,820	3,140
	250A	再使用する	3,370	3,730
	300A	再使用する	3,930	4,290
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	920
	20A	再使用する	920	920
	25A	再使用する	1,000	1,040
	32A	再使用する	1,040	1,040
	40A	再使用する	1,160	1,160
	50A	再使用する	1,240	1,240
	65A	再使用する	1,360	1,360
	80A	再使用する	1,480	1,480
	100A	再使用する	1,920	1,960
	125A	再使用する	2,240	2,320
	150A	再使用する	2,560	2,640
	200A	再使用する	3,370	3,810
	250A	再使用する	4,410	4,650
	300A	再使用する	5,570	5,650
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	－	640
	20A	再使用する	－	680
	25A	再使用する	－	720
	32A	再使用する	－	800
	40A	再使用する	－	840
	50A	再使用する	－	920
	65A	再使用する	－	1,000
	80A	再使用する	－	1,080
	100A	再使用する	－	1,480
	125A	再使用する	－	1,720
	150A	再使用する	－	1,960
	200A	再使用する	－	2,760
	250A	再使用する	－	3,490
	300A	再使用する	－	4,330

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	760	640
	20A	再使用する	800	680
	25A	再使用する	880	720
	32A	再使用する	920	800
	40A	再使用する	1,000	840
	50A	再使用する	1,080	920
	65A	再使用する	1,160	1,000
	80A	再使用する	1,280	1,080
	100A	再使用する	1,720	1,480
	125A	再使用する	2,000	1,720
	150A	再使用する	2,280	1,960
	200A	再使用する	2,960	2,760
	250A	再使用する	3,890	3,490
	300A	再使用する	5,010	4,330
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	480	480
	20A	再使用する	520	520
	25A	再使用する	520	520
	32A	再使用する	520	560
	40A	再使用する	560	560
	50A	再使用する	600	640
	65A	再使用する	680	680
	80A	再使用する	760	760
	100A	再使用する	1,000	1,040
	125A	再使用する	1,240	1,280
	150A	再使用する	1,440	1,480
	200A	再使用する	2,000	2,240
	250A	再使用する	2,400	2,640
	300A	再使用する	2,800	3,090
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	760
	20A	再使用する	960	800
	25A	再使用する	1,080	880
	32A	再使用する	1,160	920
	40A	再使用する	1,240	1,040
	50A	再使用する	1,360	1,120
	65A	再使用する	1,480	1,240
	80A	再使用する	1,640	1,360
	100A	再使用する	2,120	1,800
	125A	再使用する	2,480	2,120
	150A	再使用する	2,840	2,400
	200A	再使用する	3,690	3,410
	250A	再使用する	4,890	4,370
	300A	再使用する	6,300	5,130

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,450	1,330
	20A	再使用する	1,530	1,450
	25A	再使用する	1,650	1,530
	32A	再使用する	1,810	1,690
	40A	再使用する	1,930	1,770
	50A	再使用する	2,120	1,960
	65A	再使用する	2,320	2,120
	80A	再使用する	2,560	2,320
	100A	再使用する	3,270	3,030
	125A	再使用する	3,780	3,500
	150A	再使用する	4,260	3,940
	200A	再使用する	5,320	5,390
	250A	再使用する	6,710	6,460
	300A	再使用する	8,140	7,770
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,450	1,330
	20A	再使用する	1,530	1,450
	25A	再使用する	1,650	1,530
	32A	再使用する	1,810	1,690
	40A	再使用する	1,930	1,770
	50A	再使用する	2,120	1,960
	65A	再使用する	2,320	2,120
	80A	再使用する	2,560	2,320
	100A	再使用する	3,270	3,030
	125A	再使用する	3,780	3,500
	150A	再使用する	4,260	3,940
	200A	再使用する	5,320	5,390
	250A	再使用する	6,710	6,460
	300A	再使用する	8,140	7,770
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,770	1,640
	20A	再使用する	1,840	1,760
	25A	再使用する	2,000	1,880
	32A	再使用する	2,160	2,040
	40A	再使用する	2,280	2,120
	50A	再使用する	2,550	2,390
	65A	再使用する	2,790	2,590
	80A	再使用する	3,100	2,860
	100A	再使用する	3,890	3,690
	125A	再使用する	4,480	4,200
	150A	再使用する	5,030	4,750
	200A	再使用する	6,330	6,480
	250A	再使用する	7,880	7,750
	300A	再使用する	9,500	9,210

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	670	
	20A	再使用する	710	
	25A	再使用する	710	
	32A	再使用する	750	
	40A	再使用する	790	
	50A	再使用する	910	
	65A	再使用する	1,030	
	80A	再使用する	1,100	
	100A	再使用する	1,460	
	125A	再使用する	1,780	
	150A	再使用する	2,020	
	200A	再使用する	2,900	
	250A	再使用する	3,450	
	300A	再使用する	3,970	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	800	
	20A	再使用する	840	
	25A	再使用する	920	
	32A	再使用する	960	
	40A	再使用する	960	
	50A	再使用する	1,160	
	65A	再使用する	1,200	
	80A	再使用する	1,320	
	100A	再使用する	1,760	
	125A	再使用する	2,080	
	150A	再使用する	2,360	
	200A	再使用する	3,450	
	250A	再使用する	4,330	
	300A	再使用する	5,170	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	560	
	20A	再使用する	600	
	25A	再使用する	640	
	32A	再使用する	680	
	40A	再使用する	720	
	50A	再使用する	800	
	65A	再使用する	880	
	80A	再使用する	960	
	100A	再使用する	1,280	
	125A	再使用する	1,520	
	150A	再使用する	1,760	
	200A	再使用する	2,480	
	250A	再使用する	3,170	
	300A	再使用する	3,930	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	560	
	20A	再使用する	600	
	25A	再使用する	640	
	32A	再使用する	680	
	40A	再使用する	720	
	50A	再使用する	800	
	65A	再使用する	880	
	80A	再使用する	960	
	100A	再使用する	1,280	
	125A	再使用する	1,520	
	150A	再使用する	1,760	
	200A	再使用する	2,480	
	250A	再使用する	3,170	
	300A	再使用する	3,930	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	440	
	20A	再使用する	440	
	25A	再使用する	440	
	32A	再使用する	440	
	40A	再使用する	480	
	50A	再使用する	560	
	65A	再使用する	640	
	80A	再使用する	680	
	100A	再使用する	920	
	125A	再使用する	1,160	
	150A	再使用する	1,360	
	200A	再使用する	2,000	
	250A	再使用する	2,360	
	300A	再使用する	2,760	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	680	
	20A	再使用する	720	
	25A	再使用する	800	
	32A	再使用する	840	
	40A	再使用する	920	
	50A	再使用する	1,000	
	65A	再使用する	1,080	
	80A	再使用する	1,200	
	100A	再使用する	1,600	
	125A	再使用する	1,880	
	150A	再使用する	2,160	
	200A	再使用する	3,090	
	250A	再使用する	3,930	
	300A	再使用する	4,850	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

排水管 保温取外し　　施工 M0-642141

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,250	
	20A	再使用する	1,370	
	25A	再使用する	1,450	
	32A	再使用する	1,610	
	40A	再使用する	1,690	
	50A	再使用する	1,880	
	65A	再使用する	2,040	
	80A	再使用する	2,240	
	100A	再使用する	2,910	
	125A	再使用する	3,380	
	150A	再使用する	3,730	
	200A	再使用する	5,190	
	250A	再使用する	6,380	
	300A	再使用する	7,490	
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,250	
	20A	再使用する	1,370	
	25A	再使用する	1,450	
	32A	再使用する	1,610	
	40A	再使用する	1,690	
	50A	再使用する	1,880	
	65A	再使用する	2,040	
	80A	再使用する	2,240	
	100A	再使用する	2,910	
	125A	再使用する	3,380	
	150A	再使用する	3,730	
	200A	再使用する	5,190	
	250A	再使用する	6,380	
	300A	再使用する	7,490	
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,560	
	20A	再使用する	1,680	
	25A	再使用する	1,800	
	32A	再使用する	1,960	
	40A	再使用する	2,040	
	50A	再使用する	2,310	
	65A	再使用する	2,510	
	80A	再使用する	2,780	
	100A	再使用する	3,570	
	125A	再使用する	4,080	
	150A	再使用する	4,550	
	200A	再使用する	6,280	
	250A	再使用する	7,700	
	300A	再使用する	9,000	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	940	810
	20A	再使用しない	970	840
	25A	再使用しない	1,030	900
	32A	再使用しない	1,250	1,060
	40A	再使用しない	1,340	1,120
	50A	再使用しない	1,470	1,220
	65A	再使用しない	1,630	1,310
	80A	再使用しない	1,780	1,440
	100A	再使用しない	2,160	1,810
	125A	再使用しない	2,540	2,060
	150A	再使用しない	2,920	2,380
	200A	再使用しない	3,360	2,600
	250A	再使用しない	4,460	3,670
	300A	再使用しない	5,150	4,490
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	1,070	910
	20A	再使用しない	1,100	940
	25A	再使用しない	1,170	1,040
	32A	再使用しない	1,420	1,130
	40A	再使用しない	1,540	1,230
	50A	再使用しない	1,670	1,350
	65A	再使用しない	1,830	1,450
	80A	再使用しない	1,990	1,580
	100A	再使用しない	2,490	2,020
	125A	再使用しない	2,900	2,370
	150A	再使用しない	3,320	2,680
	200A	再使用しない	4,230	3,660
	250A	再使用しない	5,310	4,450
	300A	再使用しない	6,380	5,340
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	－	660
	20A	再使用しない	－	690
	25A	再使用しない	－	750
	32A	再使用しない	－	850
	40A	再使用しない	－	910
	50A	再使用しない	－	1,010
	65A	再使用しない	－	1,070
	80A	再使用しない	－	1,200
	100A	再使用しない	－	1,540
	125A	再使用しない	－	1,770
	150A	再使用しない	－	2,020
	200A	再使用しない	－	2,750
	250A	再使用しない	－	3,470
	300A	再使用しない	－	4,200

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	790	660
	20A	再使用しない	850	690
	25A	再使用しない	910	750
	32A	再使用しない	1,070	850
	40A	再使用しない	1,170	910
	50A	再使用しない	1,290	1,010
	65A	再使用しない	1,390	1,070
	80A	再使用しない	1,510	1,200
	100A	再使用しない	1,920	1,540
	125A	再使用しない	2,240	1,770
	150A	再使用しない	2,560	2,020
	200A	再使用しない	3,280	2,750
	250A	再使用しない	4,170	3,470
	300A	再使用しない	5,090	4,200
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	940	720
	20A	再使用しない	980	820
	25A	再使用しない	1,010	880
	32A	再使用しない	1,260	980
	40A	再使用しない	1,350	1,070
	50A	再使用しない	1,480	1,170
	65A	再使用しない	1,670	1,260
	80A	再使用しない	1,830	1,390
	100A	再使用しない	2,240	1,770
	125A	再使用しない	2,710	2,080
	150A	再使用しない	3,090	2,340
	200A	再使用しない	3,630	3,190
	250A	再使用しない	4,900	4,070
	300A	再使用しない	5,660	4,800
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,490	1,360
	20A	再使用しない	1,550	1,420
	25A	再使用しない	1,640	1,520
	32A	再使用しない	1,980	1,790
	40A	再使用しない	2,110	1,890
	50A	再使用しない	2,300	2,040
	65A	再使用しない	2,540	2,230
	80A	再使用しない	2,760	2,420
	100A	再使用しない	3,260	2,920
	125A	再使用しない	3,790	3,320
	150A	再使用しない	4,290	3,760
	200A	再使用しない	5,010	4,250
	250A	再使用しない	6,480	5,690
	300A	再使用しない	7,450	6,780

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,490	1,360
	20A	再使用しない	1,550	1,420
	25A	再使用しない	1,640	1,520
	32A	再使用しない	1,980	1,790
	40A	再使用しない	2,110	1,890
	50A	再使用しない	2,300	2,040
	65A	再使用しない	2,540	2,230
	80A	再使用しない	2,760	2,420
	100A	再使用しない	3,260	2,920
	125A	再使用しない	3,790	3,320
	150A	再使用しない	4,290	3,760
	200A	再使用しない	5,010	4,250
	250A	再使用しない	6,480	5,690
	300A	再使用しない	7,450	6,780
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,760	1,640
	20A	再使用しない	1,820	1,700
	25A	再使用しない	1,950	1,820
	32A	再使用しない	2,380	2,190
	40A	再使用しない	2,540	2,320
	50A	再使用しない	2,720	2,470
	65A	再使用しない	3,030	2,720
	80A	再使用しない	3,250	2,910
	100A	再使用しない	3,850	3,500
	125A	再使用しない	4,440	3,960
	150A	再使用しない	5,000	4,460
	200A	再使用しない	5,870	5,110
	250A	再使用しない	7,520	6,730
	300A	再使用しない	8,610	7,950

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	750	
	20A	再使用しない	780	
	25A	再使用しない	870	
	32A	再使用しない	1,030	
	40A	再使用しない	1,090	
	50A	再使用しない	1,220	
	65A	再使用しない	1,310	
	80A	再使用しない	1,440	
	100A	再使用しない	1,750	
	125A	再使用しない	2,030	
	150A	再使用しない	2,280	
	200A	再使用しない	2,720	
	250A	再使用しない	3,480	
	300A	再使用しない	4,200	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	820	
	20A	再使用しない	850	
	25A	再使用しない	910	
	32A	再使用しない	1,100	
	40A	再使用しない	1,170	
	50A	再使用しない	1,290	
	65A	再使用しない	1,390	
	80A	再使用しない	1,510	
	100A	再使用しない	1,890	
	125A	再使用しない	2,210	
	150A	再使用しない	2,490	
	200A	再使用しない	3,090	
	250A	再使用しない	3,920	
	300A	再使用しない	4,680	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	560	
	20A	再使用しない	600	
	25A	再使用しない	660	
	32A	再使用しない	790	
	40A	再使用しない	880	
	50A	再使用しない	940	
	65A	再使用しない	1,040	
	80A	再使用しない	1,130	
	100A	再使用しない	1,420	
	125A	再使用しない	1,670	
	150A	再使用しない	1,890	
	200A	再使用しない	2,300	
	250A	再使用しない	3,000	
	300A	再使用しない	3,660	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	560	
	20A	再使用しない	600	
	25A	再使用しない	660	
	32A	再使用しない	790	
	40A	再使用しない	880	
	50A	再使用しない	940	
	65A	再使用しない	1,040	
	80A	再使用しない	1,130	
	100A	再使用しない	1,420	
	125A	再使用しない	1,670	
	150A	再使用しない	1,890	
	200A	再使用しない	2,300	
	250A	再使用しない	3,000	
	300A	再使用しない	3,660	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	
	20A	再使用しない	750	
	25A	再使用しない	820	
	32A	再使用しない	980	
	40A	再使用しない	1,070	
	50A	再使用しない	1,200	
	65A	再使用しない	1,290	
	80A	再使用しない	1,420	
	100A	再使用しない	1,770	
	125A	再使用しない	2,080	
	150A	再使用しない	2,340	
	200A	再使用しない	2,870	
	250A	再使用しない	3,700	
	300A	再使用しない	4,520	
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,300	
	20A	再使用しない	1,360	
	25A	再使用しない	1,480	
	32A	再使用しない	1,760	
	40A	再使用しない	1,860	
	50A	再使用しない	2,040	
	65A	再使用しない	2,230	
	80A	再使用しない	2,420	
	100A	再使用しない	2,850	
	125A	再使用しない	3,290	
	150A	再使用しない	3,660	
	200A	再使用しない	4,380	
	250A	再使用しない	5,500	
	300A	再使用しない	6,500	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温撤去　　施工 M0-642152

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,300	
	20A	再使用しない	1,360	
	25A	再使用しない	1,480	
	32A	再使用しない	1,760	
	40A	再使用しない	1,860	
	50A	再使用しない	2,040	
	65A	再使用しない	2,230	
	80A	再使用しない	2,420	
	100A	再使用しない	2,850	
	125A	再使用しない	3,290	
	150A	再使用しない	3,660	
	200A	再使用しない	4,380	
	250A	再使用しない	5,500	
	300A	再使用しない	6,500	
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,570	
	20A	再使用しない	1,630	
	25A	再使用しない	1,790	
	32A	再使用しない	2,160	
	40A	再使用しない	2,280	
	50A	再使用しない	2,470	
	65A	再使用しない	2,720	
	80A	再使用しない	2,910	
	100A	再使用しない	3,430	
	125A	再使用しない	3,930	
	150A	再使用しない	4,370	
	200A	再使用しない	5,230	
	250A	再使用しない	6,540	
	300A	再使用しない	7,660	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	1,190	1,030
	20A	再使用する	1,230	1,070
	25A	再使用する	1,310	1,150
	32A	再使用する	1,590	1,350
	40A	再使用する	1,710	1,430
	50A	再使用する	1,870	1,540
	65A	再使用する	2,070	1,660
	80A	再使用する	2,260	1,820
	100A	再使用する	2,740	2,300
	125A	再使用する	3,220	2,620
	150A	再使用する	3,700	3,020
	200A	再使用する	4,260	3,300
	250A	再使用する	5,660	4,650
	300A	再使用する	6,540	5,690
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,360	1,160
	20A	再使用する	1,400	1,200
	25A	再使用する	1,480	1,320
	32A	再使用する	1,800	1,440
	40A	再使用する	1,960	1,560
	50A	再使用する	2,120	1,720
	65A	再使用する	2,320	1,840
	80A	再使用する	2,520	2,000
	100A	再使用する	3,170	2,560
	125A	再使用する	3,690	3,010
	150A	再使用する	4,210	3,410
	200A	再使用する	5,370	4,650
	250A	再使用する	6,740	5,650
	300A	再使用する	8,100	6,780
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	－	840
	20A	再使用する	－	880
	25A	再使用する	－	960
	32A	再使用する	－	1,080
	40A	再使用する	－	1,160
	50A	再使用する	－	1,280
	65A	再使用する	－	1,360
	80A	再使用する	－	1,520
	100A	再使用する	－	1,960
	125A	再使用する	－	2,240
	150A	再使用する	－	2,560
	200A	再使用する	－	3,490
	250A	再使用する	－	4,410
	300A	再使用する	－	5,330

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,000	840
	20A	再使用する	1,080	880
	25A	再使用する	1,160	960
	32A	再使用する	1,360	1,080
	40A	再使用する	1,480	1,160
	50A	再使用する	1,640	1,280
	65A	再使用する	1,760	1,360
	80A	再使用する	1,920	1,520
	100A	再使用する	2,440	1,960
	125A	再使用する	2,840	2,240
	150A	再使用する	3,250	2,560
	200A	再使用する	4,170	3,490
	250A	再使用する	5,290	4,410
	300A	再使用する	6,460	5,330
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,200	920
	20A	再使用する	1,240	1,040
	25A	再使用する	1,280	1,120
	32A	再使用する	1,600	1,240
	40A	再使用する	1,720	1,360
	50A	再使用する	1,880	1,480
	65A	再使用する	2,120	1,600
	80A	再使用する	2,320	1,760
	100A	再使用する	2,840	2,240
	125A	再使用する	3,450	2,640
	150A	再使用する	3,930	2,960
	200A	再使用する	4,610	4,050
	250A	再使用する	6,220	5,170
	300A	再使用する	7,180	6,100
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,890	1,730
	20A	再使用する	1,970	1,810
	25A	再使用する	2,090	1,920
	32A	再使用する	2,520	2,280
	40A	再使用する	2,680	2,400
	50A	再使用する	2,920	2,590
	65A	再使用する	3,230	2,830
	80A	再使用する	3,510	3,070
	100A	再使用する	4,140	3,700
	125A	再使用する	4,820	4,210
	150A	再使用する	5,450	4,770
	200A	再使用する	6,360	5,390
	250A	再使用する	8,220	7,220
	300A	再使用する	9,450	8,610

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,890	1,730
	20A	再使用する	1,970	1,810
	25A	再使用する	2,090	1,920
	32A	再使用する	2,520	2,280
	40A	再使用する	2,680	2,400
	50A	再使用する	2,920	2,590
	65A	再使用する	3,230	2,830
	80A	再使用する	3,510	3,070
	100A	再使用する	4,140	3,700
	125A	再使用する	4,820	4,210
	150A	再使用する	5,450	4,770
	200A	再使用する	6,360	5,390
	250A	再使用する	8,220	7,220
	300A	再使用する	9,450	8,610
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,240	2,080
	20A	再使用する	2,320	2,160
	25A	再使用する	2,470	2,310
	32A	再使用する	3,020	2,780
	40A	再使用する	3,220	2,940
	50A	再使用する	3,460	3,140
	65A	再使用する	3,850	3,450
	80A	再使用する	4,130	3,690
	100A	再使用する	4,880	4,440
	125A	再使用する	5,630	5,030
	150A	再使用する	6,340	5,660
	200A	再使用する	7,450	6,480
	250A	再使用する	9,540	8,540
	300A	再使用する	10,900	10,000

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	950	
	20A	再使用する	990	
	25A	再使用する	1,110	
	32A	再使用する	1,310	
	40A	再使用する	1,390	
	50A	再使用する	1,540	
	65A	再使用する	1,660	
	80A	再使用する	1,820	
	100A	再使用する	2,220	
	125A	再使用する	2,580	
	150A	再使用する	2,900	
	200A	再使用する	3,460	
	250A	再使用する	4,410	
	300A	再使用する	5,330	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,040	
	20A	再使用する	1,080	
	25A	再使用する	1,160	
	32A	再使用する	1,400	
	40A	再使用する	1,480	
	50A	再使用する	1,640	
	65A	再使用する	1,760	
	80A	再使用する	1,920	
	100A	再使用する	2,400	
	125A	再使用する	2,800	
	150A	再使用する	3,170	
	200A	再使用する	3,930	
	250A	再使用する	4,970	
	300A	再使用する	5,930	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	720	
	20A	再使用する	760	
	25A	再使用する	840	
	32A	再使用する	1,000	
	40A	再使用する	1,120	
	50A	再使用する	1,200	
	65A	再使用する	1,320	
	80A	再使用する	1,440	
	100A	再使用する	1,800	
	125A	再使用する	2,120	
	150A	再使用する	2,400	
	200A	再使用する	2,920	
	250A	再使用する	3,810	
	300A	再使用する	4,650	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	720	
	20A	再使用する	760	
	25A	再使用する	840	
	32A	再使用する	1,000	
	40A	再使用する	1,120	
	50A	再使用する	1,200	
	65A	再使用する	1,320	
	80A	再使用する	1,440	
	100A	再使用する	1,800	
	125A	再使用する	2,120	
	150A	再使用する	2,400	
	200A	再使用する	2,920	
	250A	再使用する	3,810	
	300A	再使用する	4,650	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	
	20A	再使用する	960	
	25A	再使用する	1,040	
	32A	再使用する	1,240	
	40A	再使用する	1,360	
	50A	再使用する	1,520	
	65A	再使用する	1,640	
	80A	再使用する	1,800	
	100A	再使用する	2,240	
	125A	再使用する	2,640	
	150A	再使用する	2,960	
	200A	再使用する	3,650	
	250A	再使用する	4,690	
	300A	再使用する	5,730	
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,650	
	20A	再使用する	1,730	
	25A	再使用する	1,880	
	32A	再使用する	2,240	
	40A	再使用する	2,360	
	50A	再使用する	2,590	
	65A	再使用する	2,830	
	80A	再使用する	3,070	
	100A	再使用する	3,620	
	125A	再使用する	4,170	
	150A	再使用する	4,650	
	200A	再使用する	5,560	
	250A	再使用する	6,980	
	300A	再使用する	8,250	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管 保温取外し　　施工 M0-642172

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,650	
	20A	再使用する	1,730	
	25A	再使用する	1,880	
	32A	再使用する	2,240	
	40A	再使用する	2,360	
	50A	再使用する	2,590	
	65A	再使用する	2,830	
	80A	再使用する	3,070	
	100A	再使用する	3,620	
	125A	再使用する	4,170	
	150A	再使用する	4,650	
	200A	再使用する	5,560	
	250A	再使用する	6,980	
	300A	再使用する	8,250	
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,000	
	20A	再使用する	2,080	
	25A	再使用する	2,270	
	32A	再使用する	2,740	
	40A	再使用する	2,900	
	50A	再使用する	3,140	
	65A	再使用する	3,450	
	80A	再使用する	3,690	
	100A	再使用する	4,360	
	125A	再使用する	4,990	
	150A	再使用する	5,540	
	200A	再使用する	6,640	
	250A	再使用する	8,300	
	300A	再使用する	9,720	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	940	810
	20A	再使用しない	970	840
	25A	再使用しない	1,030	900
	32A	再使用しない	1,250	1,060
	40A	再使用しない	1,340	1,120
	50A	再使用しない	1,470	1,220
	65A	再使用しない	1,630	1,310
	80A	再使用しない	1,780	1,440
	100A	再使用しない	2,160	1,810
	125A	再使用しない	2,540	2,060
	150A	再使用しない	2,920	2,380
	200A	再使用しない	3,360	2,600
	250A	再使用しない	4,460	3,670
	300A	再使用しない	5,150	4,490
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	1,070	910
	20A	再使用しない	1,100	940
	25A	再使用しない	1,170	1,040
	32A	再使用しない	1,420	1,130
	40A	再使用しない	1,540	1,230
	50A	再使用しない	1,670	1,350
	65A	再使用しない	1,830	1,450
	80A	再使用しない	1,990	1,580
	100A	再使用しない	2,490	2,020
	125A	再使用しない	2,900	2,370
	150A	再使用しない	3,320	2,680
	200A	再使用しない	4,230	3,660
	250A	再使用しない	5,310	4,450
	300A	再使用しない	6,380	5,340
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	－	660
	20A	再使用しない	－	690
	25A	再使用しない	－	750
	32A	再使用しない	－	850
	40A	再使用しない	－	910
	50A	再使用しない	－	1,010
	65A	再使用しない	－	1,070
	80A	再使用しない	－	1,200
	100A	再使用しない	－	1,540
	125A	再使用しない	－	1,770
	150A	再使用しない	－	2,020
	200A	再使用しない	－	2,750
	250A	再使用しない	－	3,470
	300A	再使用しない	－	4,200

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	790	660
	20A	再使用しない	850	690
	25A	再使用しない	910	750
	32A	再使用しない	1,070	850
	40A	再使用しない	1,170	910
	50A	再使用しない	1,290	1,010
	65A	再使用しない	1,390	1,070
	80A	再使用しない	1,510	1,200
	100A	再使用しない	1,920	1,540
	125A	再使用しない	2,240	1,770
	150A	再使用しない	2,560	2,020
	200A	再使用しない	3,280	2,750
	250A	再使用しない	4,170	3,470
	300A	再使用しない	5,090	4,200
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	940	720
	20A	再使用しない	980	820
	25A	再使用しない	1,010	880
	32A	再使用しない	1,260	980
	40A	再使用しない	1,350	1,070
	50A	再使用しない	1,480	1,170
	65A	再使用しない	1,670	1,260
	80A	再使用しない	1,830	1,390
	100A	再使用しない	2,240	1,770
	125A	再使用しない	2,710	2,080
	150A	再使用しない	3,090	2,340
	200A	再使用しない	3,630	3,190
	250A	再使用しない	4,900	4,070
	300A	再使用しない	5,660	4,800
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,490	1,360
	20A	再使用しない	1,550	1,420
	25A	再使用しない	1,640	1,520
	32A	再使用しない	1,980	1,790
	40A	再使用しない	2,110	1,890
	50A	再使用しない	2,300	2,040
	65A	再使用しない	2,540	2,230
	80A	再使用しない	2,760	2,420
	100A	再使用しない	3,260	2,920
	125A	再使用しない	3,790	3,320
	150A	再使用しない	4,290	3,760
	200A	再使用しない	5,010	4,250
	250A	再使用しない	6,480	5,690
	300A	再使用しない	7,450	6,780

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,490	1,360
	20A	再使用しない	1,550	1,420
	25A	再使用しない	1,640	1,520
	32A	再使用しない	1,980	1,790
	40A	再使用しない	2,110	1,890
	50A	再使用しない	2,300	2,040
	65A	再使用しない	2,540	2,230
	80A	再使用しない	2,760	2,420
	100A	再使用しない	3,260	2,920
	125A	再使用しない	3,790	3,320
	150A	再使用しない	4,290	3,760
	200A	再使用しない	5,010	4,250
	250A	再使用しない	6,480	5,690
	300A	再使用しない	7,450	6,780
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,760	1,640
	20A	再使用しない	1,820	1,700
	25A	再使用しない	1,950	1,820
	32A	再使用しない	2,380	2,190
	40A	再使用しない	2,540	2,320
	50A	再使用しない	2,720	2,470
	65A	再使用しない	3,030	2,720
	80A	再使用しない	3,250	2,910
	100A	再使用しない	3,850	3,500
	125A	再使用しない	4,440	3,960
	150A	再使用しない	5,000	4,460
	200A	再使用しない	5,870	5,110
	250A	再使用しない	7,520	6,730
	300A	再使用しない	8,610	7,950

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	750	
	20A	再使用しない	780	
	25A	再使用しない	870	
	32A	再使用しない	1,030	
	40A	再使用しない	1,090	
	50A	再使用しない	1,220	
	65A	再使用しない	1,310	
	80A	再使用しない	1,440	
	100A	再使用しない	1,750	
	125A	再使用しない	2,030	
	150A	再使用しない	2,280	
	200A	再使用しない	2,720	
	250A	再使用しない	3,480	
	300A	再使用しない	4,200	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	820	
	20A	再使用しない	850	
	25A	再使用しない	910	
	32A	再使用しない	1,100	
	40A	再使用しない	1,170	
	50A	再使用しない	1,290	
	65A	再使用しない	1,390	
	80A	再使用しない	1,510	
	100A	再使用しない	1,890	
	125A	再使用しない	2,210	
	150A	再使用しない	2,490	
	200A	再使用しない	3,090	
	250A	再使用しない	3,920	
	300A	再使用しない	4,680	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	560	
	20A	再使用しない	600	
	25A	再使用しない	660	
	32A	再使用しない	790	
	40A	再使用しない	880	
	50A	再使用しない	940	
	65A	再使用しない	1,040	
	80A	再使用しない	1,130	
	100A	再使用しない	1,420	
	125A	再使用しない	1,670	
	150A	再使用しない	1,890	
	200A	再使用しない	2,300	
	250A	再使用しない	3,000	
	300A	再使用しない	3,660	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	560	
	20A	再使用しない	600	
	25A	再使用しない	660	
	32A	再使用しない	790	
	40A	再使用しない	880	
	50A	再使用しない	940	
	65A	再使用しない	1,040	
	80A	再使用しない	1,130	
	100A	再使用しない	1,420	
	125A	再使用しない	1,670	
	150A	再使用しない	1,890	
	200A	再使用しない	2,300	
	250A	再使用しない	3,000	
	300A	再使用しない	3,660	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	
	20A	再使用しない	750	
	25A	再使用しない	820	
	32A	再使用しない	980	
	40A	再使用しない	1,070	
	50A	再使用しない	1,200	
	65A	再使用しない	1,290	
	80A	再使用しない	1,420	
	100A	再使用しない	1,770	
	125A	再使用しない	2,080	
	150A	再使用しない	2,340	
	200A	再使用しない	2,870	
	250A	再使用しない	3,700	
	300A	再使用しない	4,520	
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,300	
	20A	再使用しない	1,360	
	25A	再使用しない	1,480	
	32A	再使用しない	1,760	
	40A	再使用しない	1,860	
	50A	再使用しない	2,040	
	65A	再使用しない	2,230	
	80A	再使用しない	2,420	
	100A	再使用しない	2,850	
	125A	再使用しない	3,290	
	150A	再使用しない	3,660	
	200A	再使用しない	4,380	
	250A	再使用しない	5,500	
	300A	再使用しない	6,500	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温撤去　　施工 M0-642151

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,300	
	20A	再使用しない	1,360	
	25A	再使用しない	1,480	
	32A	再使用しない	1,760	
	40A	再使用しない	1,860	
	50A	再使用しない	2,040	
	65A	再使用しない	2,230	
	80A	再使用しない	2,420	
	100A	再使用しない	2,850	
	125A	再使用しない	3,290	
	150A	再使用しない	3,660	
	200A	再使用しない	4,380	
	250A	再使用しない	5,500	
	300A	再使用しない	6,500	
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,570	
	20A	再使用しない	1,630	
	25A	再使用しない	1,790	
	32A	再使用しない	2,160	
	40A	再使用しない	2,280	
	50A	再使用しない	2,470	
	65A	再使用しない	2,720	
	80A	再使用しない	2,910	
	100A	再使用しない	3,430	
	125A	再使用しない	3,930	
	150A	再使用しない	4,370	
	200A	再使用しない	5,230	
	250A	再使用しない	6,540	
	300A	再使用しない	7,660	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	1,190	1,030
	20A	再使用する	1,230	1,070
	25A	再使用する	1,310	1,150
	32A	再使用する	1,590	1,350
	40A	再使用する	1,710	1,430
	50A	再使用する	1,870	1,540
	65A	再使用する	2,070	1,660
	80A	再使用する	2,260	1,820
	100A	再使用する	2,740	2,300
	125A	再使用する	3,220	2,620
	150A	再使用する	3,700	3,020
	200A	再使用する	4,260	3,300
	250A	再使用する	5,660	4,650
	300A	再使用する	6,540	5,690
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,360	1,160
	20A	再使用する	1,400	1,200
	25A	再使用する	1,480	1,320
	32A	再使用する	1,800	1,440
	40A	再使用する	1,960	1,560
	50A	再使用する	2,120	1,720
	65A	再使用する	2,320	1,840
	80A	再使用する	2,520	2,000
	100A	再使用する	3,170	2,560
	125A	再使用する	3,690	3,010
	150A	再使用する	4,210	3,410
	200A	再使用する	5,370	4,650
	250A	再使用する	6,740	5,650
	300A	再使用する	8,100	6,780
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	－	840
	20A	再使用する	－	880
	25A	再使用する	－	960
	32A	再使用する	－	1,080
	40A	再使用する	－	1,160
	50A	再使用する	－	1,280
	65A	再使用する	－	1,360
	80A	再使用する	－	1,520
	100A	再使用する	－	1,960
	125A	再使用する	－	2,240
	150A	再使用する	－	2,560
	200A	再使用する	－	3,490
	250A	再使用する	－	4,410
	300A	再使用する	－	5,330

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,000	840
	20A	再使用する	1,080	880
	25A	再使用する	1,160	960
	32A	再使用する	1,360	1,080
	40A	再使用する	1,480	1,160
	50A	再使用する	1,640	1,280
	65A	再使用する	1,760	1,360
	80A	再使用する	1,920	1,520
	100A	再使用する	2,440	1,960
	125A	再使用する	2,840	2,240
	150A	再使用する	3,250	2,560
	200A	再使用する	4,170	3,490
	250A	再使用する	5,290	4,410
	300A	再使用する	6,460	5,330
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,200	920
	20A	再使用する	1,240	1,040
	25A	再使用する	1,280	1,120
	32A	再使用する	1,600	1,240
	40A	再使用する	1,720	1,360
	50A	再使用する	1,880	1,480
	65A	再使用する	2,120	1,600
	80A	再使用する	2,320	1,760
	100A	再使用する	2,840	2,240
	125A	再使用する	3,450	2,640
	150A	再使用する	3,930	2,960
	200A	再使用する	4,610	4,050
	250A	再使用する	6,220	5,170
	300A	再使用する	7,180	6,100
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,890	1,730
	20A	再使用する	1,970	1,810
	25A	再使用する	2,090	1,920
	32A	再使用する	2,520	2,280
	40A	再使用する	2,680	2,400
	50A	再使用する	2,920	2,590
	65A	再使用する	3,230	2,830
	80A	再使用する	3,510	3,070
	100A	再使用する	4,140	3,700
	125A	再使用する	4,820	4,210
	150A	再使用する	5,450	4,770
	200A	再使用する	6,360	5,390
	250A	再使用する	8,220	7,220
	300A	再使用する	9,450	8,610

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,890	1,730
	20A	再使用する	1,970	1,810
	25A	再使用する	2,090	1,920
	32A	再使用する	2,520	2,280
	40A	再使用する	2,680	2,400
	50A	再使用する	2,920	2,590
	65A	再使用する	3,230	2,830
	80A	再使用する	3,510	3,070
	100A	再使用する	4,140	3,700
	125A	再使用する	4,820	4,210
	150A	再使用する	5,450	4,770
	200A	再使用する	6,360	5,390
	250A	再使用する	8,220	7,220
	300A	再使用する	9,450	8,610
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,240	2,080
	20A	再使用する	2,320	2,160
	25A	再使用する	2,470	2,310
	32A	再使用する	3,020	2,780
	40A	再使用する	3,220	2,940
	50A	再使用する	3,460	3,140
	65A	再使用する	3,850	3,450
	80A	再使用する	4,130	3,690
	100A	再使用する	4,880	4,440
	125A	再使用する	5,630	5,030
	150A	再使用する	6,340	5,660
	200A	再使用する	7,450	6,480
	250A	再使用する	9,540	8,540
	300A	再使用する	10,900	10,000

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	950	
	20A	再使用する	990	
	25A	再使用する	1,110	
	32A	再使用する	1,310	
	40A	再使用する	1,390	
	50A	再使用する	1,540	
	65A	再使用する	1,660	
	80A	再使用する	1,820	
	100A	再使用する	2,220	
	125A	再使用する	2,580	
	150A	再使用する	2,900	
	200A	再使用する	3,460	
	250A	再使用する	4,410	
	300A	再使用する	5,330	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,040	
	20A	再使用する	1,080	
	25A	再使用する	1,160	
	32A	再使用する	1,400	
	40A	再使用する	1,480	
	50A	再使用する	1,640	
	65A	再使用する	1,760	
	80A	再使用する	1,920	
	100A	再使用する	2,400	
	125A	再使用する	2,800	
	150A	再使用する	3,170	
	200A	再使用する	3,930	
	250A	再使用する	4,970	
	300A	再使用する	5,930	
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	720	
	20A	再使用する	760	
	25A	再使用する	840	
	32A	再使用する	1,000	
	40A	再使用する	1,120	
	50A	再使用する	1,200	
	65A	再使用する	1,320	
	80A	再使用する	1,440	
	100A	再使用する	1,800	
	125A	再使用する	2,120	
	150A	再使用する	2,400	
	200A	再使用する	2,920	
	250A	再使用する	3,810	
	300A	再使用する	4,650	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	720	
	20A	再使用する	760	
	25A	再使用する	840	
	32A	再使用する	1,000	
	40A	再使用する	1,120	
	50A	再使用する	1,200	
	65A	再使用する	1,320	
	80A	再使用する	1,440	
	100A	再使用する	1,800	
	125A	再使用する	2,120	
	150A	再使用する	2,400	
	200A	再使用する	2,920	
	250A	再使用する	3,810	
	300A	再使用する	4,650	
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	
	20A	再使用する	960	
	25A	再使用する	1,040	
	32A	再使用する	1,240	
	40A	再使用する	1,360	
	50A	再使用する	1,520	
	65A	再使用する	1,640	
	80A	再使用する	1,800	
	100A	再使用する	2,240	
	125A	再使用する	2,640	
	150A	再使用する	2,960	
	200A	再使用する	3,650	
	250A	再使用する	4,690	
	300A	再使用する	5,730	
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,650	
	20A	再使用する	1,730	
	25A	再使用する	1,880	
	32A	再使用する	2,240	
	40A	再使用する	2,360	
	50A	再使用する	2,590	
	65A	再使用する	2,830	
	80A	再使用する	3,070	
	100A	再使用する	3,620	
	125A	再使用する	4,170	
	150A	再使用する	4,650	
	200A	再使用する	5,560	
	250A	再使用する	6,980	
	300A	再使用する	8,250	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷温水管 保温取外し　　施工 M0-642181

m

			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,650	
	20A	再使用する	1,730	
	25A	再使用する	1,880	
	32A	再使用する	2,240	
	40A	再使用する	2,360	
	50A	再使用する	2,590	
	65A	再使用する	2,830	
	80A	再使用する	3,070	
	100A	再使用する	3,620	
	125A	再使用する	4,170	
	150A	再使用する	4,650	
	200A	再使用する	5,560	
	250A	再使用する	6,980	
	300A	再使用する	8,250	
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,000	
	20A	再使用する	2,080	
	25A	再使用する	2,270	
	32A	再使用する	2,740	
	40A	再使用する	2,900	
	50A	再使用する	3,140	
	65A	再使用する	3,450	
	80A	再使用する	3,690	
	100A	再使用する	4,360	
	125A	再使用する	4,990	
	150A	再使用する	5,540	
	200A	再使用する	6,640	
	250A	再使用する	8,300	
	300A	再使用する	9,720	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温撤去　　施工 M0-642162

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	810	750
	20A	再使用しない	840	780
	25A	再使用しない	900	870
	32A	再使用しない	1,060	1,030
	40A	再使用しない	1,120	1,090
	50A	再使用しない	1,220	1,220
	65A	再使用しない	1,310	1,310
	80A	再使用しない	1,440	1,440
	100A	再使用しない	1,810	1,750
	125A	再使用しない	2,060	2,030
	150A	再使用しない	2,380	2,280
	200A	再使用しない	2,600	2,720
	250A	再使用しない	3,670	3,480
	300A	再使用しない	4,490	4,200
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	910	820
	20A	再使用しない	940	850
	25A	再使用しない	1,040	910
	32A	再使用しない	1,130	1,100
	40A	再使用しない	1,230	1,170
	50A	再使用しない	1,350	1,290
	65A	再使用しない	1,450	1,390
	80A	再使用しない	1,580	1,510
	100A	再使用しない	2,020	1,890
	125A	再使用しない	2,370	2,210
	150A	再使用しない	2,680	2,490
	200A	再使用しない	3,660	3,090
	250A	再使用しない	4,450	3,920
	300A	再使用しない	5,340	4,680
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	660	560
	20A	再使用しない	690	600
	25A	再使用しない	750	660
	32A	再使用しない	850	790
	40A	再使用しない	910	880
	50A	再使用しない	1,010	940
	65A	再使用しない	1,070	1,040
	80A	再使用しない	1,200	1,130
	100A	再使用しない	1,540	1,420
	125A	再使用しない	1,770	1,670
	150A	再使用しない	2,020	1,890
	200A	再使用しない	2,750	2,300
	250A	再使用しない	3,470	3,000
	300A	再使用しない	4,200	3,660

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温撤去　　施工 M0-642162

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	660	560
	20A	再使用しない	690	600
	25A	再使用しない	750	660
	32A	再使用しない	850	790
	40A	再使用しない	910	880
	50A	再使用しない	1,010	940
	65A	再使用しない	1,070	1,040
	80A	再使用しない	1,200	1,130
	100A	再使用しない	1,540	1,420
	125A	再使用しない	1,770	1,670
	150A	再使用しない	2,020	1,890
	200A	再使用しない	2,750	2,300
	250A	再使用しない	3,470	3,000
	300A	再使用しない	4,200	3,660
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	720
	20A	再使用しない	820	750
	25A	再使用しない	880	820
	32A	再使用しない	980	980
	40A	再使用しない	1,070	1,070
	50A	再使用しない	1,170	1,200
	65A	再使用しない	1,260	1,290
	80A	再使用しない	1,390	1,420
	100A	再使用しない	1,770	1,770
	125A	再使用しない	2,080	2,080
	150A	再使用しない	2,340	2,340
	200A	再使用しない	3,190	2,870
	250A	再使用しない	4,070	3,700
	300A	再使用しない	4,800	4,520
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,360	1,300
	20A	再使用しない	1,420	1,360
	25A	再使用しない	1,520	1,480
	32A	再使用しない	1,790	1,760
	40A	再使用しない	1,890	1,860
	50A	再使用しない	2,040	2,040
	65A	再使用しない	2,230	2,230
	80A	再使用しない	2,420	2,420
	100A	再使用しない	2,920	2,850
	125A	再使用しない	3,320	3,290
	150A	再使用しない	3,760	3,660
	200A	再使用しない	4,250	4,380
	250A	再使用しない	5,690	5,500
	300A	再使用しない	6,780	6,500

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温撤去　　施工 M0-642162

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,360	1,300
	20A	再使用しない	1,420	1,360
	25A	再使用しない	1,520	1,480
	32A	再使用しない	1,790	1,760
	40A	再使用しない	1,890	1,860
	50A	再使用しない	2,040	2,040
	65A	再使用しない	2,230	2,230
	80A	再使用しない	2,420	2,420
	100A	再使用しない	2,920	2,850
	125A	再使用しない	3,320	3,290
	150A	再使用しない	3,760	3,660
	200A	再使用しない	4,250	4,380
	250A	再使用しない	5,690	5,500
	300A	再使用しない	6,780	6,500
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,640	1,570
	20A	再使用しない	1,700	1,630
	25A	再使用しない	1,820	1,790
	32A	再使用しない	2,190	2,160
	40A	再使用しない	2,320	2,280
	50A	再使用しない	2,470	2,470
	65A	再使用しない	2,720	2,720
	80A	再使用しない	2,910	2,910
	100A	再使用しない	3,500	3,430
	125A	再使用しない	3,960	3,930
	150A	再使用しない	4,460	4,370
	200A	再使用しない	5,110	5,230
	250A	再使用しない	6,730	6,540
	300A	再使用しない	7,950	7,660

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温取外し　　施工 M0-642182

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	1,030	950
	20A	再使用する	1,070	990
	25A	再使用する	1,150	1,110
	32A	再使用する	1,350	1,310
	40A	再使用する	1,430	1,390
	50A	再使用する	1,540	1,540
	65A	再使用する	1,660	1,660
	80A	再使用する	1,820	1,820
	100A	再使用する	2,300	2,220
	125A	再使用する	2,620	2,580
	150A	再使用する	3,020	2,900
	200A	再使用する	3,300	3,460
	250A	再使用する	4,650	4,410
	300A	再使用する	5,690	5,330
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,160	1,040
	20A	再使用する	1,200	1,080
	25A	再使用する	1,320	1,160
	32A	再使用する	1,440	1,400
	40A	再使用する	1,560	1,480
	50A	再使用する	1,720	1,640
	65A	再使用する	1,840	1,760
	80A	再使用する	2,000	1,920
	100A	再使用する	2,560	2,400
	125A	再使用する	3,010	2,800
	150A	再使用する	3,410	3,170
	200A	再使用する	4,650	3,930
	250A	再使用する	5,650	4,970
	300A	再使用する	6,780	5,930
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	840	720
	20A	再使用する	880	760
	25A	再使用する	960	840
	32A	再使用する	1,080	1,000
	40A	再使用する	1,160	1,120
	50A	再使用する	1,280	1,200
	65A	再使用する	1,360	1,320
	80A	再使用する	1,520	1,440
	100A	再使用する	1,960	1,800
	125A	再使用する	2,240	2,120
	150A	再使用する	2,560	2,400
	200A	再使用する	3,490	2,920
	250A	再使用する	4,410	3,810
	300A	再使用する	5,330	4,650

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温取外し　　施工 M0-642182

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	840	720
	20A	再使用する	880	760
	25A	再使用する	960	840
	32A	再使用する	1,080	1,000
	40A	再使用する	1,160	1,120
	50A	再使用する	1,280	1,200
	65A	再使用する	1,360	1,320
	80A	再使用する	1,520	1,440
	100A	再使用する	1,960	1,800
	125A	再使用する	2,240	2,120
	150A	再使用する	2,560	2,400
	200A	再使用する	3,490	2,920
	250A	再使用する	4,410	3,810
	300A	再使用する	5,330	4,650
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	920
	20A	再使用する	1,040	960
	25A	再使用する	1,120	1,040
	32A	再使用する	1,240	1,240
	40A	再使用する	1,360	1,360
	50A	再使用する	1,480	1,520
	65A	再使用する	1,600	1,640
	80A	再使用する	1,760	1,800
	100A	再使用する	2,240	2,240
	125A	再使用する	2,640	2,640
	150A	再使用する	2,960	2,960
	200A	再使用する	4,050	3,650
	250A	再使用する	5,170	4,690
	300A	再使用する	6,100	5,730
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,730	1,650
	20A	再使用する	1,810	1,730
	25A	再使用する	1,920	1,880
	32A	再使用する	2,280	2,240
	40A	再使用する	2,400	2,360
	50A	再使用する	2,590	2,590
	65A	再使用する	2,830	2,830
	80A	再使用する	3,070	3,070
	100A	再使用する	3,700	3,620
	125A	再使用する	4,210	4,170
	150A	再使用する	4,770	4,650
	200A	再使用する	5,390	5,560
	250A	再使用する	7,220	6,980
	300A	再使用する	8,610	8,250

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷媒管 保温取外し　　施工 M0-642182

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,730	1,650
	20A	再使用する	1,810	1,730
	25A	再使用する	1,920	1,880
	32A	再使用する	2,280	2,240
	40A	再使用する	2,400	2,360
	50A	再使用する	2,590	2,590
	65A	再使用する	2,830	2,830
	80A	再使用する	3,070	3,070
	100A	再使用する	3,700	3,620
	125A	再使用する	4,210	4,170
	150A	再使用する	4,770	4,650
	200A	再使用する	5,390	5,560
	250A	再使用する	7,220	6,980
	300A	再使用する	8,610	8,250
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,080	2,000
	20A	再使用する	2,160	2,080
	25A	再使用する	2,310	2,270
	32A	再使用する	2,780	2,740
	40A	再使用する	2,940	2,900
	50A	再使用する	3,140	3,140
	65A	再使用する	3,450	3,450
	80A	再使用する	3,690	3,690
	100A	再使用する	4,440	4,360
	125A	再使用する	5,030	4,990
	150A	再使用する	5,660	5,540
	200A	再使用する	6,480	6,640
	250A	再使用する	8,540	8,300
	300A	再使用する	10,000	9,720

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去　　施工 M0-642163

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	970
	20A	再使用しない	1,000
	25A	再使用しない	1,060
	32A	再使用しない	1,310
	40A	再使用しない	1,380
	50A	再使用しない	1,500
	65A	再使用しない	1,720
	80A	再使用しない	1,820
	100A	再使用しない	2,190
	125A	再使用しない	2,600
	150A	再使用しない	2,980
	200A	再使用しない	3,450
	250A	再使用しない	4,550
	300A	再使用しない	5,240
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	1,100
	20A	再使用しない	1,130
	25A	再使用しない	1,200
	32A	再使用しない	1,450
	40A	再使用しない	1,580
	50A	再使用しない	1,730
	65A	再使用しない	1,860
	80A	再使用しない	2,020
	100A	再使用しない	2,530
	125A	再使用しない	2,940
	150A	再使用しない	3,350
	200A	再使用しない	4,300
	250A	再使用しない	5,370
	300A	再使用しない	6,420
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	820
	20A	再使用しない	880
	25A	再使用しない	940
	32A	再使用しない	1,100
	40A	再使用しない	1,200
	50A	再使用しない	1,320
	65A	再使用しない	1,420
	80A	再使用しない	1,540
	100A	再使用しない	1,960
	125A	再使用しない	2,300
	150A	再使用しない	2,620
	200A	再使用しない	3,320
	250A	再使用しない	4,230
	300A	再使用しない	5,150

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去　　施工 M0-642163

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	980
	20A	再使用しない	1,010
	25A	再使用しない	1,040
	32A	再使用しない	1,290
	40A	再使用しない	1,390
	50A	再使用しない	1,510
	65A	再使用しない	1,700
	80A	再使用しない	1,860
	100A	再使用しない	2,300
	125A	再使用しない	2,750
	150A	再使用しない	3,130
	200A	再使用しない	3,660
	250A	再使用しない	4,930
	300A	再使用しない	5,720
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,550
	20A	再使用しない	1,610
	25A	再使用しない	1,700
	32A	再使用しない	2,110
	40A	再使用しない	2,200
	50A	再使用しない	2,390
	65A	再使用しない	2,670
	80A	再使用しない	2,860
	100A	再使用しない	3,360
	125A	再使用しない	3,920
	150A	再使用しない	4,420
	200A	再使用しない	5,130
	250A	再使用しない	6,600
	300A	再使用しない	7,570
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,550
	20A	再使用しない	1,610
	25A	再使用しない	1,700
	32A	再使用しない	2,110
	40A	再使用しない	2,200
	50A	再使用しない	2,390
	65A	再使用しない	2,670
	80A	再使用しない	2,860
	100A	再使用しない	3,360
	125A	再使用しない	3,920
	150A	再使用しない	4,420
	200A	再使用しない	5,130
	250A	再使用しない	6,600
	300A	再使用しない	7,570

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去　　施工 M0-642163

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,820
	20A	再使用しない	1,920
	25A	再使用しない	2,010
	32A	再使用しない	2,510
	40A	再使用しない	2,600
	50A	再使用しない	2,820
	65A	再使用しない	3,130
	80A	再使用しない	3,350
	100A	再使用しない	3,940
	125A	再使用しない	4,560
	150A	再使用しない	5,120
	200A	再使用しない	5,990
	250A	再使用しない	7,640
	300A	再使用しない	8,730

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温取外し　　施工 M0-642183

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	1,230
	20A	再使用する	1,270
	25A	再使用する	1,350
	32A	再使用する	1,670
	40A	再使用する	1,750
	50A	再使用する	1,910
	65A	再使用する	2,180
	80A	再使用する	2,300
	100A	再使用する	2,780
	125A	再使用する	3,300
	150A	再使用する	3,780
	200A	再使用する	4,380
	250A	再使用する	5,780
	300A	再使用する	6,660
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,400
	20A	再使用する	1,440
	25A	再使用する	1,520
	32A	再使用する	1,840
	40A	再使用する	2,000
	50A	再使用する	2,200
	65A	再使用する	2,360
	80A	再使用する	2,560
	100A	再使用する	3,210
	125A	再使用する	3,730
	150A	再使用する	4,250
	200A	再使用する	5,450
	250A	再使用する	6,820
	300A	再使用する	8,140
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,040
	20A	再使用する	1,120
	25A	再使用する	1,200
	32A	再使用する	1,400
	40A	再使用する	1,520
	50A	再使用する	1,680
	65A	再使用する	1,800
	80A	再使用する	1,960
	100A	再使用する	2,480
	125A	再使用する	2,920
	150A	再使用する	3,330
	200A	再使用する	4,210
	250A	再使用する	5,370
	300A	再使用する	6,540

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温取外し　　施工 M0-642183

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,240
	20A	再使用する	1,280
	25A	再使用する	1,320
	32A	再使用する	1,640
	40A	再使用する	1,760
	50A	再使用する	1,920
	65A	再使用する	2,160
	80A	再使用する	2,360
	100A	再使用する	2,920
	125A	再使用する	3,490
	150A	再使用する	3,970
	200A	再使用する	4,650
	250A	再使用する	6,260
	300A	再使用する	7,260
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,970
	20A	再使用する	2,050
	25A	再使用する	2,160
	32A	再使用する	2,680
	40A	再使用する	2,800
	50A	再使用する	3,030
	65A	再使用する	3,390
	80A	再使用する	3,630
	100A	再使用する	4,260
	125A	再使用する	4,970
	150A	再使用する	5,610
	200A	再使用する	6,520
	250A	再使用する	8,380
	300A	再使用する	9,610
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,970
	20A	再使用する	2,050
	25A	再使用する	2,160
	32A	再使用する	2,680
	40A	再使用する	2,800
	50A	再使用する	3,030
	65A	再使用する	3,390
	80A	再使用する	3,630
	100A	再使用する	4,260
	125A	再使用する	4,970
	150A	再使用する	5,610
	200A	再使用する	6,520
	250A	再使用する	8,380
	300A	再使用する	9,610

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温取外し　　施工 M0-642183

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	2,320
	20A	再使用する	2,430
	25A	再使用する	2,550
	32A	再使用する	3,180
	40A	再使用する	3,300
	50A	再使用する	3,580
	65A	再使用する	3,970
	80A	再使用する	4,250
	100A	再使用する	5,000
	125A	再使用する	5,790
	150A	再使用する	6,500
	200A	再使用する	7,600
	250A	再使用する	9,700
	300A	再使用する	11,000

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温撤去　　施工 M0-642131

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	560	530
	20A	再使用しない	620	560
	25A	再使用しない	620	560
	32A	再使用しない	680	590
	40A	再使用しない	680	620
	50A	再使用しない	780	710
	65A	再使用しない	840	810
	80A	再使用しない	930	870
	100A	再使用しない	1,250	1,150
	125A	再使用しない	1,500	1,400
	150A	再使用しない	1,690	1,590
	200A	再使用しない	2,470	2,280
	250A	再使用しない	2,940	2,720
	300A	再使用しない	3,380	3,130
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	630
	20A	再使用しない	720	660
	25A	再使用しない	820	720
	32A	再使用しない	820	750
	40A	再使用しない	910	750
	50A	再使用しない	980	910
	65A	再使用しない	1,070	940
	80A	再使用しない	1,170	1,040
	100A	再使用しない	1,540	1,390
	125A	再使用しない	1,830	1,640
	150A	再使用しない	2,080	1,860
	200A	再使用しない	3,000	2,710
	250A	再使用しない	3,660	3,410
	300A	再使用しない	4,450	4,070
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	500	440
	20A	再使用しない	530	470
	25A	再使用しない	560	500
	32A	再使用しない	630	530
	40A	再使用しない	660	560
	50A	再使用しない	720	630
	65A	再使用しない	790	690
	80A	再使用しない	850	750
	100A	再使用しない	1,170	1,010
	125A	再使用しない	1,350	1,200
	150A	再使用しない	1,540	1,390
	200A	再使用しない	2,180	1,960
	250A	再使用しない	2,750	2,490
	300A	再使用しない	3,410	3,090

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温撤去　　施工 M0-642131

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	500	440
	20A	再使用しない	530	470
	25A	再使用しない	560	500
	32A	再使用しない	630	530
	40A	再使用しない	660	560
	50A	再使用しない	720	630
	65A	再使用しない	790	690
	80A	再使用しない	850	750
	100A	再使用しない	1,170	1,010
	125A	再使用しない	1,350	1,200
	150A	再使用しない	1,540	1,390
	200A	再使用しない	2,180	1,960
	250A	再使用しない	2,750	2,490
	300A	再使用しない	3,410	3,090
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	370	340
	20A	再使用しない	410	340
	25A	再使用しない	410	340
	32A	再使用しない	440	340
	40A	再使用しない	440	370
	50A	再使用しない	500	440
	65A	再使用しない	530	500
	80A	再使用しない	600	530
	100A	再使用しない	820	720
	125A	再使用しない	1,010	910
	150A	再使用しない	1,170	1,070
	200A	再使用しない	1,770	1,580
	250A	再使用しない	2,080	1,860
	300A	再使用しない	2,430	2,180
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	600	530
	20A	再使用しない	630	560
	25A	再使用しない	690	630
	32A	再使用しない	720	660
	40A	再使用しない	820	720
	50A	再使用しない	880	790
	65A	再使用しない	980	850
	80A	再使用しない	1,070	940
	100A	再使用しない	1,420	1,260
	125A	再使用しない	1,670	1,480
	150A	再使用しない	1,890	1,700
	200A	再使用しない	2,680	2,430
	250A	再使用しない	3,440	3,090
	300A	再使用しない	4,040	3,820

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温撤去　　施工 M0-642131

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,050	990
	20A	再使用しない	1,140	1,080
	25A	再使用しない	1,210	1,140
	32A	再使用しない	1,330	1,270
	40A	再使用しない	1,390	1,330
	50A	再使用しない	1,550	1,480
	65A	再使用しない	1,670	1,610
	80A	再使用しない	1,820	1,760
	100A	再使用しない	2,380	2,290
	125A	再使用しない	2,760	2,660
	150A	再使用しない	3,100	2,940
	200A	再使用しない	4,250	4,090
	250A	再使用しない	5,090	5,030
	300A	再使用しない	6,120	5,900
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,050	990
	20A	再使用しない	1,140	1,080
	25A	再使用しない	1,210	1,140
	32A	再使用しない	1,330	1,270
	40A	再使用しない	1,390	1,330
	50A	再使用しない	1,550	1,480
	65A	再使用しない	1,670	1,610
	80A	再使用しない	1,820	1,760
	100A	再使用しない	2,380	2,290
	125A	再使用しない	2,760	2,660
	150A	再使用しない	3,100	2,940
	200A	再使用しない	4,250	4,090
	250A	再使用しない	5,090	5,030
	300A	再使用しない	6,120	5,900
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,300	1,230
	20A	再使用しない	1,390	1,320
	25A	再使用しない	1,480	1,420
	32A	再使用しない	1,600	1,540
	40A	再使用しない	1,670	1,600
	50A	再使用しない	1,880	1,820
	65A	再使用しない	2,040	1,970
	80A	再使用しない	2,250	2,190
	100A	再使用しない	2,910	2,810
	125A	再使用しない	3,310	3,210
	150A	再使用しない	3,740	3,580
	200A	再使用しない	5,110	4,950
	250A	再使用しない	6,100	6,070
	300A	再使用しない	7,260	7,090

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温取外し　　施工 M0-642171

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	710	670
	20A	再使用する	790	710
	25A	再使用する	790	710
	32A	再使用する	870	750
	40A	再使用する	870	790
	50A	再使用する	990	910
	65A	再使用する	1,070	1,030
	80A	再使用する	1,180	1,100
	100A	再使用する	1,580	1,460
	125A	再使用する	1,900	1,780
	150A	再使用する	2,140	2,020
	200A	再使用する	3,140	2,900
	250A	再使用する	3,730	3,450
	300A	再使用する	4,290	3,970
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	800
	20A	再使用する	920	840
	25A	再使用する	1,040	920
	32A	再使用する	1,040	960
	40A	再使用する	1,160	960
	50A	再使用する	1,240	1,160
	65A	再使用する	1,360	1,200
	80A	再使用する	1,480	1,320
	100A	再使用する	1,960	1,760
	125A	再使用する	2,320	2,080
	150A	再使用する	2,640	2,360
	200A	再使用する	3,810	3,450
	250A	再使用する	4,650	4,330
	300A	再使用する	5,650	5,170
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	640	560
	20A	再使用する	680	600
	25A	再使用する	720	640
	32A	再使用する	800	680
	40A	再使用する	840	720
	50A	再使用する	920	800
	65A	再使用する	1,000	880
	80A	再使用する	1,080	960
	100A	再使用する	1,480	1,280
	125A	再使用する	1,720	1,520
	150A	再使用する	1,960	1,760
	200A	再使用する	2,760	2,480
	250A	再使用する	3,490	3,170
	300A	再使用する	4,330	3,930

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温取外し　　施工 M0-642171

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	640	560
	20A	再使用する	680	600
	25A	再使用する	720	640
	32A	再使用する	800	680
	40A	再使用する	840	720
	50A	再使用する	920	800
	65A	再使用する	1,000	880
	80A	再使用する	1,080	960
	100A	再使用する	1,480	1,280
	125A	再使用する	1,720	1,520
	150A	再使用する	1,960	1,760
	200A	再使用する	2,760	2,480
	250A	再使用する	3,490	3,170
	300A	再使用する	4,330	3,930
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	480	440
	20A	再使用する	520	440
	25A	再使用する	520	440
	32A	再使用する	560	440
	40A	再使用する	560	480
	50A	再使用する	640	560
	65A	再使用する	680	640
	80A	再使用する	760	680
	100A	再使用する	1,040	920
	125A	再使用する	1,280	1,160
	150A	再使用する	1,480	1,360
	200A	再使用する	2,240	2,000
	250A	再使用する	2,640	2,360
	300A	再使用する	3,090	2,760
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	760	680
	20A	再使用する	800	720
	25A	再使用する	880	800
	32A	再使用する	920	840
	40A	再使用する	1,040	920
	50A	再使用する	1,120	1,000
	65A	再使用する	1,240	1,080
	80A	再使用する	1,360	1,200
	100A	再使用する	1,800	1,600
	125A	再使用する	2,120	1,880
	150A	再使用する	2,400	2,160
	200A	再使用する	3,410	3,090
	250A	再使用する	4,370	3,930
	300A	再使用する	5,130	4,850

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

給湯管 保温取外し　　施工 M0-642171

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,330	1,250
	20A	再使用する	1,450	1,370
	25A	再使用する	1,530	1,450
	32A	再使用する	1,690	1,610
	40A	再使用する	1,770	1,690
	50A	再使用する	1,960	1,880
	65A	再使用する	2,120	2,040
	80A	再使用する	2,320	2,240
	100A	再使用する	3,030	2,910
	125A	再使用する	3,500	3,380
	150A	再使用する	3,940	3,730
	200A	再使用する	5,390	5,190
	250A	再使用する	6,460	6,380
	300A	再使用する	7,770	7,490
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,330	1,250
	20A	再使用する	1,450	1,370
	25A	再使用する	1,530	1,450
	32A	再使用する	1,690	1,610
	40A	再使用する	1,770	1,690
	50A	再使用する	1,960	1,880
	65A	再使用する	2,120	2,040
	80A	再使用する	2,320	2,240
	100A	再使用する	3,030	2,910
	125A	再使用する	3,500	3,380
	150A	再使用する	3,940	3,730
	200A	再使用する	5,390	5,190
	250A	再使用する	6,460	6,380
	300A	再使用する	7,770	7,490
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,640	1,560
	20A	再使用する	1,760	1,680
	25A	再使用する	1,880	1,800
	32A	再使用する	2,040	1,960
	40A	再使用する	2,120	2,040
	50A	再使用する	2,390	2,310
	65A	再使用する	2,590	2,510
	80A	再使用する	2,860	2,780
	100A	再使用する	3,690	3,570
	125A	再使用する	4,200	4,080
	150A	再使用する	4,750	4,550
	200A	再使用する	6,480	6,280
	250A	再使用する	7,750	7,700
	300A	再使用する	9,210	9,000

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温撤去　　施工 M0-642153

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	560	530
	20A	再使用しない	620	560
	25A	再使用しない	620	560
	32A	再使用しない	680	590
	40A	再使用しない	680	620
	50A	再使用しない	780	710
	65A	再使用しない	840	810
	80A	再使用しない	930	870
	100A	再使用しない	1,250	1,150
	125A	再使用しない	1,500	1,400
	150A	再使用しない	1,690	1,590
	200A	再使用しない	2,470	2,280
	250A	再使用しない	2,940	2,720
	300A	再使用しない	3,380	3,130
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	630
	20A	再使用しない	720	660
	25A	再使用しない	820	720
	32A	再使用しない	820	750
	40A	再使用しない	910	750
	50A	再使用しない	980	910
	65A	再使用しない	1,070	940
	80A	再使用しない	1,170	1,040
	100A	再使用しない	1,540	1,390
	125A	再使用しない	1,830	1,640
	150A	再使用しない	2,080	1,860
	200A	再使用しない	3,000	2,710
	250A	再使用しない	3,660	3,410
	300A	再使用しない	4,450	4,070
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	500	440
	20A	再使用しない	530	470
	25A	再使用しない	560	500
	32A	再使用しない	630	530
	40A	再使用しない	660	560
	50A	再使用しない	720	630
	65A	再使用しない	790	690
	80A	再使用しない	850	750
	100A	再使用しない	1,170	1,010
	125A	再使用しない	1,350	1,200
	150A	再使用しない	1,540	1,390
	200A	再使用しない	2,180	1,960
	250A	再使用しない	2,750	2,490
	300A	再使用しない	3,410	3,090

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温撤去　　施工 M0-642153

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	500	440
	20A	再使用しない	530	470
	25A	再使用しない	560	500
	32A	再使用しない	630	530
	40A	再使用しない	660	560
	50A	再使用しない	720	630
	65A	再使用しない	790	690
	80A	再使用しない	850	750
	100A	再使用しない	1,170	1,010
	125A	再使用しない	1,350	1,200
	150A	再使用しない	1,540	1,390
	200A	再使用しない	2,180	1,960
	250A	再使用しない	2,750	2,490
	300A	再使用しない	3,410	3,090
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	370	340
	20A	再使用しない	410	340
	25A	再使用しない	410	340
	32A	再使用しない	440	340
	40A	再使用しない	440	370
	50A	再使用しない	500	440
	65A	再使用しない	530	500
	80A	再使用しない	600	530
	100A	再使用しない	820	720
	125A	再使用しない	1,010	910
	150A	再使用しない	1,170	1,070
	200A	再使用しない	1,770	1,580
	250A	再使用しない	2,080	1,860
	300A	再使用しない	2,430	2,180
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	600	530
	20A	再使用しない	630	560
	25A	再使用しない	690	630
	32A	再使用しない	720	660
	40A	再使用しない	820	720
	50A	再使用しない	880	790
	65A	再使用しない	980	850
	80A	再使用しない	1,070	940
	100A	再使用しない	1,420	1,260
	125A	再使用しない	1,670	1,480
	150A	再使用しない	1,890	1,700
	200A	再使用しない	2,680	2,430
	250A	再使用しない	3,440	3,090
	300A	再使用しない	4,040	3,820

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温撤去　　施工 M0-642153

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,050	990
	20A	再使用しない	1,140	1,080
	25A	再使用しない	1,210	1,140
	32A	再使用しない	1,330	1,270
	40A	再使用しない	1,390	1,330
	50A	再使用しない	1,550	1,480
	65A	再使用しない	1,670	1,610
	80A	再使用しない	1,820	1,760
	100A	再使用しない	2,380	2,290
	125A	再使用しない	2,760	2,660
	150A	再使用しない	3,100	2,940
	200A	再使用しない	4,250	4,090
	250A	再使用しない	5,090	5,030
	300A	再使用しない	6,120	5,900
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,050	990
	20A	再使用しない	1,140	1,080
	25A	再使用しない	1,210	1,140
	32A	再使用しない	1,330	1,270
	40A	再使用しない	1,390	1,330
	50A	再使用しない	1,550	1,480
	65A	再使用しない	1,670	1,610
	80A	再使用しない	1,820	1,760
	100A	再使用しない	2,380	2,290
	125A	再使用しない	2,760	2,660
	150A	再使用しない	3,100	2,940
	200A	再使用しない	4,250	4,090
	250A	再使用しない	5,090	5,030
	300A	再使用しない	6,120	5,900
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,300	1,230
	20A	再使用しない	1,390	1,320
	25A	再使用しない	1,480	1,420
	32A	再使用しない	1,600	1,540
	40A	再使用しない	1,670	1,600
	50A	再使用しない	1,880	1,820
	65A	再使用しない	2,040	1,970
	80A	再使用しない	2,250	2,190
	100A	再使用しない	2,910	2,810
	125A	再使用しない	3,310	3,210
	150A	再使用しない	3,740	3,580
	200A	再使用しない	5,110	4,950
	250A	再使用しない	6,100	6,070
	300A	再使用しない	7,260	7,090

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温取外し　　施工 M0-642173

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	710	670
	20A	再使用する	790	710
	25A	再使用する	790	710
	32A	再使用する	870	750
	40A	再使用する	870	790
	50A	再使用する	990	910
	65A	再使用する	1,070	1,030
	80A	再使用する	1,180	1,100
	100A	再使用する	1,580	1,460
	125A	再使用する	1,900	1,780
	150A	再使用する	2,140	2,020
	200A	再使用する	3,140	2,900
	250A	再使用する	3,730	3,450
	300A	再使用する	4,290	3,970
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	800
	20A	再使用する	920	840
	25A	再使用する	1,040	920
	32A	再使用する	1,040	960
	40A	再使用する	1,160	960
	50A	再使用する	1,240	1,160
	65A	再使用する	1,360	1,200
	80A	再使用する	1,480	1,320
	100A	再使用する	1,960	1,760
	125A	再使用する	2,320	2,080
	150A	再使用する	2,640	2,360
	200A	再使用する	3,810	3,450
	250A	再使用する	4,650	4,330
	300A	再使用する	5,650	5,170
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	640	560
	20A	再使用する	680	600
	25A	再使用する	720	640
	32A	再使用する	800	680
	40A	再使用する	840	720
	50A	再使用する	920	800
	65A	再使用する	1,000	880
	80A	再使用する	1,080	960
	100A	再使用する	1,480	1,280
	125A	再使用する	1,720	1,520
	150A	再使用する	1,960	1,760
	200A	再使用する	2,760	2,480
	250A	再使用する	3,490	3,170
	300A	再使用する	4,330	3,930

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温取外し　　施工 M0-642173

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	640	560
	20A	再使用する	680	600
	25A	再使用する	720	640
	32A	再使用する	800	680
	40A	再使用する	840	720
	50A	再使用する	920	800
	65A	再使用する	1,000	880
	80A	再使用する	1,080	960
	100A	再使用する	1,480	1,280
	125A	再使用する	1,720	1,520
	150A	再使用する	1,960	1,760
	200A	再使用する	2,760	2,480
	250A	再使用する	3,490	3,170
	300A	再使用する	4,330	3,930
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	480	440
	20A	再使用する	520	440
	25A	再使用する	520	440
	32A	再使用する	560	440
	40A	再使用する	560	480
	50A	再使用する	640	560
	65A	再使用する	680	640
	80A	再使用する	760	680
	100A	再使用する	1,040	920
	125A	再使用する	1,280	1,160
	150A	再使用する	1,480	1,360
	200A	再使用する	2,240	2,000
	250A	再使用する	2,640	2,360
	300A	再使用する	3,090	2,760
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	760	680
	20A	再使用する	800	720
	25A	再使用する	880	800
	32A	再使用する	920	840
	40A	再使用する	1,040	920
	50A	再使用する	1,120	1,000
	65A	再使用する	1,240	1,080
	80A	再使用する	1,360	1,200
	100A	再使用する	1,800	1,600
	125A	再使用する	2,120	1,880
	150A	再使用する	2,400	2,160
	200A	再使用する	3,410	3,090
	250A	再使用する	4,370	3,930
	300A	再使用する	5,130	4,850

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

温水管 保温取外し　　施工 M0-642173

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,330	1,250
	20A	再使用する	1,450	1,370
	25A	再使用する	1,530	1,450
	32A	再使用する	1,690	1,610
	40A	再使用する	1,770	1,690
	50A	再使用する	1,960	1,880
	65A	再使用する	2,120	2,040
	80A	再使用する	2,320	2,240
	100A	再使用する	3,030	2,910
	125A	再使用する	3,500	3,380
	150A	再使用する	3,940	3,730
	200A	再使用する	5,390	5,190
	250A	再使用する	6,460	6,380
	300A	再使用する	7,770	7,490
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,330	1,250
	20A	再使用する	1,450	1,370
	25A	再使用する	1,530	1,450
	32A	再使用する	1,690	1,610
	40A	再使用する	1,770	1,690
	50A	再使用する	1,960	1,880
	65A	再使用する	2,120	2,040
	80A	再使用する	2,320	2,240
	100A	再使用する	3,030	2,910
	125A	再使用する	3,500	3,380
	150A	再使用する	3,940	3,730
	200A	再使用する	5,390	5,190
	250A	再使用する	6,460	6,380
	300A	再使用する	7,770	7,490
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,640	1,560
	20A	再使用する	1,760	1,680
	25A	再使用する	1,880	1,800
	32A	再使用する	2,040	1,960
	40A	再使用する	2,120	2,040
	50A	再使用する	2,390	2,310
	65A	再使用する	2,590	2,510
	80A	再使用する	2,860	2,780
	100A	再使用する	3,690	3,570
	125A	再使用する	4,200	4,080
	150A	再使用する	4,750	4,550
	200A	再使用する	6,480	6,280
	250A	再使用する	7,750	7,700
	300A	再使用する	9,210	9,000

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温撤去　　施工 M0-642161

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用しない	590	530
	20A	再使用しない	620	560
	25A	再使用しない	650	590
	32A	再使用しない	780	710
	40A	再使用しない	840	780
	50A	再使用しない	870	810
	65A	再使用しない	1,150	1,120
	80A	再使用しない	1,250	1,210
	100A	再使用しない	1,500	1,500
	125A	再使用しない	1,780	1,680
	150A	再使用しない	2,030	1,970
	200A	再使用しない	2,530	2,280
	250A	再使用しない	3,000	2,690
	300A	再使用しない	3,440	3,060
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	720	630
	20A	再使用しない	790	690
	25A	再使用しない	850	720
	32A	再使用しない	940	820
	40A	再使用しない	1,010	910
	50A	再使用しない	1,100	1,010
	65A	再使用しない	1,230	1,200
	80A	再使用しない	1,350	1,290
	100A	再使用しない	1,730	1,670
	125A	再使用しない	2,020	1,920
	150A	再使用しない	2,300	2,240
	200A	再使用しない	3,220	2,840
	250A	再使用しない	3,880	3,380
	300A	再使用しない	4,710	4,070
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用しない	500	440
	20A	再使用しない	530	470
	25A	再使用しない	600	500
	32A	再使用しない	690	600
	40A	再使用しない	720	660
	50A	再使用しない	820	720
	65A	再使用しない	880	880
	80A	再使用しない	980	940
	100A	再使用しない	1,290	1,260
	125A	再使用しない	1,480	1,420
	150A	再使用しない	1,700	1,670
	200A	再使用しない	2,340	2,050
	250A	再使用しない	2,940	2,490
	300A	再使用しない	3,630	3,090

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温撤去　　施工 M0-642161

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	500	440
	20A	再使用しない	530	470
	25A	再使用しない	600	500
	32A	再使用しない	690	600
	40A	再使用しない	720	660
	50A	再使用しない	820	720
	65A	再使用しない	880	880
	80A	再使用しない	980	940
	100A	再使用しない	1,290	1,260
	125A	再使用しない	1,480	1,420
	150A	再使用しない	1,700	1,670
	200A	再使用しない	2,340	2,050
	250A	再使用しない	2,940	2,490
	300A	再使用しない	3,630	3,090
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用しない	370	310
	20A	再使用しない	410	340
	25A	再使用しない	410	340
	32A	再使用しない	500	440
	40A	再使用しない	530	470
	50A	再使用しない	560	500
	65A	再使用しない	750	720
	80A	再使用しない	820	790
	100A	再使用しない	1,010	1,010
	125A	再使用しない	1,230	1,130
	150A	再使用しない	1,420	1,390
	200A	再使用しない	1,830	1,580
	250A	再使用しない	2,150	1,830
	300A	再使用しない	2,490	2,110
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	630	530
	20A	再使用しない	660	560
	25A	再使用しない	720	630
	32A	再使用しない	820	720
	40A	再使用しない	910	820
	50A	再使用しない	980	880
	65A	再使用しない	1,070	1,070
	80A	再使用しない	1,200	1,170
	100A	再使用しない	1,580	1,540
	125A	再使用しない	1,860	1,770
	150A	再使用しない	2,080	2,080
	200A	再使用しない	2,900	2,560
	250A	再使用しない	3,660	3,090
	300A	再使用しない	4,330	3,820

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温撤去　　施工 M0-642161

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,110	1,050
	20A	再使用しない	1,210	1,110
	25A	再使用しない	1,300	1,200
	32A	再使用しない	1,510	1,450
	40A	再使用しない	1,640	1,540
	50A	再使用しない	1,760	1,670
	65A	再使用しない	2,100	2,070
	80A	再使用しない	2,260	2,230
	100A	再使用しない	2,760	2,690
	125A	再使用しない	3,100	3,070
	150A	再使用しない	3,500	3,470
	200A	再使用しない	4,530	4,250
	250A	再使用しない	5,410	5,030
	300A	再使用しない	6,410	5,900
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用しない	1,110	1,050
	20A	再使用しない	1,210	1,110
	25A	再使用しない	1,300	1,200
	32A	再使用しない	1,510	1,450
	40A	再使用しない	1,640	1,540
	50A	再使用しない	1,760	1,670
	65A	再使用しない	2,100	2,070
	80A	再使用しない	2,260	2,230
	100A	再使用しない	2,760	2,690
	125A	再使用しない	3,100	3,070
	150A	再使用しない	3,500	3,470
	200A	再使用しない	4,530	4,250
	250A	再使用しない	5,410	5,030
	300A	再使用しない	6,410	5,900
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用しない	1,360	1,290
	20A	再使用しない	1,450	1,360
	25A	再使用しない	1,570	1,480
	32A	再使用しない	1,850	1,790
	40A	再使用しない	1,980	1,880
	50A	再使用しない	2,160	2,070
	65A	再使用しない	2,590	2,560
	80A	再使用しない	2,750	2,720
	100A	再使用しない	3,340	3,280
	125A	再使用しない	3,740	3,710
	150A	再使用しない	4,210	4,180
	200A	再使用しない	5,420	5,140
	250A	再使用しない	6,450	6,070
	300A	再使用しない	7,600	7,090

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温取外し　　施工 M0-642191

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2	15A	再使用する	750	670
	20A	再使用する	790	710
	25A	再使用する	830	750
	32A	再使用する	990	910
	40A	再使用する	1,070	990
	50A	再使用する	1,110	1,030
	65A	再使用する	1,460	1,420
	80A	再使用する	1,580	1,540
	100A	再使用する	1,900	1,900
	125A	再使用する	2,260	2,140
	150A	再使用する	2,580	2,500
	200A	再使用する	3,220	2,900
	250A	再使用する	3,810	3,410
	300A	再使用する	4,370	3,890
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	920	800
	20A	再使用する	1,000	880
	25A	再使用する	1,080	920
	32A	再使用する	1,200	1,040
	40A	再使用する	1,280	1,160
	50A	再使用する	1,400	1,280
	65A	再使用する	1,560	1,520
	80A	再使用する	1,720	1,640
	100A	再使用する	2,200	2,120
	125A	再使用する	2,560	2,440
	150A	再使用する	2,920	2,840
	200A	再使用する	4,090	3,610
	250A	再使用する	4,930	4,290
	300A	再使用する	5,980	5,170
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	再使用する	640	560
	20A	再使用する	680	600
	25A	再使用する	760	640
	32A	再使用する	880	760
	40A	再使用する	920	840
	50A	再使用する	1,040	920
	65A	再使用する	1,120	1,120
	80A	再使用する	1,240	1,200
	100A	再使用する	1,640	1,600
	125A	再使用する	1,880	1,800
	150A	再使用する	2,160	2,120
	200A	再使用する	2,960	2,600
	250A	再使用する	3,730	3,170
	300A	再使用する	4,610	3,930

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温取外し　　施工 M0-642191

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	640	560
	20A	再使用する	680	600
	25A	再使用する	760	640
	32A	再使用する	880	760
	40A	再使用する	920	840
	50A	再使用する	1,040	920
	65A	再使用する	1,120	1,120
	80A	再使用する	1,240	1,200
	100A	再使用する	1,640	1,600
	125A	再使用する	1,880	1,800
	150A	再使用する	2,160	2,120
	200A	再使用する	2,960	2,600
	250A	再使用する	3,730	3,170
	300A	再使用する	4,610	3,930
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	再使用する	480	400
	20A	再使用する	520	440
	25A	再使用する	520	440
	32A	再使用する	640	560
	40A	再使用する	680	600
	50A	再使用する	720	640
	65A	再使用する	960	920
	80A	再使用する	1,040	1,000
	100A	再使用する	1,280	1,280
	125A	再使用する	1,560	1,440
	150A	再使用する	1,800	1,760
	200A	再使用する	2,320	2,000
	250A	再使用する	2,720	2,320
	300A	再使用する	3,170	2,680
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	800	680
	20A	再使用する	840	720
	25A	再使用する	920	800
	32A	再使用する	1,040	920
	40A	再使用する	1,160	1,040
	50A	再使用する	1,240	1,120
	65A	再使用する	1,360	1,360
	80A	再使用する	1,520	1,480
	100A	再使用する	2,000	1,960
	125A	再使用する	2,360	2,240
	150A	再使用する	2,640	2,640
	200A	再使用する	3,690	3,250
	250A	再使用する	4,650	3,930
	300A	再使用する	5,490	4,850

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

蒸気管 保温取外し　　施工 M0-642191

m

			ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,410	1,330
	20A	再使用する	1,530	1,410
	25A	再使用する	1,650	1,530
	32A	再使用する	1,920	1,840
	40A	再使用する	2,080	1,960
	50A	再使用する	2,240	2,120
	65A	再使用する	2,670	2,630
	80A	再使用する	2,870	2,830
	100A	再使用する	3,500	3,420
	125A	再使用する	3,930	3,890
	150A	再使用する	4,450	4,410
	200A	再使用する	5,750	5,390
	250A	再使用する	6,860	6,380
	300A	再使用する	8,130	7,490
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	再使用する	1,410	1,330
	20A	再使用する	1,530	1,410
	25A	再使用する	1,650	1,530
	32A	再使用する	1,920	1,840
	40A	再使用する	2,080	1,960
	50A	再使用する	2,240	2,120
	65A	再使用する	2,670	2,630
	80A	再使用する	2,870	2,830
	100A	再使用する	3,500	3,420
	125A	再使用する	3,930	3,890
	150A	再使用する	4,450	4,410
	200A	再使用する	5,750	5,390
	250A	再使用する	6,860	6,380
	300A	再使用する	8,130	7,490
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	再使用する	1,720	1,640
	20A	再使用する	1,840	1,720
	25A	再使用する	2,000	1,880
	32A	再使用する	2,350	2,270
	40A	再使用する	2,510	2,390
	50A	再使用する	2,740	2,620
	65A	再使用する	3,290	3,250
	80A	再使用する	3,490	3,450
	100A	再使用する	4,240	4,160
	125A	再使用する	4,750	4,710
	150A	再使用する	5,340	5,300
	200A	再使用する	6,880	6,520
	250A	再使用する	8,180	7,700
	300A	再使用する	9,650	9,000

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／配管保温撤去

冷水管(冷水温度2～4℃)保温 撤去　　施工 M0-642165

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用しない	1,070
	20A	再使用しない	1,100
	25A	再使用しない	1,200
	32A	再使用しない	1,420
	40A	再使用しない	1,540
	50A	再使用しない	1,670
	65A	再使用しない	1,830
	80A	再使用しない	1,990
	100A	再使用しない	2,490
	125A	再使用しない	2,940
	150A	再使用しない	3,350
	200A	再使用しない	4,300
	250A	再使用しない	5,310
	300A	再使用しない	6,380

冷水管(冷水温度2～4℃)保温取外し　　施工 M0-642184

m

			ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	再使用する	1,360
	20A	再使用する	1,400
	25A	再使用する	1,520
	32A	再使用する	1,800
	40A	再使用する	1,960
	50A	再使用する	2,120
	65A	再使用する	2,320
	80A	再使用する	2,520
	100A	再使用する	3,170
	125A	再使用する	3,730
	150A	再使用する	4,250
	200A	再使用する	5,450
	250A	再使用する	6,740
	300A	再使用する	8,100

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去　　施工 M0-641141

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	5,370
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	5,370
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,480
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,260
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,420
	多湿箇所、屋外露出	亜鉛鉄板	5,530
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	9,130

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ保温取外し　施工 M0-641195

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	6,820
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	6,820
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,880
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,600
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,800
	多湿箇所、屋外露出	亜鉛鉄板	7,020
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	11,500

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)　施工 M0-641100

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	4,300
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	4,300
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,390
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,480
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,290
	多湿箇所、屋外露出	亜鉛鉄板	4,520
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	7,080

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温取外し(32K)　施工 M0-641190

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	5,450
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	5,450
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,760
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,880
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,640
	多湿箇所、屋外露出	亜鉛鉄板	5,730
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	8,990

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(40K)　施工 M0-641142

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	4,330
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	4,330
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,390
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,510
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,320
	多湿箇所、屋外露出	亜鉛鉄板	4,550
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	7,110

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温取外し(40K)　施工 M0-641196

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	屋内露出	亜鉛鉄板	5,490
		ｶﾗｰ亜鉛鉄板	5,490
	機械室,書庫,倉庫	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1,760
		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50	1,920
	屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,680
	多湿箇所、屋外露出	亜鉛鉄板	5,770
		ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	9,030

消音内貼り撤去　施工 M0-641145

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	保温厚25	1,890
		保温厚50	2,080
	ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ	保温厚25	2,270
		保温厚50	2,430

消音内貼り取外し　施工 M0-641199

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ	保温厚25	2,400
		保温厚50	2,640
	ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ	保温厚25	2,880
		保温厚50	3,090

排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去　施工 M0-641143

㎡

			再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ	長方形ﾀﾞｸﾄ	屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,610
	円形ﾀﾞｸﾄ	屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,450

排煙ﾀﾞｸﾄ保温取外し　施工 M0-641197

㎡

			再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ	長方形ﾀﾞｸﾄ	屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	2,040
	円形ﾀﾞｸﾄ	屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1,840

排気筒保温撤去　施工 M0-641144

㎡

		再使用しない
ﾛｯｸｳｰﾙ	屋内隠ぺい	2,080

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ類保温撤去

排気筒保温取外し　　施工 M0-641198

㎡

		再使用する
ﾛｯｸｳｰﾙ	屋内隠ぺい	2,640

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去　　施工 M0-641111

㎡

		再使用しない
亜鉛鉄板	0.5㎜	2,020
	0.6㎜	2,200
	0.8㎜	2,290
	1.0㎜	2,840
	1.2㎜	3,760
	1.6㎜	4,960

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ取外し　施工 M0-641138

㎡

		再使用する
亜鉛鉄板	0.5㎜	2,520
	0.6㎜	2,750
	0.8㎜	2,860
	1.0㎜	3,550
	1.2㎜	4,700
	1.6㎜	6,190

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去　施工 M0-641112

m

	再使用しない
100㎜	1,070
125㎜	1,070
150㎜	1,220
175㎜	1,430
200㎜	1,590
225㎜	1,740
250㎜	1,830
275㎜	2,020
300㎜	2,290
350㎜	2,630
400㎜	3,090
450㎜	3,610
500㎜	3,980
550㎜	4,680
600㎜	4,770
650㎜	5,290
700㎜	5,570
750㎜	6,000
800㎜	6,360
850㎜	6,610
900㎜	7,070
950㎜	7,310
1000㎜	7,990

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ撤去

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)取外し　施工 M0-641139

m

	再使用する
100mm	1,330
125mm	1,330
150mm	1,520
175mm	1,790
200mm	1,980
225mm	2,170
250mm	2,290
275mm	2,520
300mm	2,860
350mm	3,280
400mm	3,860
450mm	4,510
500mm	4,960
550mm	5,840
600mm	5,960
650mm	6,610
700mm	6,950
750mm	7,490
800mm	7,950
850mm	8,250
900mm	8,820
950mm	9,130
1000mm	9,970

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去　　施工 M0-641121

個

		再使用しない
(VHS、VS、VH、V)	0.04㎡以下	3,030
	0.1㎡以下	3,490
	0.2㎡以下	4,040
	0.3㎡以下	4,960
	0.4㎡以下	6,420

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取外し　施工 M0-641101

個

		再使用する
(VHS、VS、VH、V)	0.04㎡以下	3,870
	0.1㎡以下	4,460
	0.2㎡以下	5,170
	0.3㎡以下	6,340
	0.4㎡以下	8,220

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去　施工 M0-641122

個

		再使用しない
(C2、CA、CD、E2、EA、ED)	直径200mm以下	3,580
	直径250～350mm	4,220
	直径400～500mm	5,050
	直径550mm以上	5,780

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 取外し　施工 M0-641102

個

		再使用する
(C2、CA、CD、E2、EA、ED)	直径200mm以下	4,580
	直径250～350mm	5,400
	直径400～500mm	6,460
	直径550mm以上	7,400

ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去　施工 M0-641123

個

	単　　価	備　　考
再使用しない	3,580	

ﾉｽﾞﾙ形吹出口取外し　施工 M0-641103

個

	単　　価	備　　考
再使用する	4,580	

線状吹出口撤去　施工 M0-641124

個

		再使用しない
(BL-S、BL-D)	長辺1m以下	3,120
	長辺1mを超え2m以下	4,770
	長辺2mを超え3m以下	6,420

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

線状吹出口取外し　　施工 M0-641104

個

		再使用する
(BL-S、BL-D)	長辺1m以下	3,990
	長辺1mを超え2m以下	6,110
	長辺2mを超え3m以下	8,220

吸込口撤去　　施工 M0-641125

個

		再使用しない
(GV、GVS)	0.1㎡以下	3,850
	0.5㎡以下	5,050
	1.0㎡以下	7,340
	1.6㎡以下	10,100
	2.0㎡以下	11,900
	2.4㎡以下	13,700

吸込口 取外し　　施工 M0-641105

個

		再使用する
(GV、GVS)	0.1㎡以下	4,930
	0.5㎡以下	6,460
	1.0㎡以下	9,400
	1.6㎡以下	12,900
	2.0㎡以下	15,200
	2.4㎡以下	17,600

排煙口撤去　　施工 M0-641126

個

	再使用しない
長辺0.5m未満	5,510
長辺1.0m未満	7,340
長辺1.0m以上	10,100

排煙口 取外し　　施工 M0-641106

個

	再使用する
長辺0.5m未満	7,050
長辺1.0m未満	9,400
長辺1.0m以上	12,900

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去　　施工 M0-641131

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,850
0.5㎡以下	4,590
1.0㎡以下	6,880
1.6㎡以下	9,180
2.0㎡以下	11,000
2.4㎡以下	12,800

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD) 取外し　　施工 M0-641183

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,930
0.5㎡以下	5,870
1.0㎡以下	8,810
1.6㎡以下	11,700
2.0㎡以下	14,100
2.4㎡以下	16,400

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去　　施工 M0-641132

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,850
0.5㎡以下	4,590
1.0㎡以下	6,880
1.6㎡以下	9,180
2.0㎡以下	11,000
2.4㎡以下	12,800

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD) 取外し　　施工 M0-641184

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,930
0.5㎡以下	5,870
1.0㎡以下	8,810
1.6㎡以下	11,700
2.0㎡以下	14,100
2.4㎡以下	16,400

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去　　施工 M0-641133

個

	再使用しない
0.1㎡以下	4,130
0.5㎡以下	5,050
1.0㎡以下	7,340
1.6㎡以下	10,100
2.0㎡以下	11,900
2.4㎡以下	13,700

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD) 取外し　　施工 M0-641185

個

	再使用する
0.1㎡以下	5,280
0.5㎡以下	6,460
1.0㎡以下	9,400
1.6㎡以下	12,900
2.0㎡以下	15,200
2.4㎡以下	17,600

風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去　　施工 M0-641134

個

	再使用しない
0.1㎡以下	4,130
0.5㎡以下	5,050
1.0㎡以下	7,340
1.6㎡以下	10,100
2.0㎡以下	11,900
2.4㎡以下	13,700

風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)取外し　　施工 M0-641186

個

	再使用する
0.1㎡以下	5,280
0.5㎡以下	6,460
1.0㎡以下	9,400
1.6㎡以下	12,900
2.0㎡以下	15,200
2.4㎡以下	17,600

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SD)撤去　　施工 M0-641135

個

	再使用しない
0.1㎡以下	4,130
0.5㎡以下	5,050
1.0㎡以下	7,340
1.6㎡以下	10,100
2.0㎡以下	11,900
2.4㎡以下	13,700

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SD) 取外し　　施工 M0-641187

個

	再使用する
0.1㎡以下	5,280
0.5㎡以下	6,460
1.0㎡以下	9,400
1.6㎡以下	12,900
2.0㎡以下	15,200
2.4㎡以下	17,600

防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD)撤去　　施工 M0-641136

個

	再使用しない
0.1㎡以下	4,130
0.5㎡以下	5,050
1.0㎡以下	7,340
1.6㎡以下	10,100
2.0㎡以下	11,900
2.4㎡以下	13,700

防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD) 取外し　　施工 M0-641188

個

	再使用する
0.1㎡以下	5,280
0.5㎡以下	6,460
1.0㎡以下	9,400
1.6㎡以下	12,900
2.0㎡以下	15,200
2.4㎡以下	17,600

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ(PD)撤去　施工 M0-641137

個

	再使用しない
0.1㎡以下	4,130
0.5㎡以下	5,050
1.0㎡以下	7,340
1.6㎡以下	10,100
2.0㎡以下	11,900
2.4㎡以下	13,700

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ(PD) 取外し　施工 M0-641189

個

	再使用する
0.1㎡以下	5,280
0.5㎡以下	6,460
1.0㎡以下	9,400
1.6㎡以下	12,900
2.0㎡以下	15,200
2.4㎡以下	17,600

風量測定口撤去　施工 M0-641127

個

	単　価	備　考
再使用しない	2,110	

風量測定口取外し　施工 M0-641107

個

	単　価	備　考
再使用する	2,700	

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去　施工 M0-641128

個

	単　価	備　考
再使用しない	1,830	

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取外し　施工 M0-641108

個

	単　価	備　考
再使用する	2,350	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

点検口(ﾀﾞｸﾄ用)撤去　施工 M0-641129

か所

	再使用しない
0.2㎡未満	2,750
0.2㎡以上	2,930

点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取外し　施工 M0-641109

か所

	再使用する
0.2㎡未満	3,520
0.2㎡以上	3,760

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(MD)撤去　施工 M0-641271

個

	再使用しない
0.1㎡以下	3,850
0.5㎡以下	4,590
1.0㎡以下	6,880
1.6㎡以下	9,180
2.0㎡以下	11,000
2.4㎡以下	12,800

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ(MD) 取外し　施工 M0-641272

個

	再使用する
0.1㎡以下	4,930
0.5㎡以下	5,870
1.0㎡以下	8,810
1.6㎡以下	11,700
2.0㎡以下	14,100
2.4㎡以下	16,400

排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SMD)撤去　施工 M0-641273

個

	再使用しない
0.1㎡以下	4,130
0.5㎡以下	5,050
1.0㎡以下	7,340
1.6㎡以下	10,100
2.0㎡以下	11,900
2.4㎡以下	13,700

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／ﾀﾞｸﾄ付属品撤去

排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SMD) 取外し　　施工 M0-641274

個

	再使用する
0.1㎡以下	5,280
0.5㎡以下	6,460
1.0㎡以下	9,400
1.6㎡以下	12,900
2.0㎡以下	15,200
2.4㎡以下	17,600

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

和風便器撤去　　施工 M0-641151

組

	再使用しない
洗浄弁式	12,500
ﾀﾝｸ式	17,300

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

和風便器取外し　施工 M0-641174

組

	再使用する
洗浄弁式	16,300
ﾀﾝｸ式	22,500

大便器撤去　施工 M0-641153

組

	再使用しない
洗浄弁式	9,930
ﾀﾝｸ式	14,600
高座面形･洗浄弁式	19,600
高座面形･ﾀﾝｸ式	14,600

大便器取外し　施工 M0-641176

組

	再使用する
洗浄弁式	12,900
ﾀﾝｸ式	19,000
高座面形･洗浄弁式	25,500
高座面形･ﾀﾝｸ式	19,000

小便器撤去　施工 M0-641154

組

	再使用しない
洗浄弁式床置小便器	10,600
洗浄弁式壁掛小便器	7,780
専用洗浄弁式床置小便器	10,600
専用洗浄弁式壁掛小便器	7,780

小便器 取外し　施工 M0-641177

組

	再使用する
洗浄弁式床置小便器	13,800
洗浄弁式壁掛小便器	10,100
専用洗浄弁式床置小便器	13,800
専用洗浄弁式壁掛小便器	10,100

洗面器撤去　施工 M0-641155

組

	再使用しない
水栓1個、水栓2個	6,460

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

洗面器 取外し　　施工 M0-641178

組

	再使用する
水栓1個、水栓2個	8,400

手洗器撤去　　施工 M0-641156

組

	単　　価	備　　考
再使用しない	2,810	

手洗器 取外し　　施工 M0-641179

組

	単　　価	備　　考
再使用する	3,650	

洗面化粧台撤去　　施工 M0-641157

組

	単　　価	備　　考
再使用しない	5,430	

洗面化粧台取外し　　施工 M0-641170

組

	単　　価	備　　考
再使用する	7,060	

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去　　施工 M0-641161

組

	再使用しない
ﾄﾗｯﾌﾟ付	4,490

洗濯機ﾊﾟﾝ取外し　　施工 M0-641146

組

	再使用する
ﾄﾗｯﾌﾟ付	5,840

掃除流し撤去　　施工 M0-641159

組

	再使用しない
ﾊﾞｯｸ付き掃除流し	10,300

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

掃除流し取外し　施工 M0-641169

組

	再使用する
ﾊﾞｯｸ付き掃除流し	13,400

飲料用冷水器撤去　施工 M0-641162

組

	再使用しない
立形冷水水飲器	6,460

飲料用冷水器取外し　施工 M0-641147

組

	再使用する
立形冷水水飲器	8,400

化粧棚撤去　施工 M0-641163

個

	再使用しない
陶器製	1,400

化粧棚 取外し　施工 M0-641148

個

	再使用する
陶器製	1,820

鏡撤去　施工 M0-641164

枚

	単　　価	備　　考
再使用しない	2,150	

鏡 取外し　施工 M0-641149

枚

	単　　価	備　　考
再使用する	2,800	

身障者用鏡撤去　施工 M0-641165

枚

	単　　価	備　　考
再使用しない	3,740	

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

身障者用鏡取外し　施工 M0-641115

枚

	単　価	備　考
再使用する	4,870	

水石けん入れ撤去　施工 M0-641166

個

	再使用しない
壁付押ﾎﾞﾀﾝ式	930

水石けん入れ取外し　施工 M0-641117

個

	再使用する
壁付押ﾎﾞﾀﾝ式	1,210

仕切板撤去　施工 M0-641167

個

	再使用しない
小便器用、陶製	1,210

仕切板 取外し　施工 M0-641120

個

	再使用する
小便器用、陶製	1,580

ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去　施工 M0-641168

個

	再使用しない
露出形	1,210

ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取外し　施工 M0-641119

個

	再使用する
露出形	1,580

洗浄弁撤去　施工 M0-641171

個

	再使用しない
大便器用	3,280
小便器用	1,490

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／衛生器具撤去

洗浄弁 取外し　　施工 M0-641130

個

	再使用する
大便器用	4,260
小便器用	1,940

ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去　　施工 M0-641172

組

		再使用しない
固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓	吐水口	9,370

ｼｬﾜｰｾｯﾄ 取外し　　施工 M0-641140

組

		再使用する
固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓	吐水口	12,100

小便器用節水装置撤去　　施工 M0-641173

組

	再使用しない
一括式	4,680
個別式	1,490

小便器用節水装置取外し　　施工 M0-641150

組

	再使用する
一括式	6,090
個別式	1,940

機械設備工事(改修)／撤去工事／撤去／舗装撤去

舗装ｶｯﾀｰ切断　　施工 M1-638327

m

	単　　価	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ 200t以下	870	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 300t以下	1,620	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 200t以下	2,870	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 300t以下	5,210	

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-632111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-632111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-632111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給水管 保温　　施工 M0-632111

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ　　施工 M1-632111

m

	10t	20t
15A	[redacted]	[redacted]
20A	[redacted]	[redacted]
25A	[redacted]	[redacted]
32A	[redacted]	—

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-632121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-632121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-632121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

排水管 保温　　施工 M0-632121

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷水管 保温　　施工 M0-632152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷水管 保温　　施工 M0-632152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷水管 保温　　施工 M0-632152

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-632151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-632151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷温水管 保温　　施工 M0-632151

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-632162

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-632162

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷媒管 保温　　施工 M0-632162

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

冷水管(冷水温度2～4℃)保温　　施工 M0-632164

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-632163

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-632163

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温　　施工 M0-632163

m

		ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]
	20A	[redacted]
	25A	[redacted]
	32A	[redacted]
	40A	[redacted]
	50A	[redacted]
	65A	[redacted]
	80A	[redacted]
	100A	[redacted]
	125A	[redacted]
	150A	[redacted]
	200A	[redacted]
	250A	[redacted]
	300A	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-632131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-632131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-632131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

給湯管 保温　　施工 M0-632131

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-632153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-632153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-632153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

温水管 保温　　施工 M0-632153

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-632161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-632161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-632161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／配管保温

蒸気管 保温　　施工 M0-632161

m

		ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	32A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／ﾀﾞｸﾄ類保温

長方形ﾀﾞｸﾄ 保温　　施工 M0-632171

㎡

	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	標仕保温材
屋内露出　J1 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出　J1 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出　J2 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出　亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内露出　溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械,書庫,倉庫　Ⅰ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械,書庫,倉庫　Ⅰ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内Ⅰｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 K1 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 K2 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿、屋外 K3 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所、屋外露出 亜鉛鉄板	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／保温工事／ﾀﾞｸﾄ類保温

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温　　施工 M0-632178

㎡

	ﾛｯｸｳｰﾙ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)	標仕保温材
屋内露出　01 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 25	[redacted]	－	－	－
屋内露出　01 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 50	[redacted]	－	[redacted]	－
屋内露出　02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	－	[redacted]	－
屋内露出　亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－
屋内露出　溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－
機械,書庫,倉庫　N ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
機械,書庫,倉庫　N ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50	[redacted]	[redacted]	－	－
屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内Nｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
多湿箇所､屋外露出 P1 ｶﾗｰ亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－
多湿箇所､屋外露出 P2 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	[redacted]	－	[redacted]	－
多湿､屋外 P3 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－
多湿箇所､屋外露出 亜鉛鉄板	[redacted]	－	[redacted]	－

消音内貼り　　施工 M0-632174

㎡

	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ﾛｯｸｳｰﾙ
M種25t	[redacted]	[redacted]
M種50t	[redacted]	[redacted]
L種25t	[redacted]	[redacted]
L種50t	[redacted]	[redacted]

排煙ﾀﾞｸﾄ 保温　　施工 M0-632173

㎡

	ﾛｯｸｳｰﾙ
長方形 屋内隠ぺい I ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	[redacted]
円形 屋内隠ぺい N ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／共通工事／塗装工事及び防食処置／塗装工事／機器類塗装

機器類 塗装　　施工 M0-633122

㎡

	露出
鋳鉄製放熱器	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／地下ｵｲﾙﾀﾝｸ用付属品

計量口　　施工 M0-741412

個

	単　　価	備　　考
32A	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)　施工 M0-742111

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)　施工 M0-742112

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1500mm)	[redacted]	
1.0mm(1501～2200mm)	[redacted]	
1.2mm(2201mm～)	[redacted]	

鋼板製ﾀﾞｸﾄ　施工 M0-742113

㎡

	単　価	備　考
1.6mm	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ　施工 M0-742141

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1200mm)	[redacted]	
0.8mm(1201～1500mm)	[redacted]	

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(ｼｰﾙ有)　施工 M0-742142

㎡

	単　価	備　考
0.5mm(～450mm)	[redacted]	
0.6mm(451～750mm)	[redacted]	
0.8mm(751～1200mm)	[redacted]	
0.8mm(1201～1500mm)	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)　　施工 M0-742131

m

	単　　価	備　　考
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
175mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	
225mm	[redacted]	
250mm	[redacted]	
275mm	[redacted]	
300mm	[redacted]	
350mm	[redacted]	
400mm	[redacted]	
450mm	[redacted]	
500mm	[redacted]	
550mm	[redacted]	
600mm	[redacted]	
650mm	[redacted]	
700mm	[redacted]	
750mm	[redacted]	
800mm	[redacted]	
850mm	[redacted]	
900mm	[redacted]	
950mm	[redacted]	
1000mm	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付　　施工 M0-742301

個

	単　　価	備　　考
0.04㎡以下	11,900	
0.06㎡以下	12,200	
0.08㎡以下	13,000	
0.10㎡以下	13,700	
0.15㎡以下	14,400	
0.20㎡以下	15,900	
0.25㎡以下	17,300	
0.30㎡以下	19,500	
0.35㎡以下	20,900	
0.40㎡以下	25,300	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 M0-742311

個

		V	VH	VS	VHS
200	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
550	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 M0-742311

個

		V	VH	VS	VHS
600	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
650	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
750	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
850	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
950	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口　　施工 M0-742311

個

		V	VH	VS	VHS
1000	100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付　　施工 M0-742302

個

	単　　価	備　　考
直径　200mm以下	14,100	
直径　250～350mm	16,600	
直径　400～500mm	19,800	
直径　550mm以上	22,700	

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ　　施工 M0-742312

個

	C2	CA	E2	EA
12.5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付		個	14,100	施工 M0-742303

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ﾉｽﾞﾙ形吹出口　　施工 M0-742314

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口　　施工 M0-742315

個

	単　　価	備　　考
3φ(38 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
4φ(50 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
5φ(65 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
6φ(75 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	
12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)	[redacted]	

線状吹出口　取付　　施工 M0-742304

個

	単　　価	備　　考
長辺1m以下	12,200	
長辺1mを超え2m以下	18,800	
長辺2mを超え3m以下	25,300	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

線状吹出口　　施工 M0-742313

個

	BL-S	BL-D	BL-T	BL-K
500mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

吸込口　取付　　施工 M0-742305

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	15,100	
0.2㎡以下	15,900	
0.3㎡以下	16,600	
0.4㎡以下	18,000	
0.5㎡以下	19,800	
0.6㎡以下	21,600	
0.7㎡以下	23,500	
0.8㎡以下	25,300	
0.9㎡以下	27,100	
1.0㎡以下	28,900	
1.2㎡以下	32,500	
1.4㎡以下	36,100	
1.6㎡以下	39,700	
1.8㎡以下	43,300	
2.0㎡以下	47,000	
2.2㎡以下	50,600	
2.4㎡以下	54,200	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　施工 M0-742321

個

	GV									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100		—	—	—	—	—	—	—	—	—
150			—	—	—	—	—	—	—	—
200				—	—	—	—	—	—	—
250					—	—	—	—	—	—
300						—	—	—	—	—
350							—	—	—	—
400								—	—	—
450									—	—
500										—
600	—									
700	—									
800	—	—								
900	—	—								
1000	—	—								
1100	—	—	—							
1200	—	—	—							
1300	—	—	—	—						
1400	—	—	—	—						
1500	—	—	—	—						
1600	—	—	—	—	—					
1800	—	—	—	—	—	—				
2000	—	—	—	—	—	—				

	GV			
	700	800	900	1000
700		—	—	—
800			—	—
900				—
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1800				
2000				

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

ｽﾘｯﾄ形吸込口　　施工 M0-742321

個

	GVS									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100		—	—	—	—	—	—	—	—	—
150			—	—	—	—	—	—	—	—
200				—	—	—	—	—	—	—
250					—	—	—	—	—	—
300						—	—	—	—	—
350							—	—	—	—
400								—	—	—
450									—	—
500										—
600	—									
700	—									
800	—	—								
900	—	—								
1000	—	—								
1100	—	—	—							
1200	—	—	—							
1300	—	—	—	—						
1400	—	—	—	—						
1500	—	—	—	—						
1600	—	—	—	—	—					
1800	—	—	—	—	—	—				
2000	—	—	—	—	—	—				

	GVS			
	700	800	900	1000
700		—	—	—
800			—	—
900				—
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1800				
2000				

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

風量調節、逆流防止、ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付　　施工 M0-742306

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	15,100	
0.2㎡以下	15,900	
0.3㎡以下	16,600	
0.4㎡以下	17,300	
0.5㎡以下	18,000	
0.6㎡以下	19,800	
0.7㎡以下	21,600	
0.8㎡以下	23,500	
0.9㎡以下	25,300	
1.0㎡以下	27,100	
1.2㎡以下	28,900	
1.4㎡以下	32,500	
1.6㎡以下	36,100	
1.8㎡以下	39,700	
2.0㎡以下	43,300	
2.2㎡以下	47,000	
2.4㎡以下	50,600	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742411

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
600	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
700	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
800	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1100	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1200	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1300	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1400	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1500	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1600	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1800	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2000	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742451

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	63,000	

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

防火、防煙、防火防煙、ﾋﾟｽﾄﾝ、排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付　　施工 M0-742307

個

	単　　価	備　　考
0.1㎡以下	16,200	
0.2㎡以下	17,300	
0.3㎡以下	18,000	
0.4㎡以下	19,100	
0.5㎡以下	19,800	
0.6㎡以下	21,600	
0.7㎡以下	23,500	
0.8㎡以下	25,300	
0.9㎡以下	27,100	
1.0㎡以下	28,900	
1.2㎡以下	32,500	
1.4㎡以下	36,100	
1.6㎡以下	39,700	
1.8㎡以下	43,300	
2.0㎡以下	47,000	
2.2㎡以下	50,600	
2.4㎡以下	54,200	

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742412

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
150	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	1800	2000
350	[redacted]	—
400	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742452

個

	単　　価	備　　考
100φ	[redacted]	
125φ	[redacted]	
150φ	[redacted]	
175φ	[redacted]	
200φ	[redacted]	
225φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
275φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742421

個

	自動復帰								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]

	自動復帰								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
150	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	自動復帰			
	1500	1600	1800	2000
300	[redacted]	—	—	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742461

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742422

個

	自動復帰								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100									
150	—								
200	—	—							
250	—	—	—						
300	—	—	—	—					
350	—	—	—	—	—				
400	—	—	—	—	—	—			
450	—	—	—	—	—	—	—		
500	—	—	—	—	—	—	—	—	

	自動復帰								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
150				—	—	—	—	—	—
200						—	—	—	—
250									—
300									
350									
400									
450									
500									
600									

	自動復帰								
	1500	1600	1800	2000					
300		—	—	—					
350				—					
400									
450									
500									
600									

	手動復帰								
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
300									
400	—								
500	—	—							
600	—	—	—						

	手動復帰								
	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000		
300		—	—	—	—	—	—		
400						—	—		
500									
600									

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742462

個

	自動復帰
100φ	[redacted]
125φ	[redacted]
150φ	[redacted]
175φ	[redacted]
200φ	[redacted]
225φ	[redacted]
250φ	[redacted]
275φ	[redacted]
300φ	[redacted]
350φ	[redacted]
400φ	[redacted]
450φ	[redacted]
500φ	88,300

ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742431

個

	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
150	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
350	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
350	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	1800	2000
350	[redacted]	—
400	[redacted]	[redacted]
450	[redacted]	[redacted]
500	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742435

個

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1300	1400	1500	1600	1800	2000				
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—				
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
風量測定口		個	[redacted]	施工 M0-742232

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ　　施工 M0-742351

個

	ｱﾙﾐ製	ｽﾃﾝﾚｽ製
100φ	[redacted]	[redacted]
150φ	[redacted]	[redacted]
200φ	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／空気調和設備工事／ﾀﾞｸﾄ設備／ﾀﾞｸﾄ付属品

点検口　　施工 M0-742231

個

	単　　価	備　　考
300×300	[redacted]	
300×500	[redacted]	
400×500	[redacted]	
400×550	[redacted]	
400×600	[redacted]	
500×600	[redacted]	
550×750	[redacted]	

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ　　施工 M0-742434

個

	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
200	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
250	—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
400	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備工事(参考歩掛り)／自動制御設備

自動制御用銅管　　施工 M0-744269

m

	単　　価	備　　考
6φ	[redacted]	
8φ	[redacted]	
10φ	[redacted]	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／大便器類

和風便器　取付　　施工 M0-731101

組

	単　　価	備　　考
洗浄弁式	50,200	
ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ)	69,300	
ﾀﾝｸ式(ﾊｲﾀﾝｸ)	72,700	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／大便器類

大便器 取付　　施工 M0-731103

組

	単　　価	備　　考
洗浄弁式	39,700	
ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ)	58,400	
ﾀﾝｸ式(ﾊｲﾀﾝｸ)	61,800	
高座面形･洗浄弁式	78,700	
高座面形･ﾀﾝｸ式	58,400	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／小便器類

小便器　取付　　施工 M0-731137

組

	大形	小形
洗浄弁式床置小便器	47,900	42,700
洗浄弁式壁掛小便器	36,700	31,100
専用洗浄弁式床置小便器	47,900	－
専用洗浄弁式壁掛小便器	36,700	－

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／洗面器、手洗器、付属品等

洗面器　取付　　施工 M0-731157

組

	単　　価	備　　考
自動水栓1個付	25,800	
自動混合水栓1個付	29,600	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
手洗器　取付		組	11,200	施工 M0-731158

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／洗面器、手洗器、付属品等

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
洗面化粧台　取付		組	21,700	施工 M0-731187

洗濯機ﾊﾟﾝ　取付　　施工 M0-731180

組

	単　　価	備　　考
ﾄﾗｯﾌﾟ付	17,900	

掃除流し　取付　　施工 M0-731159

組

	単　　価	備　　考
ﾊﾞｯｸ付き掃除流し	41,200	

飲料用冷水器取付　　施工 M0-731189

組

	単　　価	備　　考
立形冷水水飲器	25,800	

化粧棚　取付　　施工 M0-731177

個

	単　　価	備　　考
陶器製縁付	5,620	

鏡　取付　　施工 M0-731178

枚

	単　　価	備　　考
防湿形縁なし	8,620	

身障者用鏡　取付　　施工 M0-731179

枚

	単　　価	備　　考
防湿形縁なし	14,900	
傾斜形(小)	9,370	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／洗面器、手洗器、付属品等

水石けん入れ取付　施工 M0-731170

個

	単　価	備　考
壁付押ﾎﾞﾀﾝ式	3,740	
陶器付	1,870	
水石けん供給栓	3,740	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ取付		個	4,870	施工 M0-731194

仕切板　取付　施工 M0-731144

個

	単　価	備　考
小便器用、陶製	4,870	

ﾒﾃﾞｨｼﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ取付　施工 M0-731145

個

	単　価	備　考
露出形	4,870	

ﾀｵﾙ掛け 取付　施工 M0-731140

個

	単　価	備　考
金属製	4,870	

紙巻器 取付　施工 M0-731150

個

	単　価	備　考
紙巻器のみ取付の場合	4,870	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
擬音装置 取付		個	4,870	施工 M0-731104

洗浄弁　取付　施工 M0-731146

個

	単　価	備　考
大便器用 (洗浄弁のみ取付の場合)	13,100	
小便器用 (洗浄弁のみ取付の場合)	5,990	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／洗面器、手洗器、付属品等

ｼｬﾜｰｾｯﾄ　取付　　施工 M0-731147

組

	単　価	備　考
固定式ｼｬﾜｰ 湯水混合栓、吐水口	37,400	

小便器用節水装置取付　　施工 M0-731148

組

	単　価	備　考
一括式	18,700	
個別式	5,990	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
和風便器耐火ｶﾊﾞｰ 取付		個	18,700	施工 M0-731149
大便器用耐火ｶﾊﾞｰ取付		個	18,700	施工 M0-731190
温水洗浄式便座取付		組	9,370	施工 M0-731129

小便器洗浄用埋設管　　施工 M0-731142

組

	単　価	備　考
2人立	[redacted]	
3人立	[redacted]	
4人立	[redacted]	
5人立	[redacted]	

標記板　取付　　施工 M0-731197

便所手すり　取付け　　枚　施工 M1-235646

		-
固定手すり(L型)	-	13,300
可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)	-	8,920
小便器用手すり	-	17,800
洗面器用手すり	-	17,800

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／消火設備／ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

流水検知装置　　施工 M0-735221

組

	単　価	備　考
80A	270,000	
100A	299,000	
125A	357,000	
150A	369,000	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／消火設備／ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 取付　　施工 M0-735291

面

	単　　価	備　　考
7.5kW以下	92,200	
11～19kW	103,000	
22kW	121,000	
37kW以上	147,000	

機械設備工事(参考歩掛り)／給排水衛生設備工事／消火設備／ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ　施工 M0-735211

個

	閉鎖形	開放形
ﾏﾙﾁ形	[redacted]	[redacted]
ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ﾍｯﾄﾞ保護網		個	[redacted]	施工 M0-735212
末端試験弁		組	[redacted]	施工 M0-735231
起動用 水圧開閉装置		組	[redacted]	施工 M0-735241
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口		個	[redacted]	施工 M0-735251
ﾍﾞﾙ		個	[redacted]	施工 M0-735281

補助散水栓箱　施工 M0-735214

組

	単　価	備　考
埋込形	[redacted]	
露出形	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
集熱板		個	[redacted]	施工 M0-735213

機械設備工事(参考歩掛り)(改修)／共通工事／配管工事／水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

冷却水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修　施工 M0-651344

m

	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合		
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300A	[redacted]	[redacted]	[redacted]