業務名称　　令和８年度青谷上寺地遺跡周辺砂丘部地質調査業務

業務場所　　鳥取市青谷町青谷

鳥取県立青谷かみじち史跡公園

委託費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　考
地質調査業務費				
調査業務価格	1	式		
消費税相当額	1	式		消費税率10%
地質調査業務費　計	1	式		

地質調査業務種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　考
一般調査業務費	1	式		
解析等調査業務費	1	式		
計				

一般調査業務費　科目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　考
直接調査費	1	式		
間接調査費	1	式		
純調査費				
諸経費				
業務価格				

解析等調査業務費　科目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　考
直接原価	1	式		
その他原価	1	式		
業務原価				
一般管理費等	1	式		
業務価格				

一般調査業務費　細科目別内訳

直接調査費

名　称	摘　　要	数　量	単位	単価	金　　額	備　　考
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ　深度50m以下)	φ66mm　砂・砂質土　鉛直下方	20	m			
標準貫入試験	砂・砂質土	20	回			
資料整理取りまとめ		1	業務			
断面図等の作成		1	業務			
小計						
電子成果品作成費		1	式			
計						

一般調査業務費　細科目別内訳

間接調査費

名　称	摘　　要	数　量	単位	単価	金　　額	備　　考
運搬費	ｹﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ運搬 2t積、吊能力2.9t	2	日			代価表0002
準備及び後片付け		1	業務			
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		2	か所			
調査孔閉塞		2	か所			
仮設費　平坦足場	板状足場(0.3m以下)	2	か所			
旅費交通費		1	式			
施工管理費		1	式			
小計						

解析等調査業務費　細科目別内訳

解析等調査						
名　称	摘　　要	数　量	単位	単価	金　　額	備　　考
打合せ協議	標準：中間1回	1	業務			代価表0001
資料整理 取りまとめ		1	業務			
断面図等の作成		1	業務			
直接人件費	計					
旅費交通費		1	式			
直接原価	計					

解析等調査業務費　細科目別内訳

解析等調査						
名　称	摘　　要	数　量	単位	単価	金　　額	備　　考
その他原価		1	式			
業務原価	計					
一般管理費等		1	式			

代価表

その他

No.	名　称	摘　　要	単位	数 量	乗 率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	打合せ協議	標準：中間1回	業務	1					代価表0001
1	主任技師		人	1.5	1				
2	技師(A)		人	1	1				
3	技師(B)		人	0.5	1				
	計								

代価表

その他

	名　称	摘　　要	単位	数　量	乗 率	単　価	金　　額	備　　考
	運搬費	ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ運搬　2t積 吊能力2.9t	日	1				代価表0002
1	運転手(特殊)		人	0.38	1			
2	軽油	小型ﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)	L	7.8	1			
3	損料	ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ運搬　2t積 吊能力2.9t	時間	2	1			
4	損料	ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ運搬　2t積 吊能力2.9t	日	1	1			
	計							