

鉄筋工・足場工・型枠工の標準単価及び労務・資材の構成

R5.4.1時点

鉄筋工 1t当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	構成比率	備考
鉄筋工 ※ 加工・組立共 D10～D51	1.00	t	56,000	56,000		
			労 54,544	54,544	97.4% (54,544円)	労務費
			機 392	1,456	2.6% (1,456円)	器具および諸雑費
			材 1,064			
諸雑費	1.00	式		0		丸め
計				56,000		

※市場単価のため、市場単価導入前(H4)の歩掛での、構成比率により機材労に分割した参考値。

足場工 手摺先行型枠足場 II-5-⑦-1 1掛m2当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	構成比率	備考
土木一般世話役	1.40	人	23,000	32,200	53.8% (1,982円)	労務費
とび工	6.30	人	23,300	146,790		
普通作業員	1.20	人	16,000	19,200		
ラフテレーンクレーン(賃料)	1.40	日	55,000	77,000	46.2% (1,705円)	器具及び諸雑費
諸雑費	34.00	%	275,190	93,510		
合計	100	掛m2		368,700		
単位当たり	1.00	掛m2		3,687		

型枠工 鉄筋・無筋構造物 II-4-②-1 1m2当り

名称・規格など	構成比	単位	金額	構成比率	備考
土木一般世話役	9.07%	人	673	81.31% (6,029円)	労務費
普通作業員	24.80%	人	1,839		
型わく工	47.44%	人	3,518		
(諸雑費)			1,386	18.69%	器具及び諸雑費
単位当たり	1.00	m2	7,415		

※施工パッケージのため、法定福利費の対象となる労務費を構成比から算定。

注)本資料は、各工種の標準的な積算条件による単価ですので、詳細な積算条件等は、公表設計書をご覧ください。